

ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМАТИВ
ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ЗАМЫН
БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ БА ДҮРЭМ

**АВТО ЗАМ, ЗАМЫН
БАЙГУУЛАМЖИЙН АРЧЛАЛТ,
ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН
ЖИШИГ НОРМ**

ЗЗБНБД 81-26-23

Албан ёсны хэвлэл

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ

Улаанбаатар
хот 2023 он

ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМАТИВ
ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ТОГ ТОЛЦОО

**МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ЗАМЫН
БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ БА ДҮРЭ М**

**АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН
АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН
ЖИШИГ НОРМ**

ЗЗБНБД 81-26-23

Албан ёсны хэвлэл

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2023 он

БОЛОВСРУУЛСАН:

АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ:

Н.АДИЛБИШ

АВТО ЗАМЫН ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР

АЖЛЫН ХЭСГИЙН ДЭД АХЛАГЧ:

Л.БААСАНБАТ

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР,
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН

БАГИЙН ЗӨВЛӨХ:

А.ГАНТУЛГА

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР

БАГИЙН АХЛАГЧ:

Н.НЯМСҮРЭН

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР, МЭРГЭШСЭН
ТӨСӨВЧИН

ГИШҮҮД:

Д.БАТБАЯР

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР

Б.БАТТУЛГА

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР, МЭРГЭШСЭН
ТӨСӨВЧИН

Л.БАТХҮҮ

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР, МЭРГЭШСЭН
ТӨСӨВЧИН

Д.НАСАНХҮҮ

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР, МЭРГЭШСЭН
ТӨСӨВЧИН

Р.РАВЖАА

ЭДИЙН ЗАСАГЧ, МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

Б.ЭНХТУЯА

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР, МЭРГЭШСЭН
ТӨСӨВЧИН

Б.ЭРДЭНЭБАЯР

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР,
ПРОГРАММИСТ

РЕДАКЦИЙН АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ:

Д.ЭНХТУЯА

АВТО ЗАМЫН ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР, ТЭРГҮҮЛЭХ
ТӨСӨВЧИН

ГИШҮҮД:

С.МӨНХБАТ

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР,
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

Г.БУЛГАН

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР

Ч.ЭНХЗОРИГТ

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР

Энэхүү норм дүрмийг Зам, тээврийн хөгжлийн яам, “Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын зөвшөөрөлгүйгээр хэсэгчлэн хувилах, олшруулахыг хориглоно.

Удиртгал хэсэг

1. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 2008 онд батлагдсан "Авто зам, хиймэл байгууламжийн засварын ажлын төсвийн жишиг норм" БНБД 81-26-03-ыг шинэчлэн боловсруулж, шинээр нэвтэрсэн арчлалт, засварын ажлын техник технологид үндэслэн холбогдох төсвийн нормуудыг шинээр боловсруулан тус төсвийн норм тусгав.
2. Энэхүү төсвийн жишиг норм нь авто зам, гүүр, тэдгээртэй холбоотой байгууламжийн арчлалт, засварын ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах нөөцөд (ажилчдын хөдөлмөрийн зардал, машин механизм, материал) зориулагдсан болно. Төсвийн норм нь арчлалт, засварын ажлын нэгж үнэ, төсөв, санхүүгийн зардлын тооцоолох анхны өгөгдөл юм.
3. Уг төсвийн нормд авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, засварын ажилд шинээр нэвтэрсэн асфальтбетон хучлагын нүхийг даралтаар шүршиж засварлах, газар дээр нь хэт ягаан туяагаар халааж засварлах, асфальтбетон хучлагыг дахин боловсруулж засварлах засварлах ажлуудыг шинээр нормчлон оруулав.
4. Арчлалт, засварын ажил явагдаж буй талбайд анхааруулах хаалт, хамгаалалт, тэмдэг заалт байрлуулах, хурааж авах ажлыг төсвийн нормын ажлын бүрэлдэхүүнд тооцож оруулсан.
5. Өвлийн арчлалтын ажилд ашиглагдах машинуудаар гүйцэтгэх ажлуудыг шинээр нормчилсон.
6. Нормд авто зам, замын байгууламж, гүүрийн, арчлалт, засвар ажлын бүх үе шатны ажлуудын төсвийн нормыг оруулав.
7. Талбайд гүйцэтгэх арчлалт, засварын ажлын үеийн ажлын талбайд анхааруулах тэмдэг, тусгаарлах хаалтыг тавих, хурааж авах, ажлын гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх зэрэг ажлуудыг холбогдох ажил бүрийн нормд оруулж тооцсон.
8. Засварын төсвийн нормыг бүрдүүлж нийтлэг ажлыг "Авто замын барилгын ажлын үйлдвэрлэлийн жишиг норм" ЗЗБНБД 81-17-2023 эмхэтгэл, "Төмөр бетон гүүр, хоолойн барилгын ажлын үйлдвэрлэлийн жишиг норм" ЗЗБНБД 83-18-2023 эмхэтгэлээс авч зарим төсвийн нормд орууллаа.
9. Асфальтбетон, цементбетон, буталсан чулуун хольц, цементээр бэхжүүлсэн хольц, битумын цийдмэг, мастик, буталсан чулуу бэлтгэх ажлыг нормчлоогүй. Эдгээр ажлуудыг зам барилгын ажлын "АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ" ЗЗБНБД 81-25-23, "ТӨМӨРБЕТОН ГҮҮР, ХООЛОЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ЖИШИГ НОРМ" ЗЗБНБД 83-18-23-оос авч хэрэглэнэ.
10. Ажлын өмд, цамц, бээлий, малгай, хантааз, гутал зэрэг ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл авто зам, замын байгууламж, гүүрийн засвар, арчлалтын бүх ажилд ашиглагдах тул тэдгээрийн элэгдлийн нормыг төсөв зохиох зааврын дагуу авч хэрэглэнэ.
11. Хучлагын нүхэн засвар ажлуудыг 1м³ бусад замын далан, ухмалын засварын ажил, хөлдөлтөөс хамгаалах үе ба хучилтын суурийн засварын ажлын хэмжих нэгжийг 100 м³-аар тусгасан. Иймээс үеийн зузааны өөрчлөлтийг төсвийн үнэлгээнд тооцох, түүнд хамаарах цагийг жичид нь нормчлох шаардлагагүй гэж үзэв.
12. Нормд замын хийцийн аливаа үеийн зузааныг нягтарсан байдлаар тооцож оруулсан болно.
13. Авто замын арчлалт, засварын ажилд үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт, шинэ технологи, туршлага, бүтээцийн өөрчлөлтийг нэвтрүүлэх замаар ажлын чанарын түвшин дээшлүүлж ажилд зарцуулах хүн цаг, материалыг багасгаж, материалын чанар, төрөл, өөрчлөгдөх бүрд нормыг шинэчлэн, боловсруулж мөрдөх нь зүйтэй.

Хөрсний зэрэг	Тухайн зэрэгт хамрагдах хөрсний нэр ба шинж чанар
I	80 мм хүртэлх ширхгийн хэмжээтэй хайрга; Ургамлын үндэс бүхий хөрс; Байгалийн чийгтэй, хайрга буюу хайр чулуун хольцтой бутрамтгай алтан химэрлэг хөрс; Бүх төрлийн элс, үүний дотор дайрга, хайрган хольцтой; Зөөлөн давсархаг хөрс; Хөнгөн ба алтан химэрлэг маягийн шаварлаг хөрс; Хайрга, дайрга буюу барилгын хог агуулсан бүх төрлийн элсэнцэр хөрс; 30 мм хүртэлх зузаантай, үндэсгүй буюу үндэсгүй хүлэр; Байгалийн чийг бүхий хар шороон ба хүрэн хөрс; Уурын зуухны шаарга
II	80 мм-ээс их ширхгийн хэмжээтэй том чулуун агууламж бүхий хайрга; 10 % хүртэлх хэмжээтэй хайрга буюу дайрган хольц бүхий тогтоцтой зөөлөн хүнд шавар; Хайрга, дайрган ба барилгын хог бүхий хольцтой ургамлын үндэс бүхий хөрс; Урьдчилан буталсан хөлдүү элсэн хөрс; Хайрга, дайрга буюу барилгын хог агуулсан шаварлаг хөрс; Бутрамтгай ба дагтаршсан барилгын бүх төрлийн хог; 30 мм-ээс зузаан үндэс бүхий хүлэр; Хатуурсан хар шороон ба хүрэн хөрс; Бүх төрлийн дайрга, түүнчлэн том чулуун агууламж бүхий; Төмөрлөгийн үйлдвэрийн өгөршсөн шаарга
III	10 %-иас их хэмжээтэй хайрга буюу дайрган хольц бүхий тогтоцтой зөөлөн хүнд шавар; Хүнд шавар; Хатуурсан давсархаг хөрс; Цементийн хольцоор бэхэжсэн барилгын хог; Төмөрлөгийн үйлдвэрийн өгөршөөгүй шаарга
IV	Зөөлөн гөлтгөнө; 30 % хүртэлх хэмжээний том чулуун хольц бүхий тогтоцтой шавар хурдас; Занарлаг шавар; Хатуу шавар; Хатуурсан алтан химэрлэг хөрс; Зөөлөн шохой; Том хад бүхий чулуун хурдас; Цахиур шороогоор баялаг хатуурсан хөнгөн уулын чулуулаг; Бутлах шаардлагагүй хадан хөрс; Цахиур хөрсөн ширхгээс тогтох уулын тунамал сул чулуулаг
V	Хөлдүү шавар буюу шаварлаг хөрс
VI	Урьдчилан буталсан хадан хөрс

ГАРЧИГ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хуудас
26-01-00	Шороон далан, суурь, хөвөө ба шуудууны арчлалт, засварын ажил	
26-01-01	Хөвөөний угаагдсан буюу суулт үүссэн хэсэгт механизмаар шороо нэмж засах	13
26-01-02	Хөвөөний угаагдсан буюу суулт үүссэн хэсэгт гараар шороо нэмж засах	14
26-01-03	Замын хөвөөн дээр ургасан өвс гараар хадах	15
26-01-04	Замын хөвөөн дээр ургасан өвс механик хадуураар хадах	15
26-01-05	Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис гараар цацах	16
26-01-06	Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис автоцацагчаар цацах	16
26-01-07	Хөвөө халуун асфальтобетоноор хүчитгэх	17
26-01-08	Хөвөө цементбетоноор хүчитгэх	18-19
26-01-09	Хөвөө шинэчилэн засах	20
26-01-10	Уулын болон хажуугийн шуудуу гараар хэсэгчилэн сэргээх	21
26-01-11	Уулын болон хажуугийн шуудууны шороо гараар цэвэрлэх	21
26-01-12	Ус зайлуулах шуудуунд ургасан өвс гараар хадах	22
26-01-13	Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрс автогрейдерээр бүрэн сэргээх	22
26-01-14	Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрс автогрейдерээр хэсэгчилэн сэргээх	23
26-01-15	Хажуугийн шуудууны чулуун бэхэлгээ засварлах	23
26-01-16	Шүүрүүлэх байгууламж засварлах	24
26-01-17	Шинээр хатаах суваг байгуулах	25
26-01-18	Шороон далангийн хажуу налуу ширгээр бэхлэх	26
26-01-19	Шороон далангийн хажуу налуу зүлэгжүүлэх	26
26-01-20	Хажуу налууугийн өвс, ургамал гар багаж ашиглан хадах, тайралт хийх	27
26-01-21	Даланд агааржуулах цорго байгуулах	27
26-01-22	Далангийн хөрс солих	28
26-01-23	Замын хажуугийн мод арчлах	29
26-01-24	Замын хажуугийн бут сөөг арчлах	30
26-01-25	Мод бут сөөг услах	30
26-01-26	Хөвөөний хэв дүрс гаргаж механизмаар засаж тэгшлэх	31
26-01-27	Хөвөөний суларсан чулуу түүж, зайлуулах	32
26-02-00	Авто замын шороон далан, хучилтын өргөтгөлийн ажил	
26-02-01	Хуучин далан ба ухмалын хажуу налууугийн ургамлын үет хөрс хуулж зайлуулах	33
26-02-02	Хуучин далан ба ухмалын хажуу налууугийн бэхэлгээ буулгах	34
26-02-03	Ухмалын хөрс ухаж өргөсгөх	35
26-02-04	Ухмал ба далангийн хажуу налуу хэлбэржүүлэх	36
26-02-05	Далангийн хажуу налуу шатлах	36
26-02-06	Хучилтын хайрцаг байгуулах	37
26-02-07	3 м хүртэлх өргөнтэй зохист бүрэлдэхүүнтэй суурь барих	38
26-02-08	3м хүртэлх өргөнтэй буталсан чулуун суурь барих	38
26-02-09	50мм зузаантай хучлагын өргөсөлт халуун асфальтбетон хольц ашиглаж гараар байгуулах	40

26-02-10	50мм зузаан хучлагын өргөсөлт хүйтэн асфальтбетон хольц ашиглаж гараар байгуулах	41
26-02-11	Цемент бетон хучилтын ирмэгийн доогуур хөндийлөн ухаж тэгшлэх	42
26-02-12	Шинэ ба хуучин хучилтын дунд дэр бетон хийх	43
26-03-00	Хучилтгүй зам болон хөнгөвчилсөн, шилжилтийн төрлийн хучилтын арчлалт, засварын ажил	
26-03-01	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	44
26-03-02	Хайрган замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	45
26-03-03	Хайрган болон буталсан чулуун хучилтыг гараар жоотуудаж эвдэх	46
26-03-04	Хайрган болон буталсан чулуун хучилтыг автогрейдерт суурилуулсан сийрүүлэгчээр сийрүүлэх	46
26-03-05	Сайжруулсан хөрсөн замыг автогрейдерт суурилуулсан сийрүүлэгчээр эвдэх	47
26-03-06	Хайрган хучлагатай замд үүссэн 45 мм хүртэлх гүнтэй дугуйн мөрийг засварлах	47
26-03-07	Хайрган хучилттай замын зорчих хэсэгт гарсан 100мм хүртэлх гүнтэй нүхийг гараар тэгшилж, дагтаршуулах	48
26-03-08	Зорчих хэсгийг усалж, тоосгүйжүүлэх	49
26-03-09	Буталсан чулуун ба хайрган хучлаганд шинэ материал нэмж засвар хийх	49
26-03-10	Харлуулсан дайрган хучлагын нүхний засвар	50
26-03-11	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг гараар жоотуудаж эвдэх	51
26-03-12	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг хийн алхаар эвдэх	51
26-03-13	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлаганд үүссэн 30 мм хүртэл гүнтэй дугуйн мөрийг засварлах	52
26-03-14	Түр замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшилж, усалж тоосгүйжүүлэх	53
26-03-15	Боржин чулуун хучилтын нүхэн засварыг хийх	54
26-03-16	Боржин чулуун хучилтыг хуулж зайлуулах	55
26-04-00	Хучилттай замын засвар, арчлалт	
26-04-01	Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар цэвэрлэх	56
26-04-02	Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар чийглэж цэвэрлэх цэвэрлэх	56
26-04-03	Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог гар багажаар цэвэрлэх	57
26-04-04	Хучлагын суурийг буталсан чулуун хольцоор солих	58
26-04-05	Хучлагын суурийг цементээр бэхжүүлсэн хольцоор солих	59
26-04-06	Хучлагын суурийг харлуулсан дайрганы хольцоор сольж дэвсэгчээр дэвсэх	60-61
26-04-07	Буталсан чулуун суурийг автогрейдерээр сольж дэвсэх	62
26-04-08	Цементээр бэхжүүлсэн суурийг автогрейдерээр сольж дэвсэх	63
26-04-09	Хучлагын суурийг сольж, буталсан чулуун хольц гараар дэвсэх	64-65
26-04-10	Хучлагын суурийг сольж, цементээр бэхжүүлсэн хольц гараар дэвсэх	66
26-04-11	Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт чулууны үйрмэг цацах	67
26-04-12	Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт том ширхэгтэй элс цацах	67
26-04-13	Асфальтбетон хучлагын 3м2 хүртэлх нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах	68
26-04-14	Асфальтбетон хучлагын 3-10м2 нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах	69
26-04-15	Асфальтбетон хучлагын 10м2-с дээш нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах	70
26-04-16	Асфальтбетон хучлагын 3м2 хүртэл нүхийг хүйтэн асфальтбетоноор засварлах	71
26-04-17	Асфальтбетон хучлагын 3-10м2 нүхийг хүйтэн асфальтбетоноор засварлах	72
26-04-18	Асфальтбетон хучлагын 10м2-с дээш нүхийг хүйтэн асфальтбетоноор засварлах	73

26-04-19	Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг элсэн асфальтбетоноор нөхөх	74
26-04-20	Асфальтбетон хучлагын ан цав, заадсыг заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах	75
26-04-21	Асфальтбетон хучлагын ан цав, заадсыг гар заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах	76
26-04-22	Хучлагын ан цав хагарлыг хөрөөдөж мастикаар нөхөх	77
26-04-23	Асфальтбетон хучлагыг дэвсэгч машин ашиглан хэсэгчлэн солих	78
26-04-24	Хэсэгчилсэн асфальтбетон хучилтыг гараар дэвсэж, байгуулах	79
26-04-25	600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох	80
26-04-26	600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох	81
26-04-27	1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох	81
26-04-28	1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох	82
26-04-29	2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх	82
26-04-30	2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 7 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх	83
26-04-31	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах	83
26-04-32	Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3м ² хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдэрлийг халуун асфальтбетон хольцоор засварлах	84
26-04-33	Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3-10м ² нүх, ирмэгийн эвдэрлийг халуун асфальтбетон хольцоор засварлах	85
26-04-34	Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3м ² хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдэрлийг хүйтэн асфальтбетон хольцоор засварлах	86
26-04-35	Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3-10м ² нүх, ирмэгийн эвдэрлийг хүйтэн асфальтбетон хольцоор засварлах	87
26-04-36	Цементбетон хучлагын 3 м ² хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдэрлийг цементбетон хольцоор засварлах	88
26-04-37	Цементбетон хучлагын 3-10м ² хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдэрлийг цементбетон хольцоор засварлах	89
26-04-38	Хучлагын ирмэгийн эвдрэлийг засварлах үед модон хашлага тавих ба авах	90
26-04-39	Цементбетон хучлагын суурийн засварын үед хавтанг өргөж авах, буцааж суурилуулах	90
26-04-40	Хучлагын хавтанг өргөж, суурийг цементийн зуурмагаар тэгшилж, хучлагын суултыг засварлах	91
26-04-41	Цементбетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах	92
26-04-42	Цементбетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах	93
26-04-43	Цементбетон хучлаганд температурын заадас гаргаж мастикаар дүүргэх	94
26-04-44	Боловсронгуй хучлагатай замын нүхэн эвдрэлийг зохист найрлагатай хайрган хольцоор нөхөх	94
26-04-45	Даралтаар шүрших аргаар асфальтбетон хучлагын нүхийг засварлах	95
26-04-46	Асфальтбетон хучлагыг газар дээр нь дахин боловсруулж нүхийг засварлах	96
26-04-47	Хэт улаан туяаны халаагч төхөөрөмжөөр хучлагыг халааж засварлах	97
26-05-00	Тэмдэг, тэмдэглэгээ, тоноглолын арчлалт, засварын ажил	

26-05-01	Дохионы модон шонг солих	98
26-05-02	Дохионы төмөрбетон шонг солих	98
26-05-03	Дохионы төмөрбетон шонг зайлуулах	99
26-05-04	Дохионы модон шонг зайлуулах	99
26-05-05	Замын тэмдгийн эвдэрсэн суурийг засварлах	100
26-05-06	Замын тэмдгийн шонг солих	100
26-05-07	Замын тэмдгийн шороон призм засварлах	101
26-05-08	Мэдээллийн самбарын бетон суурь солих	101
26-05-09	Мэдээллийн самбарын хөл солих	102
26-05-10	Мэдээллийн самбарыг солих	102
26-05-11	Авто замын тэмдгийн самбар солих	103
26-05-12	Тэмдгийн самбарыг засаж, арчлах	103
26-05-13	Хазайсан, унасан тоноглолыг засварлах	104
26-05-14	Тоноглолын суларсан боолт, бэхэлгээг чангалах	104
26-05-15	Тэмдгийн ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах	104
26-05-16	Замын тэмдгийн металл самбар будах	105
26-05-17	Замын тоноглолын металл хийц будах	105
26-05-18	Дохионы төмөрбетон шон будах	106
26-05-19	Замын тоноглолын төмөрбетон хийц будах	106
26-05-20	Зорчих хэсгийн гадаргууг усаар шүршиж цэвэрлэх	107
26-05-21	Мэдээлэл нь хуучирсан самбарын бичлэгийг засаж сэргээх	107
26-05-22	Авто замын эвдэрсэн хуучин хашлага, суурийн хамт ухаж авч зайлуулах	108
26-05-23	Авто замын хазайсан, унасан хашлагыг засах	108
26-05-24	Явган хүний замын эвдэрсэн гадаргуу, ховхорсон хавтанг хуулж зайлуулах	109
26-05-25	Явган хүний замын эвдэрсэн хашлага, суурийн хамт хуулж зайлуулах	109
26-05-26	Явган хүний замын хазайсан, унасан хашлагыг засах	110
26-05-27	Замын ган туузан хаалт солих	110
26-05-28	Мэдээллийн самбарыг засаж, арчлах	111
26-05-29	Мэдээллийн самбарын ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах	111
26-05-30	Явган хүний замын тусгаарлах хайсыг буулгаж зайлуулах	112
26-05-31	Авто замын тэмдэглэгээг арилгах	112
26-05-32	Хучлагын гадаргууд зориулалтын будгаар тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх	113
26-05-33	Хучлагын гадаргууд гар будгийн шүршүүрээр тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх	113
26-05-34	Хэвтээ тэмдэглэгээг угаах	114
26-05-35	Авто замын тоноглолыг гараар угааж цэвэрлэх	114
26-05-36	Авто замын тоноглолыг усан буугаар угааж цэвэрлэх	115
26-05-37	Зурвас газрын хамгаалалтын болон ногоон байгууламжийн торон хашааг засах	115
26-06-00	Модон гүүрийн арчлалт, засварын ажил	
26-06-01	Модон гүүрийн хайс, хашлага будах	116
26-06-02	Модон гүүрийн дугуй цохигч задалж авах	116
26-06-03	Модон гүүрийн дугуй цохигч угсрах	117
26-06-04	Модон гүүрийн хайс, хашлага буулгаж авах	117
26-06-05	Модон гүүрийн хайс хашлага шинээр хийх	118

26-06-06	Шонгийн хавчаар солих	118
26-06-07	Банзан шал задалж авах	119
26-06-08	Банзан шал буцааж угсрах	119
26-06-09	Хар шал задлах	120
26-06-10	Хар шал буцааж угсрах	120
26-06-11	Модон дам нуруу задлах	121
26-06-12	Модон дам нурууг буцааж угсрах	121
26-06-13	Давхар модон дам нурууг задлах	122
26-06-14	Давхар модон дам нурууг буцааж угсрах	122
26-06-15	Анкер солих	123
26-06-16	Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж жишүү тулаасыг задалж авах	123
26-06-17	Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж жишүү тулаасыг буцааж угсрах	124
26-06-18	Шорооны хашилт хана задалж буулгах	124
26-06-19	Шорооны хашилт хана буцааж угсрах	125
26-06-20	Мөс зүсэгчийн нуруу засварлах	125
26-06-21	Мөс зүсэгчийн шон солих	126
26-06-22	Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж хөндлөн нурууг задлах	126
26-06-23	Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж хөндлөн нурууг буцааж угсрах	127
26-06-24	Лежин задалж авах	127
26-06-25	Лежин буцааж угсрах	128
26-06-26	Тулгуурын шон задлаж буцааж суулгах	128
26-06-27	Гуалин холтослож цавчиж боловсруулах	129
26-06-28	Модонд углуурга гаргах	129
26-06-29	Мөсөн дээр элс цацаж түр зам гаргах	129
26-06-30	Мөсөнд тэсэлгээ хийх	130
26-06-31	Мөс гараар ухах	130
26-06-32	Гуалин хоёр тал цавчиж боловсруулах	131
26-06-33	Хугарсан модон шон залгах	131
26-06-34	Гүүрийн хийцүүдийг өмхрөл ялзралтаас хамгаалах түрхлэг хийх	132
26-06-35	Модон гүүрийн зорчих хэсгийн хог шороог цэвэрлэх	132
26-07-00	Хоолойны арчлалт, засварын ажил	
26-07-01	Хоолойн заадас засварлах	133
26-07-02	Хоолойн ус тусгаарлагч солих	133
26-07-03	Хоолойн эвдрэлтэй толгой далавчийг сугалж зайлуулах	134
26-07-04	Цөмөрсөн хоолойг зайлуулах	135
26-07-05	Хоолойд намар модон таг тавих	136
26-07-06	Хоолойн модон таглаа хавар авах	136
26-07-07	Хоолойн амсрыг шуудайтай элсээр намар таглах	137
26-07-08	Хоолойн амсрын шуудайтай элсэн таглааг хавар авах	137
26-07-09	Усны хурд сааруулах худаг цэвэрлэх	138
26-07-10	Хоолойн амсар цэвэрлэх	138
26-07-11	Хоолой цэвэрлэх	139
26-07-12	Хоолойн амсар, далангийн хажуу налуугийн эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах	139

26-07-13	Хоолойн амсар, далангийн хажуу налууугийн эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг засварлах	140
26-07-14	Түр замд хоолой байрлуулах	140
26-07-15	Хоолойн толгой, далавчны эвдрэлийг засварлах	141
26-08-00	Төмөрбетон гүүрийн арчлалт, засварын ажил	
26-08-01	Төмөрбетон гүүрийн бетон хайс, дугуй цохигч будах	142
26-08-02	Төмөрбетон гүүрийн төмөр хайс будах	142
26-08-03	Ган төмөр дам нуруу будах	143
26-08-04	Гүүрийн явах ангийг механизмаар шүүрдэх	143
26-08-05	Төмөрбетон гүүрийн явах ангийг гараар шүүрдэж цэвэрлэх	144
26-08-06	Ус зайлуулах цорго цэвэрлэх	144
26-08-07	Гүүрийн хэв гажилтын заадас цэвэрлэж засварлах	145
26-08-08	Ган тулах хэсэг цэвэрлэж тослох	145
26-08-09	Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	146
26-08-10	Ган төмөр дам нурууны боолт чангалах	146
26-08-11	Төмөрбетон гүүрэнд ус зайлуулах цорго шинээр хийх	147
26-08-12	Гүүрийн төмөр хайс засварлах	148
26-08-13	Гүүрийн төмөрбетон хайс засварлах	149
26-08-14	Арматургүй бетон хийц хийн алхаар эвдэж зайлуулах	150
26-08-15	Төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдэж зайлуулах	150
26-08-16	Эксковаторт тоногосон гидро молотокоор арматуртай бетон эвдэж зайлуулах	151
26-08-17	Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын даланг ухаж авах	152
26-08-18	Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын даланд буцаан дүүргэлт хийх	152
26-08-19	Дамжих хавтан солих	153
26-08-20	Хэв гажилтын заадас солих	154
26-08-21	Гүүрийн явах ангийн бетон засварлах	155
26-08-22	Гүүрийн явган зам засварлах	156
26-08-23	Төмөрбетон гүүрийн тулах хэсэг солих	157
26-08-24	Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс бага ан цав засварлах	158
26-08-25	Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс их ан цав засварлах	158
26-08-26	Төмөрбетон гүүрийн хийц элементүүдийг ган хийцээр хүчитгэж засварлах	159
26-08-27	Төмөрбетон гүүрийн унасан парпет засварлах	160
26-08-28	Төмөрбетон гүүрийн алгасал байгууламж буулгах	161
26-08-29	Төмөрбетон гүүрийн алгасал байгууламж буцааж угсрах	162
26-08-30	Төмөрбетон гүүрийн алгасал хэсэг домкратаар өргөх,буулгах	163
26-08-31	Төмөрбетон хоолой болон гүүрийн хийц элементүүдийг торкрет бетоноор хүчитгэж засварлах	163-14
26-08-32	Төмөрбетон гүүрийн тулгуурын угаагдаж арматурт хүрээгүй эвдэрсэн хэсгийг нөхөж бэхлэх	165
26-08-33	Төмөрбетон гүүрийн тулгуурын угаагдаж арматурт онц гэмтэл гараагүй эвдэрсэн хэсгийг нөхөж бэхлэх	166-167
26-08-34	Төмөрбетон гүүрийн хийц элементүүдийн зэвэрсэн арматурыг зөрүүлж боож залгаж засварлах	168
26-08-35	Төмөрбетон гүүрийн хийц элементүүдийн зэвэрсэн арматурыг гагнаж залган засварлах	169-170
26-08-36	Төмөрбетон гүүрийн ригель,насадка, хавтан хийцүүдийг засварлах	171

26-08-37	Төмөрбетон хийц элементэд CPFR хүчитгэл хийх	172
26-08-38	Төмөрбетон гүүрийн хэв гажилтын заадасны резин солих	173
26-08-39	Урсгал залах далангийн эвдрэлийг механизмаар засварлаж чулуун өрлөгийг сэргээх	174
26-08-40	Урсгал залах далангийн эвдрэлийг гараар засварлаж чулуун өрлөгийг сэргээх	175
26-08-41	Далангийн эвдэрсэн хавтан бэхэлгээ ухаж авч зайлуулах	175
26-08-42	Төмөрбетон гүүрийн конусын эвдрэл засварлах	176
26-09-00	Өвлийн арчлалт, засварын ажил	
26-09-01	Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх сийрэг цас гараар цэвэрлэх	177
26-09-02	Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх нягтарсан цас гараар цэвэрлэх	177
26-09-03	Дохионы шон, тэмдэг, хамгаалалтын хашлаганы ёроолын сийрэг цас гараар цэвэрлэх	177
26-09-04	Зорчих хэсэг, хөвөөний мөс, мөсжсөн цас гараар цэвэрлэх	178
26-09-05	Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны мөс, мөсжсөн цас цэвэрлэх	178
26-09-06	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг гараар элс цацах	178
26-09-07	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг элс, элс давсны хольц автомашин дээрээс гараар цацах	179
26-09-08	Зорчих хэсэг дээр тогтсон 100 мм хүртэлх зузаантай шинэ орсон цас шүүрдэгч машинаар цэвэрлэх	179
26-09-09	Зорчих хэсэг дээр тогтсон 200мм хүртэлх зузаантай шинэ орсон сийрэг цас автогрейдерээр цэвэрлэх	180
26-09-10	Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасан хунгар автогрейдерээр цэвэрлэх	180
26-09-11	Зорчих хэсэг дээр тогтсон цас, цасан хунгар ачигчаар цэвэрлэх	181
26-09-12	Зорчих хэсэг дээр тогтсон цас, цасан хунгар бульдозероор цэвэрлэх	181
26-09-13	Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг цас буудагчаар зайлуулах	182
26-09-14	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг давс машинаар цацах	182
26-09-15	Нүүрсний үнс, элс, шаарга ашиглан замын өгсөх, уруудах хэсгийн халтиргаа арилгах	182
26-09-16	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг давсны уусмал цацах	183
26-09-17	Зөөврийн цасны модон хаалт, хамгаалалт бэлтгэх	183
26-09-18	Зөөврийн цасны хаалт, хамгаалалт байрлуулах, шилжүүлж суулгах	184
26-09-19	Зөөврийн цасны хаалт, хамгаалалт салгаж хураах	184
26-09-20	Зөөврийн цасны хаалт, хамгаалалт засах	184
26-09-21	Бургас, шургаагаар цасны ханан хаалт, хамгаалалт бэлтгэх	185
26-09-22	Бургас, шургаагаар хийсэн цасны хаалт, хамгаалалт байрлуулах, шилжүүлж суулгах	185
26-09-23	Цас тогтоогч чулуун хана байгуулах	186
26-09-24	Цас тогтоогч чулуун хана засварлах	186
26-09-25	Цас гараар ачих	187
26-09-26	Цас ачигчаар ачих	187
26-09-27	Хөвөөн дээр шороо элс нөөцлөх	188
26-09-28	Автогрейдэрээр цасан хамар байгуулах	188
26-09-29	Бульдозероор цасан хамар байгуулах	188
26-09-30	Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах /цасаар/	189
26-09-31	Ачигчаар цасны хаалт, далан байгуулах /цасаар/	189
26-09-32	Цасны хаалт гараар хийх /хөрлөсөн цасаар/	190
26-09-33	Шороогоор хийсэн цасны байнгын хаалт, далан гараар засаж хэлбэржүүлэх	190
26-09-34	Зөөврийн шороогоор цасны хамгаалалтын далан байгуулах	190

26-09-35	Хажуугийн бэлтгэлээс цасны хамгаалалтын далан байгуулах	191
26-09-36	Зорчих хэсэг дээрх цасыг олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машинаар цэвэрлэх	192
26-09-37	Зорчих хэсэг дээр тогтсон шинэ орсон сийрэг цасыг олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машинаар түрж болон шүүрдэж цэвэрлэх	192
26-09-38	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг бодис машинаар цацах	193
26-09-39	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг элс, давсны хольц машинаар цацах	193
26-09-40	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг элс машинаар цацах	194
26-10-00	Бусад ажил	
26-10-01	Авто зам, замын байгууламжид өдөр тутмын үзлэг хийх	195
26-10-02	Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдлын төлөвлөгөөт үзлэг хийх	195
26-10-03	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	195
26-10-04	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	196
26-10-05	Зурвас газар болон зорчих хэсэг дээрх хог шороог цэвэрлэж, зайлуулах	196
26-10-06	Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, автогрейдерээр түр зам гаргах	196
26-10-07	Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, бульдозероор түр зам гаргах	197
26-10-08	Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг ачигчаар зайлуулах	197
26-10-09	Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг гараар зайлуулах	198
26-10-10	Цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх	198
26-10-11	Хүйтэн нөхцөлд цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх	199
26-10-12	Битум зөөгчийн цистернийг насосны тусламжтайгаар битумээр дүүргэх	199
26-10-13	Нүүдлийн тогоонд барьцалдуулагч материал, мастикийг халаах	199
26-10-14	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	200
26-10-15	Овооны хог цэвэрлэх	200
26-10-16	Хог гараар ачих	200
26-10-17	Авто замын урсгал засварын үед хөдөлгөөн зохицуулалт хийх	201
26-10-18	Эко хавтан хучилт хуулж зайлуулах	201
26-10-19	Асфальт бетон хурд сааруулагч хуулах	202
26-10-20	Авто замын дэргэд байнгын байршилтай малчдын бод малыг гэрэл ойлгогч болон тод тэмдэглэгээтэй болгох ажил хийх	202
26-10-21	У хэлбэрийн авто замын ус зайлуулах сувгийн тэвш цэвэрлэх	203
26-10-22	Ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх	203
26-10-23	Ус зайлуулах шүүрт худаг цэвэрлэх	204
26-10-24	Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж хуулж ачих	204
26-10-25	Цементбетон хучилт молодоктой экскаватороор эвдэж хуулж ачих	205

26-01-00 ШОРООН ДАЛАН, СУУРЬ ХӨВӨӨ БА ШУУДУУНЫ АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код **26-01-01** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Хөвөөний угаagdсан буюу суулт үүссэн хэсэгт механизмаар шороо нэмж засах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Экскаватораар хөрсийг ухаж ачих	17-04-02
3	Хөвөөний материал автогрейдерээр тарааж тэгшлэх	20-2-1-33
4	Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх	17-06-03
5	Хайрган замын зорчих хэсэг ба хөвөөний суларсан чулууг түүж, зайлуулах	20-2-3-09
6	Хөвөөний материал услах	20-2-1-24
7	Хайрган хөвөө доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	17-09-26
8	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
9	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хөвөөг 1.5 м-ийн өргөнд 5 см зузаан орцоор нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1375
Тоологч	III	0.0000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.0850
Автогрейдер	175м.х	0.0778
Автогрейдер	210м.х	0.0730
Автогрейдер	245м.х	0.0692

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг			
		I	II	III	IV
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.1032	0.1247	0.1629	0.2128
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0554	0.0670	0.0874	0.1143
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0331	0.0400	0.0523	0.0683
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0249	0.0300	0.0392	0.0512
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.1933	0.2337	0.3052	0.3988
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.1186	0.1434	0.1873	0.2447
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0855	0.1101	0.1436	0.1876

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.3042
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.2281
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.1521

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0390
Усны машин	20тн	0.0355
Усны машин	6тн	0.0482

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	1.7600	5.1226
Ус	тн	1.0000	0.4046
Хаягдал чулуу	м3	1.9000	0.0450

Код **26-01-02** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
Нэр **Хөвөөний угаагдсан буюу суулт үүссэн хэсэгт гараар шороо нэмж засах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Тэргэнцрээр 10м-т шороо зөөх	20-2-10-17
3	Хайрган материалыг гараар тараах	20-2-1-01
4	Хөвөөний материал услах	20-2-1-24
5	Хайрган хөвөө доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	17-09-26
6	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
7	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хөвөөг 1.5 м-ийн өргөнд дунджаар 10 см зузаан орцоор тооцож нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.9350
Замчин	III	1.0576

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.0304
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.0228
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.0152

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0078
Усны машин	20тн	0.0071
Усны машин	6тн	0.0096

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.0516
Элс хайрган хольц	м3	1.7000	1.0420

Код **26-01-03** **Хэмжих нэгж: 10 м2**
 Нэр **Замын хөвөөн дээр ургасан өвс гараар хадах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Өвс гараар хадах	20-2-1-02
3	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0016
Замчин	III	0.0970

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0224
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0020

Код **26-01-04** **Хэмжих нэгж: 1000 м2**
 Нэр **Замын хөвөөн дээр ургасан өвс механик хадуураар хадах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Өвс механик хадуураар хадах	20-2-1-03
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.4700

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Бага оврын трактор (хадуурын төхөөрөмжтэй)	15м.х	2.0000
Пикап	4хүн	0.2500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.2000

Код	26-01-05	Хэмжих нэгж:	1000 м2
Нэр	Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис гараар цацах		
	Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах		20-2-10-03
2	Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис гараар цацах		20-2-1-04
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах		20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 500 л усанд 1 кг бодис хольж 1 га талбайд цацахаар тооцож нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8700

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.2500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис	тн	1.0000	0.0001
Ус	тн	1.0000	0.0506

Код	26-01-06	Хэмжих нэгж:	10000 м2
Нэр	Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис авто цацагчаар цацах		

	Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах		20-2-10-03
2	Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис авто цацагчаар цацах		20-2-1-05
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах		20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 500 л усанд 1 кг бодис хольж 1 га талбайд цацахаар тооцож нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.6700

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Авто цацагч (бодис цацдаг)	500л	1.2000
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.2500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис	тн	1.0000	0.0010
Ус	тн	1.0000	0.5055

Код	26-01-07	Хэмжих нэгж:	10 м2
Нэр	Хөвөө халуун асфальтбетоноор хүчитгэх		
	Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах		20-2-10-03
2	Хөвөөг автогрейдерээр хусаж зайлуулах		20-2-1-06
3	Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх		17-06-03
4	Хөвөөний материал услах		20-2-1-24
5	Хайрган хөвөө доргиурт булт индүүгээр нягтруулах		17-09-26
6	Хучилтын ирмэг хөрөөдөх		20-2-1-28
7	Хучилтын хөрөөдсөн ирмэг битумээр тослох		20-2-1-26
8	Шингэн цацлага хийх		17-11-01
9	Асфальтбетон хольц гараар зөөж тараах		17-16-20
10	Индүү усаар цэнэглэх		17-08-12
11	Гараар тараасан асфальтбетон хучилтын урьдчилсан нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр хийх		17-09-22
12	Хучилтын геометр хэмжээ, түвшин, гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах		17-02-13
13	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18
14	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах		20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хөвөөг 5 см-ийн зузаан асфальтбетон хольцоор хучихаар нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Асфальт бетончин	III	0.1665
Асфальт бетончин	IV	0.0333
Асфальт бетончин	V	0.0333
Асфальт бетончин	VI	0.0333
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.1056
Замчин	II	0.2361
Замчин	III	0.1544
Замчин	IV	0.0008
Оператор	IV	0.0008
Рейкчин	IV	0.0528
Туслах ажилчин	III	0.0675

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогудорнатор	6000л	0.0008
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.1667
Пикап	4хүн	0.0679

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.0092
Автогрейдер	175м.х	0.0089
Автогрейдер	210м.х	0.0087
Автогрейдер	245м.х	0.0085

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.0600
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.0480
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	9-10тн	0.0360

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.0304
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.0228
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.0152

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0531
Усны машин	20тн	0.0453
Усны машин	6тн	0.0663

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0000	1.2301
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0200
Таар	м2	0.0001	0.2982
Ус	тн	1.0000	0.0495
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0333
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0006
Шингэрүүлсэн битум	тн	1.0000	0.0122

Код **26-01-08** Хэмжих нэгж: **10 м2**
Нэр **Хөвөө цементбетоноор хүчитгэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хөвөөг автогрейдерээр хусаж зайлуулах	20-2-1-06
3	Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх	17-06-03
4	Хөвөөний материал услах	20-2-1-24
5	Хайрган хөвөө доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	17-09-26
6	Хэв, зам төмөр 30 м -т зөөж, цувуулан буулгах	17-15-02
7	Гадаслагааны дагуу зам төмөр хэвийг суурьлуулж бэхлэх	17-15-03
8	Тэлэлтийн заадасны модон шаблон суулгах	17-16-10
9	Бетон хучилтын хольц хүлээн авч гараар тарааж, нягтруулах	20-2-1-27
10	Цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх	20-2-10-11
11	Хөвөөний геометр хэмжээ, түвшин налууг шалгах	17-02-09
12	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
13	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хөвөөг 15 см-ийн зузаан цементбетон хольцоор хучихаар нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Бетончин	III	0.5600
Бетончин	IV	0.2800
Бетончин	VI	0.2800
Геодезийн туслах ажилчин	III	2.0483
Замчин	II	0.0868
Замчин	III	0.1469
Оосорлогч	III	0.0667
Рейкчин	IV	1.0317
Угсрагч	IV	0.0300

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0417
Рейкен доргиулагч	3.5м	0.1400

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.0092
Автогрейдер	175м.х	0.0089
Автогрейдер	210м.х	0.0087
Автогрейдер	245м.х	0.0085

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.0304
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.0228
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.0152

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Кран	10тн	0.5253
Кран	16тн	0.5133
Кран	25тн	0.5013

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0263
Усны машин	20тн	0.0240
Усны машин	6тн	0.0325

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В25	м3	2.4000	1.5225
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0306
Мастик	кг	0.0010	0.1026
Резин хоолой	м	0.0020	0.0300
Таар	м2	0.0001	1.5539
Төмөр гадас d13x500	ш	0.0006	14.0001
Ус	тн	1.0000	0.5064
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0140
Эмульс	тн	1.0000	0.0054

Код **26-01-09** **Хэмжих нэгж: 10 м2**
 Нэр **Хөвөө шинэчлэн засах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хөвөөг автогрейдерээр хусаж зайлуулах	20-2-1-06
3	Хөвөөний материал автогрейдерээр тарааж тэгшлэх	20-2-1-33
4	Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх	17-06-03
5	Хөвөөний материал услах	20-2-1-24
6	Хайрган хөвөө доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	17-09-26
7	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
8	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хөвөөг 20см хүртэлх зузаантайгаар шинэчилж засварлахаар нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0028
Замчин	III	0.0682

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.0200
Автогрейдер	175м.х	0.0177
Автогрейдер	210м.х	0.0163
Автогрейдер	245м.х	0.0153

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.0061
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.0046
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.0030

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0156
Усны машин	20тн	0.0142
Усны машин	6тн	0.0193

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	1.7600	2.0480
Ус	тн	1.0000	0.1618
Хаягдал чулуу	м3	1.9000	0.0080

Код **26-01-10** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Уулын болон хажуугийн шуудуу гараар хэсэгчлэн сэргээх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Уулын шуудуу, хажуугийн шуудууг гараар хэсэгчлэн сэргээх	20-2-1-07
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.2047

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	1.7000

Код **26-01-11** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Уулын болон хажуугийн шуудууны шороо гараар цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Уулын шуудуу, хажуугийн шуудууг гараар цэвэрлэх	20-2-1-08
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1297

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.1000

Код **26-01-12** **Хэмжих нэгж: 10 м2**
 Нэр **Ус зайлуулах шуудуунд ургасан өвс гараар хадах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Шуудууны өвс гараар хадах	20-2-1-21
3	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0016
Замчин	III	0.1170

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0224
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0020

Код **26-01-13** **Хэмжих нэгж: 100 м3**
 Нэр **Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрс автогрейдерээр бүрэн сэргээх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр бүрэн сэргээх	20-2-1-09
3	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.4500
Замчин	III	0.4700

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	2.5568
Автогрейдер	175м.х	2.4480
Автогрейдер	210м.х	2.3424
Автогрейдер	245м.х	2.2360

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Автогрейдерийн хутга	хос	0.0420	0.0100

Код **26-01-14** **Хэмжих нэгж: 100 у/м**
 Нэр **Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрс автогрейдерээр хэсэгчлэн сэргээх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр хэсэгчлэн сэргээх	20-2-1-10
3	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.4500
Замчин	III	0.4700

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.4687
Автогрейдер	175м.х	0.4488
Автогрейдер	210м.х	0.4294
Автогрейдер	245м.х	0.4099

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Автогрейдерийн хутга	хос	0.0420	0.0050

Код **26-01-15** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Хажуугийн шуудууны чулуун бэхэлгээ засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Үзлэг хийж сэргээх, шинэчлэх шаардлагатай бэхэлгээний хэмжээг тогтоох	20-2-6-02
3	Эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах	20-2-6-09
4	Шинэчлэн бэхлэх хэсгийн бэхэлгээний суурийг бэлтгэх	20-2-1-29
5	Бэхэлгээний чулуу орж, завсрыг нь элс цементэн зуурмагаар гагнах	17-17-10
6	Бэхэлгээний зурвасын геометр хэмжээ, түвшин, гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах	17-02-11
7	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
8	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.0026
Замчин	III	2.5667
Замчин	IV	0.1220
Рейкчин	IV	0.0013

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Гар нягтруулагч	120кг	0.2000
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.2000
Пикап	4хүн	0.0038
Хийн алх	15кг	0.2000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.0100
Бэхэлгээний чулуу	м3	1.7000	0.1403
Мяндсан утас	м	0.0001	0.5210
Төмөр гадас d13x500	ш	0.0006	0.1040
Ус	тн	1.0000	0.0051
Уулын элс	м3	1.6000	0.1042
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0050
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2000	0.0609

Код **26-01-16** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
Нэр **Шүүрүүлэх байгууламж засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж ачих	20-2-1-32
3	Сулласан хадан хөрс экскаватороор ухаж ачих	20-2-1-22
4	Бульдозероор хадан хөрс тарааж тэгшлэх /чулуун асгаасанд/, 0.5 м хүртэл зузаантайгаар тараах	17-05-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0047

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Пикап	4хүн	0.0025

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	0.0036
Бульдозер	175м.х	0.0031
Бульдозер	245м.х	0.0024
Бульдозер	315м.х	0.0020

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.0457
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0268
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0176
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0137
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.0887
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0575
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0308

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Тохиромжгүй материал	м3	1.6000	1.0000
Уулын чулуу	м3	1.7000	1.0420

Код **26-01-17** **Хэмжих нэгж: 10 м3**
Нэр **Шинээр хатаах суваг байгуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж ачих	20-2-1-32
3	Чулуу өрж бэхэлгээ хийх	20-2-1-25
4	Автогрейдерээр хайрга дайрганы хольц тарааж тэгшлэх, 0.2м хүртэл зузаантайгаар	20-2-1-23
5	Элс хайрган хольц доргиурт булт индүүгээр нягтруулалт хийх	17-09-13
6	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
7	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хатаах сувгийн 87%-ийг чулуугаар 13%-ийг буталсан чулуун материалаар дүүргэхээр нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.7767

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2222
Пикап	4хүн	0.2525

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.0022
Автогрейдер	175м.х	0.0018
Автогрейдер	210м.х	0.0016
Автогрейдер	245м.х	0.0013

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.2205
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.1186
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0709
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0532
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.4142
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.2535
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.1364

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.0063
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.0053
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.0042

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.7500	1.3596
Бэхэлгээний чулуу	м3	1.7000	8.6974
Тохиромжгүй материал	м3	1.6000	9.9000

Код **26-01-18** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Шороон далангийн хажуу налуу ширгээр бэхлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Ширэг бэлтгэх	20-2-1-12
3	Ширгээр бэхлэх	20-2-1-13
4	Замын дагууд тарьж ургуулсан зүлэг услах	20-2-1-14
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.3900
Замчин	III	0.3147
Замчин	IV	0.0002

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0122
Пикап	4хүн	0.0025

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0015
Усны машин	20тн	0.0013
Усны машин	6тн	0.0018

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.0030
Ширэг	м3	1.4000	0.1229

Код **26-01-19** **Хэмжих нэгж: 10 м2**
 Нэр **Шороон далангийн хажуу налуу зүлэгжүүлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Сэндийлэгчийг ажилд бэлтгэх, хураах	20-2-1-15
3	Хөрс сийрэгжүүлэх	17-23-03
4	Зүлэгжүүлэлт хийх	20-2-1-30
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.8242

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1522
Бага оврын трактор (сэндийлэгчтэй)	15м.х	0.0195
Пикап	4хүн	0.0025

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.1000
Усны машин	20тн	0.0000
Усны машин	6тн	0.1200

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ургамлын үр	кг	0.0010	0.5000
Ус	тн	1.0000	0.0202
Хар хөрс	м3	1.4000	0.5000
Элс	м3	1.6000	0.1042

Код **26-01-20** **Хэмжих нэгж: 10 м2**
Нэр **Хажуу налуугийн өвс, ургамал гар багаж ашиглан хадах, тайралт хийх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Өвс гараар хадах	20-2-1-02
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0970

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0020

Код **26-01-21** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
Нэр **Даланд агааржуулах цорго байгуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Агааржуулах цорго гаргах	20-2-1-16
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5770
Замчин	V	0.4500

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0350
Өрөмдлөгийн машин	1.5м	0.4500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуу 10-20мм	м3	1.7000	0.0319
Ган хоолой d100	м	0.0106	1.0000
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0100

Код **26-01-22****Хэмжих
нэгж: 10 м3**Нэр **Далангийн хөрс солих**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж ачих	20-2-1-32
3	Ул хөрс автогрейдерээр тэгшлэх	17-06-01
4	Ул хөрс услах	17-08-01
5	Ул хөрс доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	17-09-01
6	Экскаватораар хөрсийг ухаж ачих	17-04-02
7	Автогрейдерээр элс хайрган хольц 0.2 м хүртэл зузаантайгаар тараах	17-06-04
8	Далан услах	17-08-02
9	Далан доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	17-09-02
10	Далангийн нягт шалгах	17-03-02
11	Далангийн геометр хэмжээ, түвшинг шалгах	17-02-06
12	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
13	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.0600
Замчин	III	0.0470
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.0667
Рейкчин	IV	0.0300
Тоологч	III	0.0000
Тээврийн туслах ажилчин	III	0.1355

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0883

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.0462
Автогрейдер	175м.х	0.0418
Автогрейдер	210м.х	0.0389
Автогрейдер	245м.х	0.0366

		I	II	III	IV
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.4289	0.4720	0.5483	0.6481
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.2306	0.2537	0.2946	0.3483
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.1378	0.1516	0.1761	0.2082
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.1034	0.1137	0.1321	0.1561
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.8049	0.8856	1.0285	1.2156
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.4932	0.5428	0.6305	0.7453
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.3088	0.3578	0.4248	0.5128

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.3460
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.2695
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.1930

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.1068
Усны машин	20тн	0.0978
Усны машин	6тн	0.1350

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Даланд тохирох материал	м3	1.7600	10.2400
Маркер	ш	0.0001	0.0256
Модон гадас (5х5х40см)	ш	0.0007	0.5200
Тохиромжгүй материал	м3	1.6000	10.0000
Ус	тн	1.0000	0.8897

Код **26-01-23** **Хэмжих нэгж:** **1 мод**
Нэр **Замын хажуугийн мод арчлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Мөчрийн тайралт хийх	20-2-1-17
3	Модны зэрлэг зулгаах, тогоо засах	20-2-1-11
4	Мод, бут сөөг услах	20-2-1-18
5	Ногоон байгууламжаас гарсан хог хаягдлыг зайлуулах	20-2-1-20
6	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
7	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 1 ширхэг модыг 4 сараас 10 сар хүртэл арчлах ажлыг нормчлов. Модны зэрлэг зулгаах ажлыг 2 сард 1 удаа, усалгааг хуваарийн дагуу хийхээр тооцсон.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.6520

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0650

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0300
Усны машин	20тн	0.0250
Усны машин	6тн	0.0350

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.0243
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0100
Шуудай	ш	0.0002	0.1000

Код **26-01-24** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Замын хажуугийн бут сөөг арчлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Бут сөөг, зүлэг арчлах	20-2-1-19
3	Мод, бут сөөг услах	20-2-1-18
4	Ногоон байгууламжаас гарсан хог хаягдлыг зайлуулах	20-2-1-20
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2820

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0270

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0300
Усны машин	20тн	0.0250
Усны машин	6тн	0.0350

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.0243
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0020
Шуудай	ш	0.0002	0.0200

Код **26-01-25** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Мод, бут, сөөг услах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Мод, бут сөөг услах	20-2-1-18
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1120

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0300
Усны машин	20тн	0.0250
Усны машин	6тн	0.0350

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.0243

Код **26-01-26** **Хэмжих**
нэгж: 100 м2
 Нэр **Хөвөөний хэв дүрс гаргаж механизмаар засаж тэгшлэх**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх	17-06-03
3	Хайрган замын зорчих хэсэг ба хөвөөний суларсан чулууг түүж, зайлуулах	20-2-3-09
4	Хөвөөний материал услах	20-2-1-24
5	Хайрган хөвөө доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	17-09-26
6	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
7	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хөвөөнд материал нэмэхгүйгээр засварлах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3250

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.0582
Автогрейдер	175м.х	0.0558
Автогрейдер	210м.х	0.0538
Автогрейдер	245м.х	0.0522

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.3042
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.2281
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.1521

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0390
Усны машин	20тн	0.0355
Усны машин	6тн	0.0482

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.2578
Хаягдал чулуу	м3	1.9000	0.1500

Код **26-01-27** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Хөвөөний суларсан чулуу түүж, зайлуулах**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Хайрган замын зорчих хэсэг ба хөвөөний суларсан чулууг түүж, зайлуулах | 20-2-3-09 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.5470

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал чулуу	м3	1.9000	1.0000

26-02-00 АВТО ЗАМЫН ШОРООН ДАЛАН, ХУЧИЛТЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖИЛ

Код **26-02-01** **Хэмжих нэгж: 100 м3**
 Нэр **Хуучин далан ба ухмалын хажуу налуугийн ургамлын үет хөрсийг хуулж зайлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хуучин далан ба ухмалын хажуу налуугийн ургамлын үет хөрсийг шилжүүлэх	20-2-2-01
3	Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж ачих	20-2-1-32
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хажуу налуугийн 20 см хүртэлх зузаантай ургамлын үет хөрс хуулж зайлуулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4700

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	1.6640
Автогрейдер	175м.х	1.5130
Автогрейдер	210м.х	1.3750
Автогрейдер	245м.х	1.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	2.2270
Гинжит экскаватор	1.0м3	1.1979
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.7160
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.5370
Дугуйт экскаватор	0.25м3	4.1837
Дугуйт экскаватор	0.5м3	2.5611
Дугуйт экскаватор	0.75м3	1.3776

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Тохиромжгүй материал	м3	1.6000	100.0000

Код **26-02-02** **Хэмжих нэгж: 10 м2**
 Нэр **Хуучин далан ба ухмалын хажуу налуугийн бэхэлгээг буулгах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хажуу налуугийн чулуун бэхэлгээг буулгах	20-2-2-16
3	Ачигчаар материал машинд ачих	17-07-02
4	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хажуу налуугийн бэхэлгээг 0.2 м- ийн зузаантайгаар буулгаж зайлуулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.2560
Замчин	III	1.0670

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0860
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.2000
Пикап	4хүн	0.0250
Хийн алх	15кг	0.2000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг		
		10 м-т зөөж ачих	20 м-т зөөж ачих	30 м-т зөөж ачих
Ачигч	1.25м3	0.0194	0.0289	0.0384
Ачигч	1.5м3	0.0163	0.0242	0.0322
Ачигч	2.0м3	0.0125	0.0184	0.0243
Ачигч	3.0м3	0.0085	0.0125	0.0165
Ачигч	3.5м3	0.0074	0.0108	0.0142

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.0100
Хаягдал материал	тн	1.0000	3.5200

Код **26-02-03** **Хэмжих нэгж: 10 м3**
 Нэр **Ухмалын хөрсийг ухаж өргөсгөх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Ухмалын хөрсийг ухаж өргөсгөх	20-2-2-02
3	Далан ба ухмалын дээд ирмэгт шаблон байрлуулах	17-02-04
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Ухмалын ул хөрсний геометр хэмжээ, түвшинг шалгах	17-02-05
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид ухмалын материалыг хөрсний зэрэг хамаарахгүйгээр ухаж зайлуулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.0438
Замчин	III	0.0470
Рейкчин	IV	0.0219

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0375

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.2165
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.1163
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0695
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0522
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.2490
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.1338
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0799

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ухмалын материал	м3	1.6000	10.0000

Код **26-02-04** **Хэмжих нэгж: 10 м2**
 Нэр **Ухмал ба далангийн хажуу налууг хэлбэржүүлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Ухмал ба далангийн хажуугийн налууг хэлбэржүүлэх	20-2-2-03
3	Далан ба ухмалын дээд ирмэгт шаблон байрлуулах	17-02-04
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.0475
Замчин	III	0.0470
Рейкчин	IV	0.0238

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.0700
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0610
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0520
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0430
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.0780
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0680
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0580

Код **26-02-05** **Хэмжих нэгж: 10 м3**
 Нэр **Далангийн хажуу налууг шатлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хажуу налуугийн хэсгийг дэвсэг гарган, шаталж ухах	20-2-2-05
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид далангийн хажуу налууд 2 м-ийн өргөнтэй, 1 м-ийн өндөртэй шат гаргах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0470

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.4742
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.2548
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.1522
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.1143
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.5455
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.2930
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.1751

Код **26-02-06** **Хэмжих нэгж: 10 м3**
Нэр **Хучилтын хайрцаг байгуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	3 м хүртэлх өргөнтэй хучилтын хайрцаг байгуулах	20-2-2-07
3	Хучилтын хайрцагт автогрейдерээр тэгшилгээ хийх	20-2-2-06
4	Далангийн геометр хэмжээ, түвшинг шалгах	17-02-06
5	Далангийн нягт шалгах	17-03-02
6	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
7	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 3 м-ийн өргөнтэй, 30 см-ийн гүнд хучилтын хайрцгийг автогрейдерээр гаргахаар нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.1333
Замчин	II	0.2260
Замчин	III	0.0470
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.0444
Рейкчин	IV	0.0667

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.1139

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.3730
Автогрейдер	175м.х	0.3453
Автогрейдер	210м.х	0.3297
Автогрейдер	245м.х	0.3070

Код **26-02-07** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **3 м хүртэлх өргөнтэй зохист бүрэлдэхүүнтэй суурь барих**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Суурийн гадаслагаа хийх, түвшин тавьж утас татах	20-2-2-17
3	3 м хүртэлх өргөнтэй суурийн материалыг автогрейдер тараах	20-2-2-08
4	Элс-хайрган хольц услах	20-2-2-18
5	Буталсан чулуун суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	17-09-03
6	Суурийн геометр хэмжээ, түвшинг шалгах	17-02-07
7	Хайрган хучилтын нягт шалгах	17-03-06
8	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
9	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 3 м-ийн өргөнтэй, 20 см зузаантай суурийг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.0517
Замчин	II	0.0300
Замчин	III	0.0470
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.0180
Рейкчин	IV	0.0392
Тээврийн туслах ажилчин	III	0.0075

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0384

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.0319
Автогрейдер	175м.х	0.0221
Автогрейдер	210м.х	0.0180
Автогрейдер	245м.х	0.0125

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.0144
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.0108
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.0072

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0055
Усны машин	20тн	0.0048
Усны машин	6тн	0.0069

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Зохист найрлага бүхий суурийн материал	м3	1.7600	1.0420
Тросс d4	м	0.0010	0.1667
Төмөр гадас d13x500	ш	0.0006	0.1667
Ус	тн	1.0000	0.1031

Код **26-02-08** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **3м хүртэлх өргөнтэй буталсан чулуун суурь барих**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Суурийн гадаслагаа хийх, түвшин тавьж утас татах	20-2-2-17
3	3 м хүртэлх өргөнтэй буталсан чулуун суурийн материалыг автогрейдерээр тараах	20-2-2-09
4	Буталсан чулуун суурийн хольц услах	17-08-10
5	Буталсан чулуун суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	17-09-03
6	Суурийн геометр хэмжээ, түвшинг шалгах	17-02-07
7	Хайрган хучилтын нягт шалгах	17-03-06
8	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
9	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 3 м-ийн өргөнтэй, 20 см зузаантай буталсан чулуун суурийг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.0517
Замчин	II	0.0338
Замчин	III	0.0470
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.0180
Рейкчин	IV	0.0392
Тээврийн туслах ажилчин	III	0.0095

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0384

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.0350
Автогрейдер	175м.х	0.0243
Автогрейдер	210м.х	0.0198
Автогрейдер	245м.х	0.0137

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.0144
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.0108
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.0072

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0075
Усны машин	20тн	0.0069
Усны машин	6тн	0.0094

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.7500	1.0300
Тросс d4	м	0.0010	0.1667
Төмөр гадас d13x500	ш	0.0006	0.2617
Ус	тн	1.0000	0.0859

Код	26-02-09	Хэмжих нэгж:	1 м3
Нэр	50мм зузаантай хучлагын өргөсөлтийг халуун асфальтбетон хольц ашиглаж гараар байгуулах		
	Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах		20-2-10-03
2	Асфальтбетон хольц дэвсэхийн өмнө буталсан чулуун суурийг гараар засах		20-2-2-12
3	Хучилтын ирмэг хөрөөдөх		20-2-1-28
4	Компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх		17-12-01
5	Барьцалдуулагч материалыг гараар цацах		20-2-4-05
6	50мм зузаантай халуун асфальтбетон хучлагын өргөсөлтийг гараар дэвсэх		20-2-2-10
7	Индүү усаар цэнэглэх		17-08-12
8	Халуун асфальтбетон хучилтын урьдчилсан нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр хийх		17-09-09
9	Халуун асфальтбетон хучилтын үндсэн нягтруулалт хийн дугуйт индүүгээр хийх		17-09-10
10	Халуун асфальтбетон хучилтын эцсийн буюу мөр дарах нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр хийх		17-09-11
11	Хучилтын геометр хэмжээ, түвшин, гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах		17-02-13
12	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах		17-22-43
13	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18
14	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах		20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 2 м-ийн өргөнтэй, 5 см-ийн зузаантай асфальтбетон хольцоор өргөсөлт хийх ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.1600
Замчин	II	0.8557
Замчин	III	0.7311
Замчин	IV	0.1071
Замчин	V	0.1071
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.2000
Оператор	IV	0.0300
Рейкчин	IV	0.0800
Туслах ажилчин	III	0.1350

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Гар гудорнатор	200л	0.1000
Гар нягтруулагч	120кг	0.2600
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.2500
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0300
Пикап	4хүн	0.2650
Хучилтаас дээж авагч өрмийн машин (Кор)	D100мм	0.1000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.0576
Гөлгөр булт индүү	13-16тн	0.0432
Гөлгөр булт индүү	17-20тн	0.0288
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.0640
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.0480
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	9-10тн	0.0320

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0984
Усны машин	20тн	0.0834
Усны машин	6тн	0.1230

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Хийн дугуйт индүү	10-12тн	0.0864
Хийн дугуйт индүү	14-16тн	0.0720
Хийн дугуйт индүү	18-20тн	0.0576

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Битумын эмульс	тн	1.0000	0.0203
Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.7500	0.4120
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0000	2.4395
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0300
Ус	тн	1.0000	0.0506
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0500

Код **26-02-10** Хэмжих нэгж: **1 м3**
Нэр **50мм зузаан хучлагын өргөсөлтийг хүйтэн асфальтбетон хольц ашиглаж гараар байгуулах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Асфальтбетон хольц дэвсэхийн өмнө буталсан чулуун суурийг гараар засах	20-2-2-12
3	Хучилтын ирмэг хөрөөдөх	20-2-1-28
4	Компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх	17-12-01
5	Барьцалдуулагч материалыг гараар цацах	20-2-4-05
6	50мм зузаантай хүйтэн асфальтбетон хучлагын өргөсөлтийг гараар дэвсэх	20-2-2-11
7	Индүү усаар цэнэглэх	17-08-12
8	Халуун асфальтбетон хучилтын урьдчилсан нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр хийх	17-09-09
9	Хучилтын геометр хэмжээ, түвшин, гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах	17-02-13
10	Хучилтаас дээж ерөмдөж авах	17-22-43
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 2 м-ийн өргөнтэй, 5 см-ийн зузаантай асфальтбетон хольцоор өргөсөлт хийх ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.1600
Замчин	II	0.8288
Замчин	III	0.7276
Замчин	IV	0.1036
Замчин	V	0.1036
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.2000
Оператор	IV	0.0300
Рейкчин	IV	0.0800
Туслах ажилчин	III	0.1350

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Гар гудорнатор	200л	0.1000
Гар нягтруулагч	120кг	0.2600
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.2500
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0300
Пикап	4хүн	0.2650
Хучилтаас дээж авагч өрмийн машин (Кор)	D100мм	0.1000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.0640
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.0480
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	9-10тн	0.0320

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0984
Усны машин	20тн	0.0834
Усны машин	6тн	0.1230

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Битумын эмульс	тн	1.0000	0.0203
Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.7500	0.4120
Жижиг ширхэглэлтэй хүйтэн асфальтбетон хольц	тн	1.0000	2.3780
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0300
Ус	тн	1.0000	0.0506
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0500

Код **26-02-11**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Цементбетон хучилтын ирмэгийн доогуур хөндийлөн ухаж тэгшлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Хуучин цемент бетон хучлагын ирмэгийн доогуурх суурийн 10см өргөн, 15см гүнтэй сувгийг хөндийлөн ухах | 20-2-2-13 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.7820
Замчин	III	0.0475

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0222
Пикап	4хүн	0.0253

Код 26-02-12

Хэмжих
нэгж:

1 м3

Нэр Шинэ ба хуучин хучилтын дунд дэр бетон хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Захалсан банзаар хашлага хийх, буцааж авах	20-2-2-14
3	Суурин дээр шинээр бетон цутгаж нягтруулах	20-2-2-15
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.6590

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	0.2000
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Кран	16тн	0.2000
Пикап	4хүн	0.0250
Талбайн доргиулагч		0.5000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Банз захалсан	м3	0.6500	0.1456
Бетон хольц В20	м3	2.4000	1.0150
Төмөр гадас d13x500	ш	0.0006	14.0000

26-03-00 ХУЧИЛТГҮЙ ЗАМ БОЛОН ХӨНГӨВЧИЛСӨН, ШИЛЖИЛТИЙН ТӨРЛИЙН ХУЧИЛТЫН АРЧЛАЛТ,
ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код	26-03-01	Хэмжих нэгж:	1000 м2
Нэр	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх		
	Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах		20-2-10-03
2	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдерээр 10м өргөнд хэв дүрс гарган засаж, тэгшлэх		20-2-3-05
3	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг усалж, индүүдэж нягтруулах		20-2-3-28
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах		20-2-10-04

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Нормын энэ зүйл ангид хэв дүрс гарган хусаж тэгшлээд усалж нягтруулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.8200
Замчин	III	0.3480

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0880
Пикап	4хүн	0.1000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.4400
Автогрейдер	175м.х	0.4100
Автогрейдер	210м.х	0.3600
Автогрейдер	245м.х	0.3300

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.1680
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.0920
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.0630

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.1470
Усны машин	20тн	0.1270
Усны машин	6тн	0.1670

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Автогрейдерийн хутга	хос	0.0420	0.0100
Ус	тн	1.0000	4.2462

Код **26-03-02** **Хэмжих нэгж: 1000 м2**
 Нэр **Хайрган замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хайрган замыг автогрейдерээр 12 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж, тэгшлэх	20-2-3-08
3	Хайрган замыг усалж, индүүдэж нягтруулах	20-2-3-29
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Нормын энэ зүйл ангид хэв дүрс гарган хусаж тэгшлээд усалж нягтруулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.1000
Замчин	III	0.3558

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0917
Пикап	4хүн	0.1042

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.5400
Автогрейдер	175м.х	0.4700
Автогрейдер	210м.х	0.4200
Автогрейдер	245м.х	0.3800

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.1800
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.0990
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.0680

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.1470
Усны машин	20тн	0.1270
Усны машин	6тн	0.1670

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Автогрейдерийн хутга	хос	0.0420	0.0100
Ус	тн	1.0000	4.2462

Код **26-03-03** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Хайрган болон буталсан чулуун хучилтыг гараар жоотуудаж эвдэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг 100 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх	20-2-3-13
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.9370
Замчин	IV	0.6200

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	1.6000

Код **26-03-04** **Хэмжих нэгж: 100 м2**
 Нэр **Хайрган болон буталсан чулуун хучилтыг автогрейдерт суурилуулсан сийрүүлэгчээр сийрүүлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг автогрейдерт суурилуулсан сийрүүлэгчээр эвдэх	20-2-3-14
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Нормд зөвхөн сийрүүлэх ажлыг нормчилсон ба материал нэмэх, тэгшилж нягтруулах ажлын норм тооцогдоогүй болно.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.3300
Замчин	III	0.2350

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1100
Пикап	4хүн	0.1250

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.1800
Автогрейдер	175м.х	0.1200
Автогрейдер	210м.х	0.1050
Автогрейдер	245м.х	0.0920

Код **26-03-05** **Хэмжих**
нэгж: 100 м2
 Нэр **Сайжруулсан хөрсөн замыг автогрейдерт суурилуулсан сийрүүлэгчээр эвдэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Сайжруулсан шороон замыг автогрейдерт суурилуулсан сийрүүлэгчээр сийрүүлэх	20-2-3-15
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Нормд зөвхөн сийрүүлэх ажлыг нормчилсон ба материал нэмэх, тэгшилж нягтруулах ажлын норм тооцогдоогүй болно.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.2500
Замчин	III	0.2350

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1100
Пикап	4хүн	0.1250

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.1300
Автогрейдер	175м.х	0.1000
Автогрейдер	210м.х	0.0800
Автогрейдер	245м.х	0.0700

Код **26-03-06** **Хэмжих**
нэгж: 100 м2
 Нэр **Хайрган хучлагатай замд үүссэн 45 мм хүртэлх гүнтэй дугуйн мөрийг засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хайрган хучлагад үүссэн 45 мм хүртэлх гүнтэй дугуйн мөрийг сийрүүлж, тэгшлэх	20-2-3-16
3	Хайрган хучлагатай замыг тохиромжтой чийгт хүргэж услах	20-2-3-30
4	Хайрган хучлагад үүссэн нүхэн засварт индүүгээр нягтруулалт хийх	20-2-3-31
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1220

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.0900
Автогрейдер	175м.х	0.0700
Автогрейдер	210м.х	0.0600
Автогрейдер	245м.х	0.0520

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.3000
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.2500
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.2000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0908
Усны машин	20тн	0.0826
Усны машин	6тн	0.1140

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	1.0676

Код **26-03-07** Хэмжих нэгж: **1 м2**
Нэр **Хайрган хучилттай замын зорчих хэсэгт гарсан 100мм хүртэлх гүнтэй нүхийг гараар тэгшилж, дагтаршуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хайрган хучлагатай замын нүхэнд засвар хийх	20-2-3-17
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5440
Замчин	V	0.4500

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0540
Гар нягтруулагч	120кг	0.2200
Пикап	4хүн	0.0500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0080
Усны машин	20тн	0.0060
Усны машин	6тн	0.0100

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.0086
Элс хайрган хольц	м3	1.7000	0.1042

Код **26-03-08** **Хэмжих нэгж: 1000 м2**
 Нэр **Зорчих хэсгийг усалж, тоосгүйжүүлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Зорчих хэсгийг усалж, тоосгүйжүүлэх 20-2-3-18
 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4358

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0358

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.3000
Усны машин	20тн	0.2000
Усны машин	6тн	0.4000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	3.0330

Код **26-03-09** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Буталсан чулуун ба хайрган хучлагад шинэ материал нэмж засвар хийх**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 2 Ачигчаар материал машинд ачих 17-07-02
 3 Буталсан чулуун ба хайрган хучлагад шинэ материал нэмж хуучин материалтай хольж тараах 20-2-3-19
 4 Хайрган хучлагатай замыг тохиромжтой чийгт хүргэж услах 20-2-3-30
 5 Хайрган хучлагад үүссэн нүхэн засварт индүүгээр нягтруулалт хийх 20-2-3-31
 6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
 7 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0557

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0018
Пикап	4хүн	0.0035

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.0454
Автогрейдер	175м.х	0.0401
Автогрейдер	210м.х	0.0348
Автогрейдер	245м.х	0.0305

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг		
		10 м-т зөөж ачих	20 м-т зөөж ачих	30 м-т зөөж ачих
Ачигч	1.25м3	0.0097	0.0145	0.0192
Ачигч	1.5м3	0.0082	0.0121	0.0161
Ачигч	2.0м3	0.0062	0.0092	0.0122
Ачигч	3.0м3	0.0043	0.0063	0.0082
Ачигч	3.5м3	0.0037	0.0054	0.0071

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.0150
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.0125
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.0100

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0091
Усны машин	20тн	0.0083
Усны машин	6тн	0.0114

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуу 5-10мм	м3	1.7000	1.0300
Ус	тн	1.0000	0.1068

Код	26-03-10	Хэмжих нэгж:	1 м2
Нэр	Харлуулсан дайрган хучлагын нүхний засвар		
	Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах		20-2-10-03
2	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсэн хучлагын ирмэг хөрөөдөх		20-2-3-27
3	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсэн хучлагын нүхний засварыг харлуулсан дайргаар нөхөх		20-2-3-21
4	Харлуулсан дайрган суурийн материалыг гар аргаар нягтруулах		20-2-4-40
5	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах		20-2-10-29
6	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18
7	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах		20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0024
Замчин	III	0.6564
Замчин	IV	0.0082
Замчин	V	0.2580

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0050
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.2580
Гар нягтруулагч	120кг	0.0397
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.0120
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0500
Пикап	4хүн	0.1250
Хийн алх	15кг	0.0500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.0001
Харлуулсан дайрган хольц	тн	1.0000	0.1466
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0030
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0034

Код **26-03-11** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
Нэр **Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг гараар жоотуудаж эвдэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг 70 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх	20-2-3-23
3	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Нормын энэ зүйл ангид 70мм хүртэлх гүнтэй хучлагыг гараар жоотуудаж эвдэх ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0720
Замчин	III	0.4470
Замчин	V	0.4000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0400
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0900

Код **26-03-12** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
Нэр **Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг хийн алхаар эвдэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг хийн алхаар 70 мм хүртэл гүнд эвдэх	20-2-3-25
3	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.1280
Замчин	III	0.1970
Замчин	IV	0.1500

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0540
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0700
Пикап	4хүн	0.0250
Хийн алх	15кг	0.0700

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.0070
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.1600

Код **26-03-13** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
Нэр **Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагад үүссэн 30 мм хүртэл гүнтэй дугуйн мөрийг засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагын ирмэг хөрөөдөх	20-2-3-27
3	Компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх	17-12-01
4	30мм зузаантай 1м хүртэлх өргөнтэй халуун асфальтбетон хучлагыг гараар дэвсэх	20-2-3-32
5	Халуун асфальтбетон хучилтын эцсийн буюу мөр дарах нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр хийх	17-09-11
6	Хучилтын геометр хэмжээ, түвшин, гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах	17-02-13
7	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	17-22-43
8	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.0160
Замчин	II	0.0167
Замчин	III	0.0232
Замчин	IV	0.0033
Замчин	V	0.0033
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.0030
Оператор	IV	0.0015
Рейкчин	IV	0.0080

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0073
Гар гудорнатор	200л	0.0035
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.0120
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0515
Пикап	4хүн	0.0088
Хийн алх	15кг	0.0500
Хучилтаас дээж авагч өрмийн машин (Кор)	D100мм	0.0015

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.0029
Гөлгөр булт индүү	13-16тн	0.0022
Гөлгөр булт индүү	17-20тн	0.0014

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0000	0.0732
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0030
Шингэрүүлсэн битум	тн	1.0000	0.0012

Код **26-03-14** **Хэмжих**
нэгж: 1000 м2
 Нэр **Түр замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшилж, усалж тоосгүйжүүлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хайрган замыг автогрейдер 8 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	20-2-3-04
3	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг усалж, индүүдэж нягтруулах	20-2-3-28
4	Зорчих хэсгийг усалж, тоосгүйжүүлэх	20-2-3-18
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Нормын энэ зүйл ангид хэв дүрс гарган хусаж тэгшлээд усалж нягтруулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.5800
Замчин	III	0.6775

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0550
Пикап	4хүн	0.0625

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.4200
Автогрейдер	175м.х	0.3900
Автогрейдер	210м.х	0.3500
Автогрейдер	245м.х	0.3200

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.1680
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.0920
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.0630

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.4470
Усны машин	20тн	0.3270
Усны машин	6тн	0.5670

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Автогрейдерийн хутга	хос	0.0420	0.0100
Ус	тн	1.0000	7.2792

Код **26-03-15** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Боржин чулуун хучилтын нүхэн засварыг хийх**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3	Суурийг гараар цэвэрлэх	17-16-18
4	Хучилтын гадаслагаа хийх, түвшинг тавьж, утас татах	17-01-05
5	Тээврийн хэрэгсэлд гараар ачих, буулгах	4-4-17-05
6	Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт биеэр хийх	4-4-17-02
7	Боржин чулуун зам хийх	17-23-17
8	Боржин чулуун зам хөнгөн гөлгөр булт индүүгээр нягтруулах	17-09-39
9	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
10	Хучилтын геометр хэмжээ, түвшин, гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах	17-02-13
11	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.3230
Замчин	II	1.3024
Замчин	III	0.8694
Замчин	IV	0.4120
Рейкчин	IV	0.1630

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0084
Пикап	4хүн	0.1300

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.0060
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.0040

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Байгалийн боржин шоо чулуу /10x10x10см/	м2	0.1900	1.0420
Буталсан чулуу 0-5мм	м3	1.7000	0.0515
Төмөр гадас d13x200	ш	0.0002	0.0480
Ус	тн	1.0000	0.0025
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0570

Код **26-03-16** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Боржин чулуун хучилтыг хуулж зайлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Зөв хэлбэртэй чулуун өрмөл хучлагыг хуулах	20-2-3-33
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3040

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Пикап	4хүн	0.0500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.2000

26-04-00 ХУЧИЛТТАЙ ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код **26-04-01** **Хэмжих**
нэгж: 1000 м2
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий ма | 20-2-4-01 |
| 2 | Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 20-2-10-29 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0800
Замчин	III	0.0250

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0200
Пикап	4хүн	0.0250
Шүүрдэгч машин	3.5м	0.0430

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.1000

Код **26-04-02** **Хэмжих**
нэгж: 1000 м2
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар чийглэж цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар чийглэж цэвэрлэх | 20-2-4-02 |
| 2 | Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 20-2-10-29 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.1600
Замчин	III	0.0250

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0400
Пикап	4хүн	0.0250
Шүүрдэгч машин	3.5м	0.0630

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.2528
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.2000

Код **26-04-03** **Хэмжих нэгж: 100 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог гар багажаар цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог гар багажаар цэвэрлэх	20-2-4-03
3	Тээврийн хэрэгсэлд гараар ачих, буулгах	4-4-17-05
4	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.9284
Замчин	III	0.0940

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0540
Пикап	4хүн	0.0500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0500

Код **26-04-04** **Хэмжих нэгж: 100 м3**
 Нэр **Хучлагын суурийг буталсан чулуун хольцоор солих**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Суурийг экскаватороор ухаж, ачих	20-2-4-34
3	Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх	17-06-03
4	Суурийн доод үе услах	20-2-4-106
5	Далан доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	20-2-4-107
6	Ачигчаар холилт хийж овоолох	17-07-04
7	Ачигчаар материал машинд ачих	17-07-02
8	Буталсан чулуун суурийн материал дэвсгэгээр дэвсэх	17-13-09
9	Буталсан чулуун суурийн хольц услах	17-08-10
10	Буталсан чулуун суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	20-2-4-76
11	Суурийн геометр хэмжээ, түвшинг шалгах	17-02-07
12	Суурийн нягт шалгах	17-03-05
13	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
14	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	1.0140
Замчин	II	2.9000
Замчин	III	3.3700
Замчин	VI	1.4500
Лабораторийн туслах ажилчин	III	2.2667
Рейкчин	IV	0.5070
Тээврийн туслах ажилчин	III	2.1967

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	1.6291

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.2910
Автогрейдер	175м.х	0.2790
Автогрейдер	210м.х	0.2690
Автогрейдер	245м.х	0.2610

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг		
		10 м-т зөөж ачих	20 м-т зөөж ачих	30 м-т зөөж ачих
Ачигч	1.25м3	2.8710	3.3466	3.8222
Ачигч	1.5м3	2.6150	3.0113	3.4076
Ачигч	2.0м3	2.2230	2.5202	2.8174
Ачигч	3.0м3	1.8270	2.0251	2.2232
Ачигч	3.5м3	1.6700	1.8398	2.0096

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	4.5150
Доргиурт булт индүү	13-16тн	2.5200
Доргиурт булт индүү	17-20тн	1.8000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Дугуйт экскаватор	0.25м3	4.7000
Дугуйт экскаватор	0.5м3	3.5800
Дугуйт экскаватор	0.75м3	2.4600

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Суурийн материал дэвсэгч төхөөрөмж	12.0м	2.1000
Суурийн материал дэвсэгч төхөөрөмж	3.5м-7.0м	2.3000
Суурийн материал дэвсэгч төхөөрөмж	9.0м	2.2000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	1.7214
Усны машин	20тн	1.5604
Усны машин	6тн	2.1774

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.7500	103.0000
Тохиромжгүй материал	м3	1.6000	100.0000
Төмөр гадас d13x500	ш	0.0006	9.5000
Ус	тн	1.0000	18.0407

Код **26-04-05** **Хэмжих нэгж: 100 м3**
 Нэр **Хучлагын суурийг цементээр бэхжүүлсэн хольцоор солих**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Суурийг экскаватороор ухаж, ачих	20-2-4-34
3	Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх	17-06-03
4	Суурийн доод үе услах	20-2-4-106
5	Далан доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	20-2-4-107
6	Цемент ба шохойгоор бэхжүүлсэн суурь дэвсгэгчээр дэвсэх	17-13-01
7	Цемент ба шохойгоор бэхжүүлсэн суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	20-2-4-77
8	Суурийн геометр хэмжээ, түвшинг шалгах	17-02-07
9	Суурийн нягт шалгах	17-03-05
10	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
11	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	1.0135
Замчин	II	3.0000
Замчин	III	3.4700
Замчин	VI	1.5000
Лабораторийн туслах ажилчин	III	2.2667
Рейкчин	IV	0.5068
Тээврийн туслах ажилчин	III	1.2467

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	1.6291

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.2910
Автогрейдер	175м.х	0.2790
Автогрейдер	210м.х	0.2690
Автогрейдер	245м.х	0.2610

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	4.3150
Доргиурт булт индүү	13-16тн	2.9120
Доргиурт булт индүү	17-20тн	2.1840

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Дугуйт экскаватор	0.25м3	4.7000
Дугуйт экскаватор	0.5м3	3.5800
Дугуйт экскаватор	0.75м3	2.4600

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Суурийн материал дэвсгэгч төхөөрөмж	12.0м	2.1000
Суурийн материал дэвсгэгч төхөөрөмж	3.5м-7.0м	2.3000
Суурийн материал дэвсгэгч төхөөрөмж	9.0м	2.2000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг

Усны машин	15тн	0.9704
Усны машин	20тн	0.8674
Усны машин	6тн	1.2334

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Тохиромжгүй материал	м3	1.6000	100.0000
Тросс d4	м	0.0010	13.5120
Төмөр гадас d13x500	ш	0.0006	14.0525
Ус	тн	1.0000	12.6318
Цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий суурийн хольц	м3	1.7000	104.2000

Код **26-04-06** **Хэмжих нэгж: 100 м3**
Нэр **Хучлагын суурийг харлуулсан дайрганы хольцоор солих**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Суурийг экскаватороор ухаж, ачих	20-2-4-34
3	Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх	17-06-03
4	Суурийн доод үе услах	20-2-4-106
5	Далан доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	20-2-4-107
6	Харлуулсан дайрган суурийн материал дэвсэх	17-13-16
7	Харлуулсан дайрган суурийн урьдчилсан нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр нягтруулах	17-09-33
8	Харлуулсан дайрган суурийн үндсэн нягтруулалт хийн дугуйт индүүгээр хийх	17-09-34
9	Суурийн геометр хэмжээ, түвшинг шалгах	17-02-07
10	Суурийн нягт шалгах	17-03-05
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Асфальт бетончин	III	22.8000
Асфальт бетончин	VI	2.8000
Геодезийн туслах ажилчин	III	1.3514
Замчин	III	0.2350
Лабораторийн туслах ажилчин	III	2.2667
Рейкчин	IV	0.6757
Тээврийн туслах ажилчин	III	1.2467

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1100
Пикап	4хүн	1.5637

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.2910
Автогрейдер	175м.х	0.2790
Автогрейдер	210м.х	0.2690
Автогрейдер	245м.х	0.2610

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальт дэвсэгч	12.0м	2.3800
Асфальт дэвсэгч	3.5м-7.0м	2.5000
Асфальт дэвсэгч	9.0м	2.4000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	2.1333
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	1.6000
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	9-10тн	1.0667

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	2.5000
Доргиурт булт индүү	13-16тн	1.4600
Доргиурт булт индүү	17-20тн	1.0950

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Дугуйт экскаватор	0.25м3	4.7000
Дугуйт экскаватор	0.5м3	3.5800
Дугуйт экскаватор	0.75м3	2.4600

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.9704
Усны машин	20тн	0.8674
Усны машин	6тн	1.2334

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Хийн дугуйт индүү	10-12тн	2.8800
Хийн дугуйт индүү	14-16тн	2.4000
Хийн дугуйт индүү	18-20тн	1.9200

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Тохиромжгүй материал	м3	1.6000	100.0000
Тросс d4	м	0.0010	12.0000
Төмөр гадас d13x200	ш	0.0002	19.0000
Ус	тн	1.0000	11.4692
Харлуулсан дайрган хольц	тн	1.0000	246.0000

Код **26-04-07** **Хэмжих**
нэгж: 100 м3
 Нэр **Буталсан чулуун суурийг автогрейдерээр сольж дэвсэх**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Суурийг экскаватороор ухаж, ачих	20-2-4-34
3	Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх	17-06-03
4	Суурийн доод үе услах	20-2-4-106
5	Далан доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	20-2-4-107
6	Ачигчаар холилт хийж овоолох	17-07-04
7	Ачигчаар материал машинд ачих	17-07-02
8	Буталсан чулуун суурийн материалыг автогрейдерээр дэвсэх	20-2-4-38
9	Буталсан чулуун суурийн хольц услах	17-08-10
10	Буталсан чулуун суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	20-2-4-76
11	Суурийн геометр хэмжээ, түвшинг шалгах	17-02-07
12	Суурийн нягт шалгах	17-03-05
13	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
14	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	1.0135
Замчин	III	0.4700
Лабораторийн туслах ажилчин	III	1.7000
Рейкчин	IV	0.5068
Тээврийн туслах ажилчин	III	2.1967

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	1.3291

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.9310
Автогрейдер	175м.х	0.8690
Автогрейдер	210м.х	0.8090
Автогрейдер	245м.х	0.7510

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг		
		10 м-т зөөж ачих	20 м-т зөөж ачих	30 м-т зөөж ачих
Ачигч	1.25м3	2.8710	3.3466	3.8222
Ачигч	1.5м3	2.6150	3.0113	3.4076
Ачигч	2.0м3	2.2230	2.5202	2.8174
Ачигч	3.0м3	1.8270	2.0251	2.2232
Ачигч	3.5м3	1.6700	1.8398	2.0096

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	4.5150
Доргиурт булт индүү	13-16тн	2.5200
Доргиурт булт индүү	17-20тн	1.8000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Дугуйт экскаватор	0.25м3	4.7000
Дугуйт экскаватор	0.5м3	3.5800
Дугуйт экскаватор	0.75м3	2.4600

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	1.7214
Усны машин	20тн	1.5604
Усны машин	6тн	2.1774

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.7500	103.0000
Тохиромжгүй материал	м3	1.6000	100.0000
Төмөр гадас d13x500	ш	0.0006	9.5000
Ус	тн	1.0000	18.0407

Код **26-04-08** **Хэмжих нэгж: 100 м3**
Нэр **Цементээр бэхжүүлсэн суурийг автогрейдерээр сольж дэвсэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Суурийг экскаватороор ухаж, ачих	20-2-4-34
3	Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх	17-06-03
4	Суурийн доод үе услах	20-2-4-106
5	Далан доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	20-2-4-107
6	Цементээр бэхжүүлсэн суурийн материалыг автогрейдэрээр дэвсэх	20-2-4-97
7	Цемент ба шохойгоор бэхжүүлсэн суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	20-2-4-77
8	Суурийн геометр хэмжээ, түвшинг шалгах	17-02-07
9	Суурийн нягт шалгах	17-03-05
10	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
11	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	1.0135
Замчин	III	0.4700
Лабораторийн туслах ажилчин	III	1.7000
Рейкчин	IV	0.5068
Тээврийн туслах ажилчин	III	1.2467

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	1.3291

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.9502
Автогрейдер	175м.х	0.8867
Автогрейдер	210м.х	0.8252
Автогрейдер	245м.х	0.7657

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	4.3150
Доргиурт булт индүү	13-16тн	2.9120
Доргиурт булт индүү	17-20тн	2.1840

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Дугуйт экскаватор	0.25м3	4.7000
Дугуйт экскаватор	0.5м3	3.5800
Дугуйт экскаватор	0.75м3	2.4600

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.9704
Усны машин	20тн	0.8674
Усны машин	6тн	1.2334

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Тохиромжгүй материал	м3	1.6000	100.0000
Тросс d4	м	0.0010	13.5120
Төмөр гадас d13x500	ш	0.0006	14.0525
Ус	тн	1.0000	12.6318
Цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий суурийн хольц	м3	1.7000	104.2000

Код **26-04-09** Хэмжих нэгж: **1 м3**
Нэр **Хучлагын суурийг сольж, буталсан чулуун хольц гараар дэвсэх**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Суурийг экскаватороор ухаж, ачих	20-2-4-34
3	Далангийн гадаргууг гараар тэгшлэх	20-2-4-100
4	Суурийн доод үе услах	20-2-4-106
5	Далангийн материалыг нягтруулах	20-2-4-41
6	Ачигчаар холилт хийж овоолох	17-07-04
7	Ачигчаар материал машинд ачих	17-07-02
8	Буталсан чулуун суурийн материалыг гараар дэвсэх	20-2-4-98
9	Буталсан чулуун суурийн хольц услах	17-08-10
10	Суурийн материалыг нягтруулах	20-2-4-42
11	Суурийн геометр хэмжээ, түвшинг шалгах	17-02-07
12	Суурийн нягт шалгах	17-03-05
13	Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт ачааны авто машинаар хийх	17-16-114
14	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
15	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.0300
Замчин	II	0.0600
Замчин	III	0.3514
Замчин	IV	0.5762
Замчин	V	0.0380
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.0170
Рейкчин	IV	0.0150
Тээврийн туслах ажилчин	III	0.0220

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	0.3711
Пикап	4хүн	0.0193

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.1000
Ачааны автомашин	2тн	0.0044

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг		
		10 м-т зөөж ачих	20 м-т зөөж ачих	30 м-т зөөж ачих
Ачигч	1.25м3	0.0287	0.0335	0.0382
Ачигч	1.5м3	0.0262	0.0301	0.0341
Ачигч	2.0м3	0.0222	0.0252	0.0282
Ачигч	3.0м3	0.0183	0.0203	0.0222
Ачигч	3.5м3	0.0167	0.0184	0.0201
Доргиурт булт индүү	1-3тн	0.3097		
Доргиурт булт индүү	4-8тн	0.2482		
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.0470		
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0358		
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0246		
Усны машин	15тн	0.0172		
Усны машин	20тн	0.0156		
Усны машин	6тн	0.0218		

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.7500	1.0300
Тохиромжгүй материал	м3	1.6000	1.0000
Ус	тн	1.0000	0.0995

Код **26-04-10**

Хэмжих

нэгж: **1 м3**Нэр **Хучлагын суурийг сольж, цементээр бэхжүүлсэн хольц гараар дэвсэх**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Суурийг экскаватороор ухаж, ачих	20-2-4-34
3	Далангийн гадаргууг гараар тэгшлэх	20-2-4-100
4	Суурийн доод үе услах	20-2-4-106
5	Далангийн материалыг нягтруулах	20-2-4-41
6	Цементээр бэхжүүлсэн зохист бүрэлдэхүүнтэй суурийн материалыг гараар дэвсэх	20-2-4-99
7	Суурийн материалыг нягтруулах	20-2-4-42
8	Суурийн геометр хэмжээ, түвшинг шалгах	17-02-07
9	Суурийн нягт шалгах	17-03-05
10	Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт ачааны авто машинаар хийх	17-16-114
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.0300
Замчин	II	0.0600
Замчин	III	0.3818
Замчин	IV	0.5838
Замчин	V	0.0456
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.0170
Рейкчин	IV	0.0150
Тээврийн туслах ажилчин	III	0.0125

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	0.3711
Пикап	4хүн	0.0193

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.1000
Ачааны автомашин	2тн	0.0044

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	1-3тн	0.3097
Доргиурт булт индүү	4-8тн	0.2482

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.0470
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0358
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0246

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0097
Усны машин	20тн	0.0087
Усны машин	6тн	0.0123

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Тохиромжгүй материал	м3	1.6000	1.0000
Ус	тн	1.0000	0.1046
Цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий суурийн хольц	м3	1.7000	1.0420

Код **26-04-11** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
Нэр **Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт чулууны үйрмэг цацах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт чулууны үйрмэг цацах	20-2-4-06
3	Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх	20-2-4-04
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0065
Замчин	III	0.0162

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуу 0-5мм	м3	1.7000	0.0021
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0001

Код **26-04-12** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
Нэр **Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт том ширхэгтэй элс цацах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт том ширхэгтэй элс цацах	20-2-4-07
3	Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх	20-2-4-04
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0052
Замчин	III	0.0149

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0001
Элс	м3	1.6000	0.0031

Код **26-04-13** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Асфальтбетон хучлагын 3м2 хүртэлх нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3	Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/	20-2-4-09
4	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах	20-2-4-46
5	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
6	Нүүдлийн тогоонд битум халаах	20-2-10-19
7	Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх	20-2-4-13
8	Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/	20-2-4-15
9	Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/	20-2-4-18
10	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хучлагын зузааныг 5 см-ээр нормчлов.Хучлагын зузаан өөрчлөгдсөн тохиолдолд асфальтбетон хольц болон хаягдал материалыг хучлагын зузаанд тохируулан өөрчлөнө.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.9200
Замчин	III	10.0262
Замчин	IV	1.8920
Замчин	V	1.8400

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.5020
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0264
Гар нягтруулагч	120кг	0.4200
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.5600
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.0000
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.3320
Пикап	4хүн	0.0250
Хийн алх	15кг	0.3000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.6400
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.6000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.0500
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0000	2.4600
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.1000
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0031
Ус	тн	1.0000	0.1092
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0243

Код	26-04-14	Хэмжих нэгж:	1 м3
Нэр	Асфальтбетон хучлагын 3-10м2 нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах		
	Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах		20-2-10-03
2	Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох		20-2-4-08
3	Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/		20-2-4-10
4	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах		20-2-4-46
5	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх		20-2-4-12
6	Нүүдлийн тогоонд битум халаах		20-2-10-19
7	Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх		20-2-4-13
8	Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м2/		20-2-4-16
9	Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м2/		20-2-4-19
10	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах		20-2-10-29
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах		20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хучлагын зузааныг 5 см-ээр нормчлов.Хучлагын зузаан өөрчлөгдсөн тохиолдолд асфальтбетон хольц болон хаягдал материалыг хучлагын зузаанд тохируулан өөрчлөнө.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.6800
Замчин	III	9.9062
Замчин	IV	1.5920
Замчин	V	1.5400

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.5020
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0264
Гар нягтруулагч	120кг	0.1800
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.3000
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.6400
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.3320
Пикап	4хүн	0.0250
Хийн алх	15кг	0.3000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.4200
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.3600

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.0500
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0000	2.4600
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0900
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0031
Ус	тн	1.0000	0.1294
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0243

Код **26-04-15** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Асфальтбетон хучлагын 10м2-с дээш нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3	Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /10м2-с их/	20-2-4-11
4	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах	20-2-4-46
5	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
6	Нүүдлийн тогоонд битум халаах	20-2-10-19
7	Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх	20-2-4-13
8	Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /10м2-с их/	20-2-4-17
9	Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /10м2-с их/	20-2-4-20
10	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хучлагын зузааныг 5 см-ээр нормчлов.Хучлагын зузаан өөрчлөгдсөн тохиолдолд асфальтбетон хольц болон хаягдал материалыг хучлагын зузаанд тохируулан өөрчлөнө.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.5200
Замчин	III	9.7462
Замчин	IV	1.4920
Замчин	V	1.3000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.5020
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0264
Гар нягтруулагч	120кг	0.1600
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.2700
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.6000
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.3320
Пикап	4хүн	0.0250
Хийн алх	15кг	0.3000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.3360
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.3000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.0500
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0000	2.4600
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0800
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0031
Ус	тн	1.0000	0.1496
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0243

Код **26-04-16** **Хэмжих**
нэгж: 1 м3
Нэр **Асфальтбетон хучлагын 3м2 хүртэл нүхийг хүйтэн асфальтбетоноор засварлах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3	Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/	20-2-4-09
4	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах	20-2-4-46
5	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
6	Нүүдлийн тогоонд битум халаах	20-2-10-19
7	Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх	20-2-4-13
8	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/	20-2-4-21
9	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/	20-2-4-24
10	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хучлагын зузааныг 5 см-ээр нормчлов.Хучлагын зузаан өөрчлөгдсөн тохиолдолд асфальтбетон хольц болон хаягдал материалыг хучлагын зузаанд тохируулан өөрчлөнө.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.9200
Замчин	III	9.0662
Замчин	IV	1.1960
Замчин	V	1.3600

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.5020
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0264
Гар нягтруулагч	120кг	0.2040
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.3500
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.0000
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.3320
Пикап	4хүн	0.0250
Хийн алх	15кг	0.3000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.4080
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.3800

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.0500
Жижиг ширхэглэлтэй хүйтэн асфальтбетон хольц	тн	1.0000	2.2448
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.1000
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0031
Ус	тн	1.0000	0.1092
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0243

Код	26-04-17	Хэмжих нэгж:	1 м3
Нэр	Асфальтбетон хучлагын 3-10м2 нүхийг хүйтэн асфальтбетоноор засварлах		
	Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах		20-2-10-03
2	Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох		20-2-4-08
3	Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/		20-2-4-10
4	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах		20-2-4-46
5	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх		20-2-4-12
6	Нүүдлийн тогоонд битум халаах		20-2-10-19
7	Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх		20-2-4-13
8	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м2/		20-2-4-22
9	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м2/		20-2-4-25
10	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах		20-2-10-29
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах		20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хучлагын зузааныг 5 см-ээр нормчлов.Хучлагын зузаан өөрчлөгдсөн тохиолдолд асфальтбетон хольц болон хаягдал материалыг хучлагын зузаанд тохируулан өөрчлөнө.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.6800
Замчин	III	9.0062
Замчин	IV	1.1150
Замчин	V	1.0900

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.5020
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0264
Гар нягтруулагч	120кг	0.1530
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.3100
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.6400
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.3320
Пикап	4хүн	0.0250
Хийн алх	15кг	0.3000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.3600
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.3400

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.0500
Жижиг ширхэглэлтэй хүйтэн асфальтбетон хольц	тн	1.0000	2.2448
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0900
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0031
Ус	тн	1.0000	0.1294
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0243

Код **26-04-18** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Асфальтбетон хучлагын 10м2-с дээш нүхийг хүйтэн асфальтбетоноор засварлах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3	Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /10м2-с их/	20-2-4-11
4	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах	20-2-4-46
5	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
6	Нүүдлийн тогоонд битум халаах	20-2-10-19
7	Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх	20-2-4-13
8	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /10м2-с их/	20-2-4-23
9	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /10м2-с их/	20-2-4-26
10	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хучлагын зузааныг 5 см-ээр нормчлов.Хучлагын зузаан өөрчлөгдсөн тохиолдолд асфальтбетон хольц болон хаягдал материалыг хучлагын зузаанд тохируулан өөрчлөнө.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.5200
Замчин	III	8.9362
Замчин	IV	1.0680
Замчин	V	0.9000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.5020
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0264
Гар нягтруулагч	120кг	0.1360
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.2500
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.6000
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.3320
Пикап	4хүн	0.0250
Хийн алх	15кг	0.3000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.2840
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.2800

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.0500
Жижиг ширхэглэлтэй хүйтэн асфальтбетон хольц	тн	1.0000	2.2448
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0800
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0031
Ус	тн	1.0000	0.1496
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0243

Код **26-04-19** **Хэмжих**
нэгж: 10 у/м
Нэр **Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг элсэн асфальтбетоноор нөхөх**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын ан цав, хагарал бүхий хэсэгт үзлэг, хэмжилт хийх, эвдрэлийг тодорхойлох	20-2-4-28
3	Хучлагын ан цав, хагарлын хэсгийг хөрөөдөж, өргөсгөх	20-2-4-85
4	Хучлагын ан цав, хагарлыг цэвэрлэх	20-2-4-29
5	Нүүдлийн тогоонд битум халаах	20-2-10-19
6	Хучлагын ан цавд битумэн түрхлэг хийх	20-2-4-14
7	Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг элсэн асфальтбетоноор нөхөх	20-2-4-33
8	Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах	20-2-4-31
9	Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх	20-2-4-04
10	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
11	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0160
Замчин	III	1.3690
Замчин	IV	0.7310

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0660
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.1000
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0240
Пикап	4хүн	0.0500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Заадас зүсэгч хөрөөний ир (өргөсгөгч хөрөөний)	ш	0.0020	0.1500
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0079
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0061
Элс	м3	1.6000	0.0104
Элсэн халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0000	0.0513

Код **26-04-20** Хэмжих нэгж: **100 у/м**
 Нэр **Асфальтбетон хучлагын ан цав, заадсыг заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын ан цав, хагарал бүхий хэсэгт үзлэг, хэмжилт хийх, эвдрэлийг тодорхойлох	20-2-4-28
3	Хучлагын ан цав, хагарлыг цэвэрлэх	20-2-4-29
4	Нүүдлийн тогоонд битум халаах	20-2-10-19
5	Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгах төхөөрөмжөөр нөхөх	20-2-4-30
6	Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах	20-2-4-31
7	Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх	20-2-4-04
8	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
9	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	I	0.2300
Замчин	II	0.8500
Замчин	III	4.4476
Замчин	IV	0.3100

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.2819
Заадас дүүргэгч төхөөрөмж	200л	0.2300
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.2400
Пикап	4хүн	0.2500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0336
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0100
Элс	м3	1.6000	0.0208
Эрдэс нунтаг	тн	1.0000	0.0103
Өтгөн битум	тн	1.0000	0.0256

Код **26-04-21** **Хэмжих нэгж: 10 у/м**
 Нэр **Асфальтбетон хучлагын ан цав, заадсыг гар заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын ан цав, хагарал бүхий хэсэгт үзлэг, хэмжилт хийх, эвдрэлийг тодорхойлох	20-2-4-28
3	Нүүдлийн тогоонд битум халаах	20-2-10-19
4	Хучлагын ан цав, хагарлыг цэвэрлэх	20-2-4-29
5	Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгагчаар нөхөж, гагнах	20-2-4-32
6	Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах	20-2-4-31
7	Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх	20-2-4-04
8	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
9	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.2160
Замчин	III	0.5748
Замчин	IV	0.0310

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0278
Гар заадас цутгагч	3.5л	0.2040
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0240
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0033
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0010
Элс	м3	1.6000	0.0021
Эрдэс нунтаг	тн	1.0000	0.0010
Өтгөн битум	тн	1.0000	0.0026

Код **26-04-22** **Хэмжих нэгж: 10 у/м**
 Нэр **Хучлагын ан цав хагарлыг хөрөөдөж мастикаар нөхөх**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын ан цав, хагарлын хэсгийг хөрөөдөж, өргөсгөх	20-2-4-85
3	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
4	Нүүдлийн тогоонд мастикийг халаах	20-2-10-14
5	Хучлагын ан цав, хагарлыг мастикаар нөхөх	20-2-4-84
6	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
7	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.9750
Замчин	IV	0.5660

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.3815
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.1000
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0160
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Заадас зүсэгч хөрөөний ир (өргөсгөгч хөрөөний)	ш	0.0020	0.1500
Мастик	кг	0.0010	16.7145
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0343
Элс	м3	1.6000	0.0063

Код **26-04-23** **Хэмжих**
нэгж: 10 м3
 Нэр **Асфальтбетон хучлагыг дэвсэгч машин ашиглан хэсэгчлэн солих**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
3	Битум цацах хэсгийн эхэнд гялгар цаас буюу таарыг дэвсэх	17-16-04
4	Шингэн цацлага хийх	17-11-01
5	Хучилтын гадаслагаа хийх, түвшинг тавьж, утас татах	17-01-05
6	Асфальтбетон хучилтыг заадас зүсэгчээр ирмэг гарган хөрөөдөх	17-18-03
7	Хучилтын хөрөөдсөн ирмэг битумээр тослох	17-16-05
8	Халуун асфальтбетон хольцыг дэвсэгчээр дэвсэх /хучлагын зузаан 5см/	20-2-4-80
9	Индүү усаар цэнэглэх	17-08-12
10	Асфальтбетон хольцын урьдчилсан нягтруулалтыг гөлгөр булт индүүгээр хийх	20-2-4-81
11	Асфальтбетон хольцын үндсэн болон эцсийн нягтруулалтыг хийн дугуйт индүүгээр хийх	20-2-4-82
12	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	17-22-43
13	Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт ачааны авто машинаар хийх	17-16-114
14	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
15	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
16	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Асфальт бетончин	III	0.8350
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.4286
Замчин	II	0.5610
Замчин	III	2.6711
Замчин	IV	0.3360
Замчин	VI	0.2856
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.1429
Оператор	IV	0.5060
Рейкчин	IV	0.4286
Туслах ажилчин	III	0.0459

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогудорнатор	6000л	0.0160
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.4200
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.7000
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.3500
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.3200
Пикап	4хүн	0.1429
Хучилтаас дээж авагч өрмийн машин (Кор)	D100мм	0.0714

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальт дэвсэгч	12.0м	0.2650
Асфальт дэвсэгч	3.5м-7.0м	0.2780
Асфальт дэвсэгч	9.0м	0.2670

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.0250
Ачааны автомашин	2тн	0.0454

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0335
Усны машин	20тн	0.0284
Усны машин	6тн	0.0418

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Хийн дугуйт индүү	10-12тн	1.5400
Хийн дугуйт индүү	14-16тн	0.9600

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0000	24.6000
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0023
Таар	м2	0.0001	5.9641
Тросс d4	м	0.0010	5.7140
Төмөр гадас d13x500	ш	0.0006	5.9426
Ус	тн	1.0000	0.3445
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0700
Шингэрүүлсэн битум	тн	1.0000	0.2431

Код	26-04-24	Хэмжих нэгж:	1 м3
Нэр	Хэсэгчилсэн асфальтбетон хучилтыг гараар дэвсэж, байгуулах		
	Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах		20-2-10-03
2	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх		20-2-4-12
3	Асфальтбетон хучилтыг заадас зүсэгчээр ирмэг гарган хөрөөдөх		17-18-03
4	Хучилтын хөрөөдсөн ирмэг битумээр тослох		17-16-05
5	Барьцалдуулагч материалыг гараар цацах		20-2-4-05
6	Асфальтбетон хольцыг гараар дэвсэх		20-2-4-44
7	Индүү усаар цэнэглэх		17-08-12
8	Гараар тараасан асфальтбетон хучилтын урьдчилсан нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр хийх		17-09-22
9	Гараар тараасан асфальтбетон хучилтын үндсэн нягтруулалт хийн дугуйт индүүгээр хийх		17-09-23
10	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах		17-22-43
11	Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт ачааны авто машинаар хийх		17-16-114
12	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах		20-2-10-29
13	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18
14	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах		20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Асфальт бетончин	III	0.1750
Замчин	II	0.5760
Замчин	III	0.5434
Замчин	IV	0.1140
Замчин	V	0.0820
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.0200
Оператор	IV	0.4900
Туслах ажилчин	III	0.0046

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Гар гудорнатор	200л	0.1000
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.3500
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0320
Пикап	4хүн	0.0200
Хучилтаас дээж авагч өрмийн машин (Кор)	D100мм	0.0100

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.0500
Ачааны автомашин	2тн	0.0184

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.1200
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.0960
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	9-10тн	0.0720

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.0034
Усны машин	20тн	0.0028
Усны машин	6тн	0.0042

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Хийн дугуйт индүү	10-12тн	0.0960
Хийн дугуйт индүү	14-16тн	0.0800
Хийн дугуйт индүү	18-20тн	0.0640

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0000	2.4600
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0002
Ус	тн	1.0000	0.0030
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0700
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0243

Код **26-04-25** **Хэмжих нэгж: 100 м2**
Нэр **600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох**

Ажлын бүрэлдэхүүн	
1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох	20-2-4-45
3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3070

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	600-1300мм	0.2700
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250
Усны машин	6тн	0.0100

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.0778
Хаягдал материал	тн	1.0000	12.0000

Код **26-04-26** **Хэмжих нэгж: 100 м2**
Нэр **600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох	20-2-4-101
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4670

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	600-1300мм	0.4400
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250
Усны машин	6тн	0.0300

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.1769
Хаягдал материал	тн	1.0000	24.0000

Код **26-04-27** **Хэмжих нэгж: 100 м2**
Нэр **1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох	20-2-4-102
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2970

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	0.1400
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250
Усны машин	6тн	0.0100

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.0556
Хаягдал материал	тн	1.0000	12.0000

Код **26-04-28** **Хэмжих**
нэгж: 100 м2
 Нэр **1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох	20-2-4-103
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4570

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	0.2300
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250
Усны машин	6тн	0.0200

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.1051
Хаягдал материал	тн	1.0000	24.0000

Код **26-04-29** **Хэмжих**
нэгж: 100 м2
 Нэр **2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх	20-2-4-104
3	Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар цэвэрлэх	20-2-4-01
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.7170

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	0.2700
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250
Усны машин	6тн	0.1300
Шүүрдэгч машин	3.5м	0.0043

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.5864
Хаягдал материал	тн	1.0000	12.0000

Код **26-04-30** **Хэмжих**
нэгж: 100 м2
Нэр **2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 7 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 7 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх	20-2-4-105
3	Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар цэвэрлэх	20-2-4-01
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.3370

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	0.3700
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250
Усны машин	6тн	0.1600
Шүүрдэгч машин	3.5м	0.0043

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.8189
Хаягдал материал	тн	1.0000	16.8000

Код **26-04-31** **Хэмжих**
нэгж: 1 м3
Нэр **Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах	20-2-4-46
3	Ачигчаар материал машинд ачих	17-07-02
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8450
Замчин	IV	0.6000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.3000
Пикап	4хүн	0.0250
Хийн алх	15кг	0.3000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг		
		10 м-т зөөж ачих	20 м-т зөөж ачих	30 м-т зөөж ачих
Ачигч	1.25м3	0.0097	0.0145	0.0192
Ачигч	1.5м3	0.0082	0.0121	0.0161
Ачигч	2.0м3	0.0062	0.0092	0.0122
Ачигч	3.0м3	0.0043	0.0063	0.0082
Ачигч	3.5м3	0.0037	0.0054	0.0071

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.0500
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000

Код **26-04-32** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
Нэр **Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3м2 хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдрэлийг халуун асфальтбетон хольцоор засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3	Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/	20-2-4-52
4	Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх	20-2-8-04
5	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
6	Нүүдлийн тогоонд битум халаах	20-2-10-19
7	Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх	20-2-4-13
8	Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/	20-2-4-15
9	Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/	20-2-4-18
10	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	3.4050
Замчин	III	11.3903
Замчин	IV	2.7770
Замчин	V	0.8400

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.5020
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.1459
Гар нягтруулагч	120кг	0.4200
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.5600
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.4850
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.7120
Пикап	4хүн	0.0250
Хийн алх	15кг	1.6800

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.6400
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.6000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	1.3000
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0000	2.4600
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.7260
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0174
Ус	тн	1.0000	0.1193
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0182

Код **26-04-33** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
Нэр **Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3-10м2 нүх, ирмэгийн эвдрэлийг халуун асфальтбетон хольцоор засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3	Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/	20-2-4-53
4	Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх	20-2-8-04
5	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
6	Нүүдлийн тогоонд битум халаах	20-2-10-19
7	Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх	20-2-4-13
8	Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м2/	20-2-4-16
9	Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м2/	20-2-4-19
10	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	3.0000
Замчин	III	11.2703
Замчин	IV	2.0720
Замчин	V	0.7800

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.5020
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.1459
Гар нягтруулагч	120кг	0.1800
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.3000
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.0800
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.7120
Пикап	4хүн	0.0250
Хийн алх	15кг	1.6800

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.4200
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.3600

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	1.3000
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0000	2.4600
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.6600
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0174
Ус	тн	1.0000	0.1092
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0182

Код **26-04-34** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
Нэр **Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3м2 хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдрэлийг хүйтэн асфальтбетон хольцоор засварлах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3	Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/	20-2-4-52
4	Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх	20-2-8-04
5	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
6	Нүүдлийн тогоонд битум халаах	20-2-10-19
7	Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх	20-2-4-13
8	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/	20-2-4-21
9	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/	20-2-4-24
10	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	3.2700
Замчин	III	10.4303
Замчин	IV	1.9460
Замчин	V	0.3600

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.5020
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.1459
Гар нягтруулагч	120кг	0.2040
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.3500
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.3500
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.7120
Пикап	4хүн	0.0250
Хийн алх	15кг	1.6800

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.4080
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.3800

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	1.3000
Жижиг ширхэглэлтэй хүйтэн асфальтбетон хольц	тн	1.0000	2.2448
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.6600
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0174
Ус	тн	1.0000	0.1092
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0182

Код **26-04-35** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
Нэр **Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3-10м2 нүх, ирмэгийн эвдрэлийг хүйтэн асфальтбетон хольцоор засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах		20-2-10-03
2 Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох		20-2-4-08
3 Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/		20-2-4-53
4 Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх		20-2-8-04
5 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх		20-2-4-12
6 Нүүдлийн тогоонд битум халаах		20-2-10-19
7 Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх		20-2-4-13
8 Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м2/		20-2-4-22
9 Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м2/		20-2-4-25
10 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах		20-2-10-29
11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18
12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах		20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	3.0000
Замчин	III	10.3703
Замчин	IV	1.5950
Замчин	V	0.3300

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.5020
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.1459
Гар нягтруулагч	120кг	0.1530
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.3100
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.0800
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.7120
Пикап	4хүн	0.0250
Хийн алх	15кг	1.6800

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.3600
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.3400

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	1.3000
Жижиг ширхэглэлтэй хүйтэн асфальтбетон хольц	тн	1.0000	2.2448
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.6600
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0174
Ус	тн	1.0000	0.1092
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0182

Код **26-04-36** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
Нэр **Цементбетон хучлагын 3 м2 хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдрэлийг цементбетон хольцоор засварлах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3	Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/	20-2-4-52
4	Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх	20-2-8-04
5	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
6	Цемент бетон хучлагын нүхний суурь болон ирмэгийг усаар норгох	20-2-4-59
7	Засварлах нүхний хана ба ёроолоор цементийн зуурмагийг шавж, түрхэх	20-2-4-60
8	Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /0-3м2/	20-2-4-61
9	Цемент бетон хольцыг доргиулж нягтруулах	20-2-4-64
10	Цемент бетон хучлагын нүхний гадаргууд эцсийн засал, тэгшилгээг хийх	20-2-4-65
11	Цемент бетон хучлагын засварласан нүхийг 5-6 см зузаан элсээр хучих	20-2-4-66
12	Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх	20-2-4-04
13	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
14	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
15	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	3.4720
Замчин	III	12.4950
Замчин	IV	10.9060

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	0.2000
Ачааны автомашин	2тн	0.5020
Гүний доргиулагч	50мм	0.3000
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.4850
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.6960
Пикап	4хүн	0.0250
Талбайн доргиулагч		0.2000
Хийн алх	15кг	1.6800

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	1.3000
Бетон хольц В20	м3	2.4000	1.0150
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.7260
Ус	тн	1.0000	0.1264
Уулын элс	м3	1.6000	0.5210
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2000	0.3045

Код **26-04-37** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
Нэр **Цементбетон хучлагын 3-10м2 хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдрэлийг цементбетон хольцоор засварлах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3	Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/	20-2-4-53
4	Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх	20-2-8-04
5	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
6	Цемент бетон хучлагын нүхний суурь болон ирмэгийг усаар норгох	20-2-4-59
7	Засварлах нүхний хана ба ёроолоор цементийн зуурмагийг шавж, түрхэх	20-2-4-60
8	Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /3-10м2/	20-2-4-62
9	Цемент бетон хольцыг доргиулж нягтруулах	20-2-4-64
10	Цемент бетон хучлагын нүхний гадаргууд эцсийн засал, тэгшилгээг хийх	20-2-4-65
11	Цемент бетон хучлагын засварласан нүхийг 5-6 см зузаан элсээр хучих	20-2-4-66
12	Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх	20-2-4-04
13	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
14	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
15	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	3.1750
Замчин	III	12.4700
Замчин	IV	10.5140

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	0.2000
Ачааны автомашин	2тн	0.5020
Гүний доргиулагч	50мм	0.3000
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.1880
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.6960
Пикап	4хүн	0.0250
Талбайн доргиулагч		0.2000
Хийн алх	15кг	1.6800

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	1.3000
Бетон хольц В20	м3	2.4000	1.0150
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.7260
Ус	тн	1.0000	0.1264
Уулын элс	м3	1.6000	0.5210
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2000	0.3045

Код **26-04-38** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
Нэр **Хучлагын ирмэгийн эвдрэлийг засварлах үед модон хашлага тавих ба авах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын ирмэгийн эвдрэлтэй хэсэгт модон хашлага бэлтгэж, байрлуулах	20-2-4-67
3	Хучлагын ирмэгийн модон хашлага авах	20-2-4-68
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1895
Мужаан	IV	0.2325
Угсрагч	III	0.3400

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Банз захалсан	м3	0.6500	0.0003
Брус	м3	0.6500	0.0016
Модон жийрэг	ш	0.0002	0.2500
Төмөр гадас d13x500	ш	0.0006	0.2500
Хадаас	кг	0.0010	0.0051

Код **26-04-39** **Хэмжих нэгж: 10 м2**
Нэр **Цементбетон хучлагын суурийн засварын үед хавтанг өргөж авах, буцааж суурилуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
3	Хавтанг өргөж, хөвөөн дээр кранаар буулгах	20-2-4-69
4	Хөвөөн дээр байгаа хавтанг кранаар өргөж угсрах талбайд байрлуулах	20-2-4-72
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2228
Замчин	IV	0.0504
Замчин	V	0.8320

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0733
Кран	5тн	0.0260
Пикап	4хүн	0.0833
Цахилгаан гар өрөм		0.4160

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Гар өрмийн хошуу	ш	0.0001	0.8000
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0004

Код **26-04-40** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
Нэр **Хучлагын хавтанг өргөж, суурийг цементийн зуурмагаар тэгшилж, хучлагын суултыг засварлах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
3	Хучлагын суурийн засварын үед цемент бетон хучлагын хавтанг кранаар өргөх	20-2-4-70
4	Суурийг гараар цэвэрлэх	17-16-18
5	Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /0-3м2/	20-2-4-61
6	Хучлагын суурийн засварын үед өргөж, хөндийлсөн цемент бетон хучлагын хавтанг буулгах	20-2-4-71
7	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
8	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.1640
Замчин	III	0.7630
Замчин	IV	0.1320
Замчин	V	0.8320

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	0.0240
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Кран	5тн	0.6500
Пикап	4хүн	0.0250
Талбайн доргиулагч		0.0240
Цахилгаан гар өрөм		0.4160

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В20	м3	2.4000	0.1218
Гар өрмийн хошуу	ш	0.0001	0.8000
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0004

Код **26-04-41** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Цеменбетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын ан цав, хагарал бүхий хэсэгт үзлэг, хэмжилт хийх, эвдрэлийг тодорхойлох	20-2-4-28
3	Хучлагын ан цав, хагарлыг цэвэрлэх	20-2-4-29
4	Нүүдлийн тогоонд мастикийг халаах	20-2-10-14
5	Цемент бетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгагч төхөөрөмжөөр гагнах	20-2-4-73
6	Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах	20-2-4-31
7	Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх	20-2-4-04
8	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
9	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0626
Замчин	III	0.0713
Замчин	IV	0.0031

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0161
Заадас дүүргэгч төхөөрөмж	200л	0.0610
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0024
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Мастик	кг	0.0010	0.0015
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0030
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0001
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0000
Элс	м3	1.6000	0.0013

Код **26-04-42** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Цеменбетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын ан цав, хагарал бүхий хэсэгт үзлэг, хэмжилт хийх, эвдрэлийг тодорхойлох	20-2-4-28
3	Хучлагын ан цав, хагарлыг цэвэрлэх	20-2-4-29
4	Нүүдлийн тогоонд мастикийг халаах	20-2-10-14
5	Цемент бетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгагчаар нөхөх	20-2-4-75
6	Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах	20-2-4-31
7	Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх	20-2-4-04
8	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
9	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0016
Замчин	III	0.1593
Замчин	IV	0.0031

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0161
Гар заадас цутгагч	3.5л	0.0880
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0024
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Мастик	кг	0.0010	0.0015
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0030
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0001
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0000
Элс	м3	1.6000	0.0013

Код **26-04-43** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Цементбетон хучлагад температурын заадас гаргаж мастикаар дүүргэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Цемент бетон хучлагад температурын заадас зүсэж гаргах	20-2-4-55
3	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
4	Цемент бетон хучлагын заадсыг мастикаар дүүргэх	20-2-4-74
5	Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах	20-2-4-31
6	Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх	20-2-4-04
7	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
8	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.1220
Замчин	III	0.0273
Замчин	IV	0.2516

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Битумын тогоо (суурин)	1000л	0.2000
Заадас дүүргэгч төхөөрөмж	200л	0.1280
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.1220
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0016
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0280
Мастик	кг	0.0010	1.4790
Ус	тн	1.0000	0.0051
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0001
Элс	м3	1.6000	0.0010

Код **26-04-44** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Боловсронгуй хучлагатай замын нүхэн эвдрэлийг зохист найрлагатай хайрган хольцоор нөхөх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Тэргэнцрээр 10м-т шороо зөөх	20-2-10-17
3	Элс хайрган дэвсгэр үе хийж нягтруулах	4-4-15-11
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0006
Замчин	III	0.0470
Оператор	III	0.0400
Чулуучин	III	0.1200

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Гар нягтруулагч	120кг	0.0400
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	1.7600	0.1024

Код **26-04-45** Хэмжих нэгж: 100 м2
Нэр **Даралтаар шүрших аргаар асфальтбетон хучлагын нүхийг засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Даралтаар шүрших аргаар асфальтбетон хучлагын нүхийг засварлах	20-2-4-94
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	6.2100
Замчин	III	0.2350

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1100
Ачигч	1.25м3	0.1900
Зам засварын машин /БИС-310М-01/	30м2/цаг	6.2100
Пикап	4хүн	0.1250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Битумын эмульс	тн	1.0000	0.7598
Буталсан чулуу 5-10мм	м3	1.7000	6.5199

Код **26-04-46** **Хэмжих**
нэгж: 1 м2
 Нэр **Асфальтбетон хучлагыг газар дээр нь дахин боловсруулж нүхийг засварлах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3	Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/	20-2-4-09
4	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах	20-2-4-46
5	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
6	RZS-1500 дахин боловсруулагч машинаар эвдэж хуулсан асфальтбетоныг ашиглан хольц бэлтгэх	20-2-4-95
7	Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/	20-2-4-15
8	Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/	20-2-4-18
9	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
10	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.2000
Замчин	III	0.2672
Замчин	IV	0.0946
Замчин	V	0.3218

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальт дахин боловсруулагч машин	3000 кг/цаг	0.1867
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Гар нягтруулагч	120кг	0.0210
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.0280
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.2000
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0166
Пикап	4хүн	0.0025
Хийн алх	15кг	0.0150

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.0320
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.0300

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.0025
Битумын эмульс	тн	1.0000	0.0012
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0200
Ус	тн	1.0000	0.0206
Өтгөн битум	тн	1.0000	0.0033

Код **26-04-47** **Хэмжих**
нэгж: 1 м2
Нэр **Хэт улаан туяаны халаагч төхөөрөмжөөр хучлагыг халааж засварлах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
4	Хэт улаан туяаны халаагч төхөөрөмжөөр хучлагыг халааж засварлах	20-2-4-96
5	Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/	20-2-4-18
6	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
7	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1311
Замчин	IV	0.0226
Замчин	V	0.0996

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Гар нягтруулагч	120кг	0.0210
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.0280
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0016
Пикап	4хүн	0.0025
Хэт улаан туяагаар халаагч төхөөрөмж	1м2	0.0996

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.0320
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.0300

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0000	0.0205
Ус	тн	1.0000	0.0004
Шатдаг хий /газ/	кг	0.0010	0.6060

26-05-00 ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТОНОГЛОЛЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код **26-05-01** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Дохионы модон шонг солих**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Барилгын битум хайлуулж бэлтгэх	20-2-5-04
3	Дохионы модон шонг солих	20-2-5-02
4	Дохионы модон шонг будах	20-2-5-03
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.7200
Замчин	III	0.5845
Замчин	IV	0.6400

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1100
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0200
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Барилгын битум	тн	1.0000	0.0010
Дохионы модон шон	ш	0.0230	1.0000
Тосон будаг	кг	0.0010	0.5298
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0078
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0230

Код **26-05-02** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Дохионы төмөрбетон шонг солих**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Дохионы хуучин шонг ухаж авч зайлуулах	20-2-5-01
3	Дохионы шонг суулгаж, чигжих	20-2-5-47
4	Дохионы төмөрбетон шонг будах	20-2-5-05
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.9125
Замчин	IV	0.1700

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1100
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Гэрэл ойлгогч хуулга	м2	0.0001	0.1000
Дохионы төмөрбетон шон	ш	0.1150	1.0000
Тосон будаг	кг	0.0010	0.4550
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.1150
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.1560

Код **26-05-03**

Хэмжих нэгж: **1 ш**

Нэр **Дохионы төмөрбетон шонг зайлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Дохионы хуучин шонг ухаж авч зайлуулах	20-2-5-01
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5325

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1100
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.1150

Код **26-05-04**

Хэмжих нэгж: **1 ш**

Нэр **Дохион модон шонг зайлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Дохионы хуучин шонг ухаж авч зайлуулах	20-2-5-01
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5325

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1100
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0230

Код **26-05-05** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Замын тэмдгийн эвдэрсэн суурийг засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Замын тэмдгийн эвдэрсэн суурийг бетондож бэхлэх	20-2-5-06
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид тэмдгийн суурийг 0.3 м х 0.3 м х 0.6 м бодож 1/3-ийг засварлахаар нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.7825
Замчин	IV	0.5000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В15	м3	2.4000	0.0183
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0180

Код **26-05-06** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Замын тэмдгийн шонг солих**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Замын тэмдгийн болон километрийн тэмдгийн эвдрэлтэй шонг зайлуулах	20-2-5-07
3	Авто замын тэмдгийн шонг суулгах	20-2-5-08
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.3225

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.4200
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В15	м3	2.4000	0.0548
Тэмдгийн цайрдсан төмөр шон	м	0.0050	3.5000
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0740

Код **26-05-07** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Замын тэмдгийн шороон призм засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 2 Авто замын тэмдгийн шороон призм засварлах 20-2-5-34
 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.6200
Замчин	III	0.9650

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Гар нягтруулагч	120кг	0.4000
Пикап	4хүн	0.1250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.0859
Элс хайрган хольц	м3	1.7000	1.0420

Код **26-05-08** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Мэдээллийн самбарын бетон суурь солих**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 2 Мэдээллийн самбарын бетон суурь солих 20-2-5-09
 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид мэдээллийн самбарын бетон суурийг 1 м x 1 м x 1.3 м-ээр нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	3.5200

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Кран	25тн	1.3000
Пикап	4хүн	0.2500
Өргөгч машин	2тн	1.2000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.6000
Ачааны автомашин	2тн	0.4400

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В25	м3	2.4000	1.3195
Хаягдал материал	тн	1.0000	3.1200

Код **26-05-09** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Мэдээллийн самбарын хөл солих**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Мэдээллийн самбарын хөл солих	20-2-5-10
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 3 м х 4 м -ийн мэдээллийн самбарын хөл солихоор нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.3100

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Кран	25тн	1.1000
Пикап	4хүн	0.2500
Өргөгч машин	2тн	0.8000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.7000
Ачааны автомашин	2тн	0.4400

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Цайрдсан ган хоолой d318.5	м	0.0930	9.0000

Код **26-05-10** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Мэдээллийн самбарыг солих**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хуучин мэдээллийн самбарыг авах	20-2-5-12
3	Замын мэдээллийн самбар байрлуулах	20-2-5-48
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 3 м х 4 м хэмжээтэй мэдээллийн самбарын бэлэн бэлдцийг байрлуулах нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.5100
Оосорлогч	III	2.4000
Угсрагч	IV	1.2000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.7200
Пикап	4хүн	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Кран	10тн	1.6500
Кран	16тн	1.5700
Кран	25тн	1.4900

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	3.1410
Замын мэдээллийн самбар (3x4м)	ш	0.2250	1.0000

Код **26-05-11** **Хэмжих нэгж:** **1 ш**
Нэр **Авто замын тэмдгийн самбар солих**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хуучин тэмдгийн самбарыг авах	20-2-5-11
3	Тэмдгийн самбар суурилуулах	20-2-5-14
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5225

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.3225

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	0.0524
Тэмдгийн самбар	ш	0.0055	1.0000

Код **26-05-12** **Хэмжих нэгж:** **1 ш**
Нэр **Тэмдгийн самбарыг засаж, арчлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Тэмдгийн самбарыг засаж, арчлах	20-2-5-33
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4925
Замчин	IV	0.2100

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	0.1047
Ус	тн	1.0000	0.0010
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.4160

Код **26-05-13** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Хазайсан, унасан тоноглолыг засварлах**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Хазайсан, унасан тоноглолыг засварлах | 20-2-5-15 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3690

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Пикап	4хүн	0.0370

Код **26-05-14** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Тоноглолын суларсан боолт, бэхэлгээг чангалах**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Тоноглолын суларсан боолт, бэхэлгээг чангалах | 20-2-5-16 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1049

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	0.1047

Код **26-05-15** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Тэмдгийн ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Тэмдгийн ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах | 20-2-5-17 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид гэрэл ойлгогч хуулганы материалын орцыг гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээгээр тооцно.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2825
Замчин	IV	0.3000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.1925

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Гэрэл ойлгогч хуулга	м2	0.0001	0.3600

Код **26-05-16** Хэмжих нэгж: **1 м2**
Нэр **Замын тэмдгийн металл самбар будах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Замын тэмдгийн металл самбар будах	20-2-5-18
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2825
Замчин	IV	0.3800

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.1925

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.1560
Шүршдэг будаг	кг	0.0010	0.3842

Код **26-05-17** Хэмжих нэгж: **1 м2**
Нэр **Замын тоноглолын металл хийц будах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Замын тоноглолын металл хийц будах	20-2-5-19
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3590
Замчин	IV	0.2600

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0490
Пикап	4хүн	0.1800

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Будаг шингэлэгч	кг	0.0010	0.1820
Тосон будаг	кг	0.0010	0.4550
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.1560

Код **26-05-18** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Дохионы төмөрбетон шон будах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 2 Дохионы төмөрбетон шонг будах 20-2-5-05
 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2975
Замчин	IV	0.1700

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0550
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Гэрэл ойлгогч хуулга	м2	0.0001	0.1000
Тосон будаг	кг	0.0010	0.4550
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.1560

Код **26-05-19** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Замын тоноглолын төмөрбетон хийц будах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 2 Замын тоноглолын төмөрбетон хийц будах 20-2-5-35
 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2940

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Пикап	4хүн	0.0500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Тосон будаг	кг	0.0010	0.8492
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.1560

Код **26-05-20** **Хэмжих нэгж: 1000 м2**
 Нэр **Зорчих хэсгийн гадаргууг усаар шүршиж цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Зорчих хэсгийн гадаргууг усаар угааж цэвэрлэх	20-2-5-21
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6425

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.0625

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.1200
Усны машин	20тн	0.0900
Усны машин	6тн	0.1800

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	1.0110

Код **26-05-21** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Мэдээлэл нь хуучирсан самбарын бичлэгийг засаж сэргээх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Мэдээллийн самбарын бичвэрийг засаж сэргээх	20-2-5-20
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2825
Замчин	IV	1.2000
Замчин	VI	1.0000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.1925
Өргөгч машин	2тн	1.2000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Будаг шингэлэгч	кг	0.0010	0.4044
Тосон будаг	кг	0.0010	1.2132
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.3640

Код **26-05-22** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Авто замын эвдэрсэн хуучин хашлага, суурийн хамт ухаж зайлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Авто замын эвдэрсэн, хуучин хашлагыг ухаж авч зайлуулах /1м-н хашлага/	20-2-5-23
3	Замын хашлаганы тулц болон суурийн бетон гараар ухаж авч зайлуулах	20-2-5-24
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид авто замын хашлаганы тулц бетоныг 0.056 м3 -р тооцов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0717
Замчин	III	0.3498

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0490
Пикап	4хүн	0.0500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.2584

Код **26-05-23** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Авто замын хазайсан, унасан хашлагыг засах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Авто замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах /1м-н хашлага/	20-2-5-26
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3740

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Пикап	4хүн	0.0500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В15	м3	2.4000	0.0305
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2000	0.0108

Код **26-05-24** **Хэмжих**
нэгж: 1 м2
 Нэр **Явган хүний замын эвдэрсэн гадаргуу, ховхорсон хавтанг зайлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Явган хүний замын эвдэрсэн, гадаргуу нь ховхорсон хавтанг зайлуулах	20-2-5-27
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2450

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.1440

Код **26-05-25** **Хэмжих**
нэгж: 1 у/м
 Нэр **Явган хүний замын эвдэрсэн хашлага, суурийн хамт хуулж зайлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Явган хүний замын эвдэрсэн хашлагыг ухаж зайлуулах	20-2-5-28
3	Явган хүний замын эвдэрсэн хашлаганы суурийг ухаж зайлуулах	20-2-5-29
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид явган хүний замын хашлаганы тулц бетоныг 0.032 м3 -р тооцов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1903

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0063

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0480

Код **26-05-26** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Явган хүний замын хазайсан, унасан хашлагыг засах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Явган хүний замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах	20-2-5-31
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид явган хүний замын хашлаганы тулц бетоны 1/2 засахаар нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2523

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0063

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В15	м3	2.4000	0.0162
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2000	0.0011

Код **26-05-27** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Замын ган туузан хаалт солих**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Замын ган туузан хашлага солих	20-2-5-32
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.0165
Замчин	IV	0.9600

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0460
Пикап	4хүн	0.0125

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	0.1047
Хамгаалалтын туузан хашилт төмөр	м	0.0350	1.0000

Код **26-05-28** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Мэдээллийн самбарыг засаж, арчлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 2 Мэдээллийн самбарыг засаж, арчлах 20-2-5-40
 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6900
Замчин	IV	0.4200

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.4400
Пикап	4хүн	0.2500
Өргөгч машин	2тн	0.4200

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	0.3141
Ус	тн	1.0000	0.0020
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.4160

Код **26-05-29** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Мэдээллийн самбарын ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 2 Мэдээллийн самбарын ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах 20-2-5-41
 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.0900
Замчин	IV	0.4000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.4400
Пикап	4хүн	0.2500
Өргөгч машин	2тн	0.4000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Гэрэл ойлгогч хуулга	м2	0.0001	1.0000
Ус	тн	1.0000	0.0020
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.4160

Код **26-05-30** **Хэмжих нэгж: 1 м**
 Нэр **Явган хүний замын тусгаарлах хайсыг буулгаж зайлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Явган хүний замын тусгаарлах хайсны хөндлөвчийг тайлж авах	20-2-5-38
3	Явган хүний замын тусгаарлах хайсны шонг ухаж авах	20-2-5-39
4	Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт биеэр хийх	4-4-17-02
5	Тээврийн хэрэгсэлд гараар ачих, буулгах	4-4-17-05
6	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
7	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.1026
Замчин	III	0.2903

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0160
Пикап	4хүн	0.0063

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0150

Код **26-05-31** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Авто замын тэмдэглэгээг арилгах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Замын тэмдэглэгээг арилгах	20-2-5-37
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.2000
Замчин	III	0.0690
Замчин	IV	0.3100

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Пикап	4хүн	0.0250
Тэмдэглэгээ арилгагч машин	3квт	0.3000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0100

Код **26-05-32** **Хэмжих**
нэгж: 1 м2
Нэр **Хучлагын гадаргууд зориулалтын будгаар тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Замын тэмдэглэгээг хийх чигийг тэмдэглэн, утас татах	20-2-5-49
3	Замын будгийн тэмдэглэгээний төхөөрөмжөөр тэмдэглэгээ хийх, хуу	20-2-5-50
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1108
Замчин	IV	0.0168
Замчин	V	0.0250

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Замын будгийн тэмдэглэгээний төхөөрөмж	0.2м	0.0250
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.0300
Пикап	4хүн	0.0278

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бичгийн шохой	ш	0.0001	0.4000
Замын тэмдэглэгээний будаг	кг	0.0010	1.6672
Мяндсан утас	м	0.0001	4.1680

Код **26-05-33** **Хэмжих**
нэгж: 1 м2
Нэр **Хучлагын гадаргууд гар будгийн шүршүүрээр тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Замын тэмдэглэгээг хийх чигийг тэмдэглэн, утас татах	20-2-5-49
3	Гар будгийн шүршүүрээр тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх	20-2-5-51
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0858
Замчин	IV	0.0168
Замчин	V	0.2200

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Гар будгийн шүршүүр		0.1100
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.0300
Пикап	4хүн	0.0278

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бичгийн шохой	ш	0.0001	0.4000
Замын тэмдэглэгээний будаг	кг	0.0010	2.5008
Мяндсан утас	м	0.0001	4.1680

Код **26-05-34** **Хэмжих нэгж: 100 м2**
 Нэр **Хэвтээ тэмдэглэгээг угаах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Замын тэмдэглэгээг угаах	20-2-5-42
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4580

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0880
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.2500
Пикап	4хүн	0.2500
Шүүрдэгч машин	3.5м	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.1200
Усны машин	6тн	0.1200

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.5055

Код **26-05-35** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Авто замын тоноглолыг гараар угааж цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Авто замын тоноглолыг гараар угааж цэвэрлэх	20-2-5-43
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1860

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1100
Пикап	4хүн	0.0500
Усны машин	15тн	0.0260

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.0026
Цэвэрлэгээний бодис	кг	0.0010	0.2000
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.4160

Код **26-05-36** Хэмжих нэгж: 1 м2
 Нэр **Авто замын тоноглолыг усан буугаар угааж цэвэрлэх**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Авто замын тоноглолыг усан буугаар угааж цэвэрлэх | 20-2-5-44 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1700

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1100
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0100
Пикап	4хүн	0.0500
Усан буу	5м3/цаг	0.0100
Усны машин	15тн	0.0100

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.0081

Код **26-05-37** Хэмжих нэгж: 1 м2
 Нэр **Зурвас газрын хамгаалалтын болон ногоон байгууламжийн торон хашааг засах**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- | | | |
|---|---------------------------------------|------------|
| 1 | Хамгаалалтын торон хашааны тор бэлдэх | 20-2-5-45 |
| 2 | Бэлтгэсэн тороор хашааг засварлах | 20-2-5-46 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4250

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1500
Металл таслагч	d120мм	0.2500
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Торны төмөр бэлдэц	кг	0.0010	0.1400
Төмөр утас (3мм)	кг	0.0010	0.0015

26-06-00 МОДОН ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код **26-06-01** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Модон гүүрийн хайс, хашлага будах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Хайс хашлага будах	20-2-7-01
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3848

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0092
Пикап	4хүн	0.0073

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Будаг шингэлэгч	кг	0.0010	0.1517
Тосон будаг	кг	0.0010	1.4963

Код **26-06-02** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Модон гүүрийн дугуй цохигч задалж авах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Модон гүүрийн дугуй цохигчийг задалж авах	20-2-7-04
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 24 у/м модон гүүрийн дугуй цохигч задалж авах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3448

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0092
Пикап	4хүн	0.0073

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0320

Код **26-06-03** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Модон гүүрийн дугуй цохигч угсрах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Модон гүүрийн дугуй цохигчийг угсрах	20-2-7-05
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 24 у/м модон гүүрийн дугуй цохигч угсрах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4448

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0092
Пикап	4хүн	0.0073

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	1.1517
Дүнз	м3	0.6500	0.0416
Цуйдан	ш	0.0050	4.0000

Код **26-06-04** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Модон гүүрийн хайс, хашлага буулгаж авах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Модон гүүрийн хайс хашлага буулгаж авах	20-2-7-02
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 24 у/м модон гүүрийн хуучин хайс хашлага буулгаж авах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3448

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0092
Пикап	4хүн	0.0073

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0340

Код **26-06-05** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Модон гүүрийн хайс хашлага шинээр хийх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Модон гүүрийн хайс хашлага шинээр хийх	20-2-7-03
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 24 у/м модон гүүрийн хайс хашлага шинээр хийх ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.4248

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0092
Пикап	4хүн	0.0073

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	1.5705
Брус	м3	0.6500	0.0104
Дүнз	м3	0.6500	0.0541
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0050

Код **26-06-06** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Шонгийн хавчаар солих**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Шонгийн хуучин хавчаар салгаж авах	20-2-7-06
4	Шонгийн хавчаар шинээр хийх	20-2-7-07
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
6	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.9780

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0880
Пикап	4хүн	0.0700

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	0.2094
Тал гуалин	м3	0.7000	0.0125
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0080

Код **26-06-07** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Банзан шал задалж авах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Банзан шал задалж авах	20-2-7-08
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 24 м урт, 4.5 м өргөн, 5см зузаан банзан шал задалж авах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2919

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0400

Код **26-06-08** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Банзан шал буцааж угсрах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Банзан шал буюу цагаан шал шинээр угсрах	20-2-7-19
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 24 м урт, 4.5 м өргөн, 5см зузаан банзан шал буцааж угсрах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4519

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Банз захалсан	м3	0.6500	0.0520
Хадаас	кг	0.0010	0.4343
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0150

Код **26-06-09** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Хар шал задлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Хар шал задалж авах	20-2-7-09
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 16 см-ийн диаметртэй гуалин хар шалыг задалж авахаар нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3660

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0110
Пикап	4хүн	0.0070

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0170

Код **26-06-10** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Хар шал буцааж угсрах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Хар шал буцааж угсрах	20-2-7-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 16 см-ийн диаметртэй гуалин хар шалыг буцааж угсрах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4460

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0110
Пикап	4хүн	0.0070

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ёрш	ш	0.0010	2.0000
Боолт, гайк	кг	0.0010	1.2564
Гуалин	м3	0.8000	0.0218
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0200

Код **26-06-11** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Модон дам нуруу задлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Модон дам нурууг задлах	20-2-7-10
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 30 см-ийн диаметртэй гуалин дам нурууг задалж авах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4438

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0088
Пикап	4хүн	0.0070

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0600

Код **26-06-12** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Модон дам нурууг буцааж угсрах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Модон дам нуруу угсрах	20-2-7-17
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 30 см-ийн диаметртэй гуалин дам нурууг угсрах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5238

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0088
Пикап	4хүн	0.0070

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	0.5235
Гуалин	м3	0.8000	0.0738
Цуйдан	ш	0.0050	1.0000

Код **26-06-13** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Давхар модон дам нурууг задлах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Давхар модон дам нурууг задлах	20-2-7-11
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 30 см-ийн диаметртэй давхар модон дам нурууг задлах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8563

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0088
Пикап	4хүн	0.0035

Код **26-06-14** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Давхар модон дам нурууг буцааж угсрах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Давхар модон дам нурууг угсрах	20-2-7-15
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 30 см-ийн диаметртэй давхар модон дам нурууг угсрах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6163

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0088
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	0.6282
Гуалин	м3	0.8000	0.1560
Цуйдан	ш	0.0050	1.0000

Код **26-06-15** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Анкер бэлтгэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Анкер бэлтгэх	20-2-7-39
3	Анкер шинээр солих	20-2-7-16
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8940
Замчин	IV	0.4000
Замчин	VI	0.2000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Пикап	4хүн	0.0500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Гуалин	м3	0.8000	0.0260

Код **26-06-16** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж жишүү тулаасыг задалж авах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөх	20-2-7-22
4	Ригель жишүү тулаасыг задалж авах	20-2-7-25
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
6	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.0579

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0066
Кран	10тн	0.0750
Пикап	4хүн	0.0053

Код **26-06-17** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж жишүү тулаасыг буцааж угсрах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөх	20-2-7-22
4	Ригель жишүү тулаасыг угсрах	20-2-7-26
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
6	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.4179

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0066
Кран	10тн	0.1500
Пикап	4хүн	0.0053

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	0.4188
Гуалин	м3	0.8000	0.0645
Цуйдан	ш	0.0050	0.1000

Код **26-06-18** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Шорооны хашилт хана задалж буулгах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Шорооны хашилт хана задалж буулгах	20-2-7-27
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.2119

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0600

Код **26-06-19** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Шорооны хашилт хана буцааж угсрах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Шорооны хашилт хана буцааж угсрах	20-2-7-28
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	3.6119

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	0.4188
Гуалин	м3	0.8000	0.0354
Цуйдан	ш	0.0050	0.2000

Код **26-06-20** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Мөс зүсэгчийн нуруу засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Мөс зүсэгчийн нуруу засварлах	20-2-7-29
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.8119

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	0.3141
Гуалин	м3	0.8000	0.0333
Цуйдан	ш	0.0050	3.0000

Код **26-06-21** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Мөс зүсэгчийн шон солих**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Мөс зүсэгчийн шон солих	20-2-7-30
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.2012

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0004
Пикап	4хүн	0.0004

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	0.3141
Гуалин	м3	0.8000	0.0749
Цуйдан	ш	0.0050	1.0000

Код **26-06-22** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж хөндлөн нурууг задлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөх	20-2-7-22
4	Хөндлөн нуруу буюу насадкыг задлах	20-2-7-12
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
6	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.4519

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Кран	10тн	0.1500
Пикап	4хүн	0.0035

Код **26-06-23** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж хөндлөн нурууг буцааж угсрах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөх	20-2-7-22
4	Хөндлөн нурууг буцааж угсрах	20-2-7-14
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
6	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	3.6119

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Кран	10тн	0.1500
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Гуалин	м3	0.8000	0.0853
Цуйдан	ш	0.0050	2.0000

Код **26-06-24** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Лежин задалж авах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Лежин задалж авах	20-2-7-31
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8238

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0088
Пикап	4хүн	0.0070

Код **26-06-25** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Лежин буцааж угсрах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Лежин буцааж угсрах	20-2-7-32
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.1438

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0088
Пикап	4хүн	0.0070

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Гуалин	м3	0.8000	0.0333
Цуйдан	ш	0.0050	8.0000

Код **26-06-26** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Тулгуурын шон задалж буцааж суулгах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Тулгуурын шон задалж авах	20-2-7-48
2	Копёр угсрах	20-2-7-34
3	Модон шон бабаар нүдэж суулгах	20-2-7-35
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.9700
Замчин	IV	3.0000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Копёр	12м	0.6000
Кран	5тн	0.1000
Пикап	4хүн	0.0500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ёрш	ш	0.0010	8.0000
Боолт, гайк	кг	0.0010	2.0940
Ган тросс	м	0.0025	5.1250
Гуалин	м3	0.8000	0.3744
Жиймхий	ш	0.0005	1.0000
Цуйдан	ш	0.0050	8.0000

Код	26-06-27	Хэмжих нэгж:	1 ш
Нэр	Гуалин холтослож цавчиж боловсруулах		
	Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Модон гүүрийн гуалин бөөрөнхийлөн цавчих		20-2-7-37
2	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8250

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0110

Код	26-06-28	Хэмжих нэгж:	1 ш
Нэр	Модонд углуурга гаргах		
	Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Модонд углуурга гаргах		20-2-7-41
2	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3250

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0050

Код	26-06-29	Хэмжих нэгж:	1 м2
Нэр	Мөсөн дээр элс цацаж түр зам гаргах		
	Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх		20-2-8-34
2	Мөсөн дээр түр зам гаргах		20-2-7-42
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 20 м урт 1.5 м өргөн түр зам гаргах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2250

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0117

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Элс	м3	1.6000	0.0104

Код **26-06-30** **Хэмжих нэгж: 1 удаа**
 Нэр **Мөсөнд тэсэлгээ хийх**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Мөсөнд цооног гаргах 20-2-7-44
 2 Мөс цэнгийн тэсэлгээ хийх 20-2-7-46
 3 Тэсэлгээний цэнэг чаргаар зөөх 20-2-7-45
 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	4.7000
Замчин	III	0.2510
Замчин	IV	0.0750

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.1005

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Капсюль	ш	0.0005	10.0000
Олс	м	0.0010	1.0310
Тэсрэх бодис	кг	0.0010	0.5040
Тэсэрдэг шнур	ш	0.0001	1.0000
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	1.0400
Шингэн битум	тн	1.0000	0.0001

Код **26-06-31** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Мөс гараар ухах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Мөс ухах 20-2-7-43
 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.0100

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0500

Код **26-06-32** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Гуалин хоёр тал цавчиж боловсруулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Модон гүүрийн гуалин хоёр тал цавчих 20-2-7-38
 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.9083

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0083

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0220

Код **26-06-33** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Хугарсан модон шон залгах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх 20-2-8-34
 3 Модон шон тайрч залгах 20-2-7-13
 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04
 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8825

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0550
Пикап	4хүн	0.0875

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.0010	0.1047
Гуалин	м3	0.8000	0.0343
Төмөр бэхэлгээ	кг	0.0010	0.2094

Код **26-06-34** Хэмжих нэгж: 1 м2
 Нэр **Гүүрийн хийцүүдийг өмхрөл ялзралтаас хамгаалах түрхлэг хийх**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 | Гүүрийн хийцүүдийг өмхрөл ялзралтаас хамгаалах түрхлэг хийх | 20-2-7-47 |
| 4 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4937

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0161
Пикап	4хүн	0.0128

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Барилгын битум	тн	1.0000	1.2156

Код **26-06-35** Хэмжих нэгж: 1 м2
 Нэр **Модон гүүрийн зорчих хэсгийн хог шороог цэвэрлэх**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Гүүрийн явах ангийг гараар шүүрдэж цэвэрлэх | 20-2-8-31 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 24 м урт 4.5 м өргөн модон гүүрийн зорчих хэсгийн хог шороог цэвэрлэх ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0314

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0041
Пикап	4хүн	0.0023

26-07-00 УС ӨНГӨРҮҮЛЭХ ХООЛОЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код **26-07-01** **Хэмжих нэгж: 1 м**
 Нэр **Хоолойн заадас засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хоолойн суултын болон заадасны хэмжилт хийх	20-2-6-01
3	Хоолойн залгаас хэсгийн гадаргууг цэвэрлэх	20-2-6-03
4	Хоолойн залгаас хэсгийн эвдрэлийг нөхөх	20-2-6-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2950
Замчин	IV	0.0956

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Пикап	4хүн	0.0250
Усны насос	10м3	0.0360

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.0202
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0006
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2000	0.0006

Код **26-07-02** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Хоолойн ус тусгаарлагч солих**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Ус тусгаарлагч хийх гадаргууг цэвэрлэх	20-2-6-07
3	Барилгын битум хайлуулж бэлтгэх	20-2-5-04
4	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	4-4-18-10
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3813
Замчин	IV	0.0630

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0147
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0200
Пикап	4хүн	0.0167
Усны насос	10м3	0.0360

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Барилгын битум	тн	1.0000	0.0010
Түлээний мод	м3	0.6500	0.0078
Ус	тн	1.0000	0.0202
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0010

Код **26-07-03****Хэмжих
нэгж: 1 м3**Нэр **Хоолойн эвдрэлтэй толгой далавчийг сугалж авах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
3	Эвдрэлтэй төмөрбетон хийцийг кранаар сугалж авах	20-2-6-08
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.0700
Замчин	IV	0.9000
Замчин	V	0.0520

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.4000
Пикап	4хүн	0.2500
Хийн алх	15кг	0.8000
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	0.2000
Цахилгаан гар өрөм		0.0260

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Кран	10тн	0.6000
Кран	16тн	0.5600
Кран	25тн	0.5000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.0100
Гар өрмийн хошуу	ш	0.0001	0.0500
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000

Код 26-07-04

Хэмжих
нэгж: 1 м3

Нэр Цөмөрсөн хоолойг зайлуулах

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
3	Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
4	Эвдрэлтэй төмөрбетон хийцийг кранаар сугалж авах	20-2-6-08
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.4200
Замчин	IV	0.9000
Замчин	V	0.0520

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.5750
Металл таслагч	d60мм	0.0580
Пикап	4хүн	0.2500
Хийн алх	15кг	0.9750
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	0.2000
Цахилгаан гар өрөм		0.0260

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Кран	10тн	0.6000
Кран	16тн	0.5600
Кран	25тн	0.5000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.4600
Гар өрмийн хошуу	ш	0.0001	0.0500
Таслагчийн ир	ш	0.0002	0.2000
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000

Код **26-07-05** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Хоолойд намар модон таг тавих**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хоолойн таглаа банзаар хийх	20-2-6-11
3	Хоолойд модон таглаа намар тавих	20-2-6-12
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.7025

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0625

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Ачааны автомашин	5тн	0.0500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Банз захлаагүй	м3	0.6500	0.0520
Хадаас	кг	0.0010	0.0051

Код **26-07-06** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Хоолойн модон таглаа хавар авах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хоолойн модон таглааг хавар авах	20-2-6-13
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4325

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0625

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Ачааны автомашин	5тн	0.0500

Код **26-07-07** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Хоолойн амсрыг шуудайтай элсээр намар таглах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хоолойн амсрыг шуудайтай элсээр намар таглах	20-2-6-14
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.9425

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.1825

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Ачааны автомашин	5тн	0.0500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Уулын элс	м3	1.6000	1.4588
Шуудай	ш	0.0002	18.0000

Код **26-07-08** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Хоолойн амсрын шуудайтай элсэн таглааг хавар авах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хоолойн амсрын шуудайтай элсэн таглааг хавар авах	20-2-6-15
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8225

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.1825

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Ачааны автомашин	5тн	0.0500

Код **26-07-09** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Усны хурд сааруулах худаг цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Урсгал сааруулах худаг цэвэрлэх	20-2-6-16
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.2000
Замчин	III	0.3450

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.1250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	1.7000

Код **26-07-10** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Хоолойн амсар цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хоолойн амсар цэвэрлэх	20-2-6-17
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.3000
Замчин	III	0.3450

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.1250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	1.7000
Шуудай	ш	0.0002	0.2000

Код **26-07-11** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Хоолой цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 2 Хоолой цэвэрлэх 20-2-6-18
 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.1000
Замчин	III	0.3450

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.1250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	1.7000
Шуудай	ш	0.0002	0.2000

Код **26-07-12** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Хоолойн амсар, далангийн хажуу налуугийн эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 2 Үзлэг хийж сэргээх, шинэчлэх шаардлагатай бэхэлгээний хэмжээг тогтоох 20-2-6-02
 3 Эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах 20-2-6-09
 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.4870
Замчин	IV	0.1220

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.2000
Пикап	4хүн	0.1250
Хийн алх	15кг	0.2000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.0100
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.4000
Шүршдэг будаг	кг	0.0010	0.1011

Код **26-07-13** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Хоолойн амсар, далангийн хажуу налуугийн эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Үзлэг хийж сэргээх, шинэчлэх шаардлагатай бэхэлгээний хэмжээг тогтоох	20-2-6-02
3	Бэхэлгээний чулууг өрж, элс цементэн зуурмагаар гагнах	20-2-6-10
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.0870
Замчин	IV	0.1220

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Гар нягтруулагч	120кг	0.2000
Пикап	4хүн	0.1250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бэхэлгээний чулуу	м3	1.7000	0.2004
Ус	тн	1.0000	0.0051
Уулын элс	м3	1.6000	0.1042
Шүршдэг будаг	кг	0.0010	0.1011
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2000	0.1523

Код **26-07-14** **Хэмжих нэгж: 1 м**
 Нэр **Түр замд хоолой байрлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Түр замд хоолой тавих	20-2-6-19
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6940

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Кран	10тн	0.2000
Пикап	4хүн	0.0500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ган хоолой d500	м	0.0714	1.0000

Код **26-07-15** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Хоолойн толгой, далавчны эвдрэлийг засварлах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Бетон гадаргууг цэвэрлэх	20-2-8-06
3	Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах	20-2-6-21
4	Хэвний бэхэлгээ, тулаас хийх	20-2-6-20
5	Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцрээс цутгах	20-2-8-55
6	Хэвний бэхэлгээ, тулаасыг задлах	20-2-6-22
7	Хэв хашмал гараар задлах	20-2-6-23
8	Бетон гадаргууг тэгшлэх	20-2-6-24
9	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
10	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Бетончин	V	0.0110
Замчин	III	2.0350
Мужаан	IV	0.0550
Угсрагч	III	0.2250
Угсрагч	IV	0.1375

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1100
Гүний доргиулагч	50мм	0.0600
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.1000
Пикап	4хүн	0.1250
Усны насос	10м3	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В30	м3	2.4000	1.0150
Гадар булан /хэвний/	м	0.0100	0.0575
Ган хоолой d50	м	0.0046	0.4250
Дотор булан /хэвний/	м	0.0100	0.0218
Металл хүрээтэй модон хэв хашмал	м2	0.0300	0.2500
Труба баригч дэгээ	ш	0.0002	0.6250
Төмөр тулаас /сапуд/	м	0.0071	0.1875
Ус	тн	1.0000	0.0025
Хэвний түгжээ /пин/	ш	0.0001	4.2500

26-08-00 ТӨМӨРБЕТОН ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код **26-08-01** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн бетон хайс дугуй цохигч будах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Төмөр бетон гүүрийн хайс дугуй цохигч будах	20-2-8-53
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 36 у/м төмөрбетон гүүрийн хайс дугуй цохигч будах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6965

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0061
Пикап	4хүн	0.0049

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Будаг шингэлэгч	кг	0.0010	0.2426
Тосон будаг	кг	0.0010	1.6682

Код **26-08-02** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн төмөр хайс будах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Төмөр бетон гүүрийн төмөр хайс будах	20-2-8-56
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 36 у/м төмөрбетон гүүрийн төмөр хайс будах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.3165

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0061
Пикап	4хүн	0.0049

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Будаг шингэлэгч	кг	0.0010	0.2022
Төмрийн будаг	кг	0.0010	1.5750

Код **26-08-03** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Ган төмөр дам нуруу будах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Ган төмөр дам нуруу будах	20-2-8-39
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 36 у/м төмөр бетон гүүрийн ган төмөр дам нуруу будах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0331
Замчин	IV	0.7200

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0122
Гар будгийн шүршүүр		0.3600
Пикап	4хүн	0.0097

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Будаг шингэлэгч	кг	0.0010	0.1517
Төмрийн будаг	кг	0.0010	1.5750

Код **26-08-04** **Хэмжих нэгж: 100 м2**
 Нэр **Гүүрийн явах ангийг механизмаар шүүрдэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Гүүрийн явах ангийг механизмаар шүүрдэх	20-2-8-30
4	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 36 у/м төмөрбетон гүүрийн явах ангийг механизмаар шүүрдэх ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0400
Замчин	III	0.4722

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1846
Пикап	4хүн	0.1389
Шүүрдэгч машин	3.5м	0.0160

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0500

Код **26-08-05** **Хэмжих нэгж: 10 м2**
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн явах ангийг гараар шүүрдэж цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Гүүрийн явах ангийг гараар шүүрдэж цэвэрлэх	20-2-8-31
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 36 у/м төмөрбетон гүүрийн явах ангийг гараар шүүрдэх ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2972

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0175
Пикап	4хүн	0.0139

Код **26-08-06** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Ус зайлуулах цорго цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Ус зайлуулах цорго цэвэрлэх	20-2-8-36
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 36 у/м төмөрбетон гүүрийн ус зайлуулах цорго цэвэрлэх ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.4000
Замчин	III	0.1983

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0733
Пикап	4хүн	0.0583

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0500

Код **26-08-07** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Гүүрийн хэв гажилтын заадас цэвэрлэж засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Гүүрийн хэв гажилтын заадас цэвэрлэх	20-2-8-37
4	Заадсыг дүүргэгч материалаар дүүргэх	20-2-8-54
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 12 м алгасалтай 36 у/м төмөрбетон гүүрийн хэв гажилтын заадас цэвэрлэх ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6168

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0092
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.3200
Пикап	4хүн	0.0073

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Резин битумын лавмаг	тн	1.0000	0.0081

Код **26-08-08** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Ган тулах хэсэг цэвэрлэж тослох**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2	Ган тулах хэсэг цэвэрлэж тослох	20-2-8-40
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 36 у/м төмөрбетон гүүрийн ган тулах хэсэг цэвэрлэж тослох ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5475

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.3000
Пикап	4хүн	0.0875

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Машины тос	кг	0.0010	0.4040

Код **26-08-09** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.1900
Замчин	IV	144.0000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.4400
Пикап	4хүн	0.3500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.3640
Цемент 62.5	тн	1.0000	0.7380
Цементийн цавуу	кг	0.0010	82.4000

Код **26-08-10** **Хэмжих нэгж: 10 ш**
 Нэр **Ган төмөр дам нурууны боолт чангалах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2	Ган төмөр дам нурууны боолт чангалах	20-2-8-38
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1500
Замчин	V	0.8000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0700

Код **26-08-11** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Төмөрбетон гүүрэнд ус зайлуулах цорго шинээр хийх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
3	Ус зайлуулах цорго байрлуулах	20-2-8-35
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	7.0750
Замчин	IV	3.1000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0733
Гар будгийн шүршүүр		0.2000
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.2800
Пикап	4хүн	0.0417
Хийн алх	15кг	0.2800
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	0.1000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Металл таслагч	d120мм	0.1500
Металл таслагч	d60мм	0.0928

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.7200
Бетон хольц В30	м3	2.4000	0.0305
Ган хоолой d200	м	0.0287	1.0000
Таслагчийн ир	ш	0.0002	0.3200
Тосон будаг	кг	0.0010	0.2528
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.3840
Электрод	кг	0.0010	0.3063

Код **26-08-12** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Гүүрийн төмөр хайс засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Гүүрийн төмөр хайсны эвдэрсэн хэсгийг салгах	20-2-8-24
4	Гүүрийн төмөр хайсны хэлбэржүүлсэн хийц хэсгийг шинээр бэлтгэх	20-2-8-26
5	Гүүрийн төмөр хайсны эвдэрсэн хэсгийг солих	20-2-8-25
6	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
7	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 36 у/м төмөр бетон гүүрийн төмөр хайс засварлах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8165
Замчин	IV	1.2000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0061
Пикап	4хүн	0.0049
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	1.0000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Төмөр материал	тн	1.0000	0.0733
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0500
Электрод	кг	0.0010	0.6126

Код **26-08-13** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Гүүрийн төмөрбетон хайс засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх	20-2-8-04
4	Хэвний бэхэлгээ, тулаас хийх	20-2-6-20
5	Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах	20-2-6-21
6	Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцрээс цутгах	20-2-8-55
7	Хэвний бэхэлгээ, тулаасыг задлах	20-2-6-22
8	Хэв хашмал гараар задлах	20-2-6-23
9	Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
10	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 36 у/м төмөр бетон гүүрийн төмөр бетон хайс засварлах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.9200
Замчин	III	5.0987
Замчин	IV	1.5800
Мужаан	IV	0.4828
Угсрагч	III	2.4577
Угсрагч	IV	1.4483

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.5313
Гүний доргиулагч	50мм	0.0600
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.6800
Пикап	4хүн	0.0408
Хийн алх	15кг	1.6800

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	1.3000
Бетон хольц В30	м3	2.4000	1.0150
Гадар булан /хэвний/	м	0.0100	0.5047
Ган хоолой d50	м	0.0046	7.4610
Дотор булан /хэвний/	м	0.0100	0.1909
Металл хүрээтэй модон хэв хашмал	м2	0.0300	2.1944
Труба баригч дэгээ	ш	0.0002	10.9720
Төмөр тулаас /сапуд/	м	0.0071	3.2916
Ус	тн	1.0000	0.0040
Хаягдал материал	тн	1.0000	4.8000
Хэвний түгжээ /пин/	ш	0.0001	37.3048
Цемент 62.5	тн	1.0000	0.0081
Цементийн цавуу	кг	0.0010	0.9041

Код **26-08-14** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Арматургүй бетон хийц хийн алхаар эвдэж зайлуулах**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх | 20-2-8-04 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	3.4290

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.6800
Пикап	4хүн	0.0250
Хийн алх	15кг	1.6800

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	1.3000
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000

Код **26-08-15** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдэж зайлуулах**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх | 20-2-8-01 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	3.5690

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.7500
Металл таслагч	d60мм	0.5800
Пикап	4хүн	0.0250
Хийн алх	15кг	1.7500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	4.5000
Таслагчийн ир	ш	0.0002	2.0000
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000

Код **26-08-16** **Хэмжих**
нэгж: 1 м3
Нэр **Экскаваторт тоногосон гидро молотокоор арматуртай бетон эвдэж зайлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
2 Экскаваторт тоногосон гидро молотокоор арматуртай бетон эвдэх 20-2-8-57
3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2690

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0440
Пикап	4хүн	0.0250

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.0330
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0205
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0122
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0092
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.0580
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0374
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0287

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Экскаватор-гидро молоток	0.25м3	1.4300
Экскаватор-гидро молоток	0.5м3	1.1400
Экскаватор-гидро молоток	1.0м3	0.7400
Экскаватор-гидро молоток	1.5м3	0.5700

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000

Код **26-08-17** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын даланг ухаж авах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын далангийн материал экскаватороор ухах	20-2-8-49
4	Экскаватораар ухсан нүхэнд гараар засал хийх	20-2-8-33
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8119

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Пикап	4хүн	0.0035

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.0180
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0121
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0091
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0068
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.0205
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0162
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0143

Код **26-08-18** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын даланд буцаан дүүргэлт хийх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Экскаватороор буцаан дүүргэлт хийх	20-2-8-50
3	Буцаан дүүргэлтийг нягтруулах	20-2-8-51
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0069

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Пикап	4хүн	0.0025

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.0280
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0190
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0139
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0105
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.0310
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0250
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0210

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.1400
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.1250
Доргиурт булт индүү	4-8тн	0.1600

Код **26-08-19** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
Нэр **Дамжих хавтан солих**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Гүүрийн дамжих хавтан солих	20-2-8-59
4	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.9200
Замчин	III	0.1904
Угсрагч	IV	2.5200

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.5504
Пикап	4хүн	0.0560

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Кран	10тн	0.4600
Кран	16тн	0.4800
Кран	25тн	0.5200

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Төмөрбетон хавтан	м3	2.5000	1.0000
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000

Код **26-08-20** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Хэв гажилтын заадас солих**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх	20-2-8-04
4	Хэв гажилтын заадасны эвдэрсэн хэсгийг салгаж хэлбэржүүлсэн металл байрлуулах	20-2-8-28
5	Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцрээс цутгах	20-2-8-55
6	Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
7	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
8	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6808
Замчин	IV	1.3200
Угсрагч	V	0.6000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0092
Гүний доргиулагч	50мм	0.0120
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.1680
Пикап	4хүн	0.0073
Хийн алх	15кг	0.1680
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	0.1000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.1300
Бетон хольц В30	м3	2.4000	0.2030
Ус	тн	1.0000	0.0018
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.2400
Хөнгөн цагаан хуудас	кг	0.0010	5.6538
Цемент 62.5	тн	1.0000	0.0037
Цементийн цавуу	кг	0.0010	0.4120
Электрод	кг	0.0010	0.5105

Код 26-08-21

Хэмжих

нэгж:

1 м2

Нэр Гүүрийн явах ангийн бетон засварлах

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
4	Бетон зүсэгчээр ирмэг гарган зүсэх	20-2-8-02
5	Ухаж эвдэлсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх	20-2-8-03
6	Ус тусгаарлагч хийх гадаргууг цэвэрлэх	20-2-6-07
7	Битумээр түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	20-2-8-60
8	Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцрээс цутгах	20-2-8-55
9	Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
10	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0400
Замчин	III	1.4715
Замчин	IV	3.9200

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0210
Гүний доргиулагч	50мм	0.0090
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	2.4000
Металл таслагч	d60мм	0.0870
Пикап	4хүн	0.0175
Усны насос	10м3	0.1360
Хийн алх	15кг	0.2625

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.2625
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.2000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.6750
Бетон хольц В30	м3	2.4000	0.1523
Битумын эмульс	тн	1.0000	0.0005
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	1.6000
Таслагчийн ир	ш	0.0002	0.3000
Ус	тн	1.0000	0.0321
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.4150
Цемент 62.5	тн	1.0000	0.0037
Цементийн цавуу	кг	0.0010	0.4120

Код **26-08-22** **Хэмжих**
нэгж: 1 м2
Нэр **Гүүрийн явган зам засварлах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
4	Бетон зүсэгчээр ирмэг гарган зүсэх	20-2-8-02
5	Ухаж эвдэлсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх	20-2-8-03
6	Ус тусгаарлагч хийх гадаргууг цэвэрлэх	20-2-6-07
7	Битумээр түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	20-2-8-60
8	Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцрээс цутгах	20-2-8-55
9	Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
10	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0160
Замчин	III	1.3915
Замчин	IV	3.9200

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0150
Гүний доргиулагч	50мм	0.0060
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	2.4000
Металл таслагч	d60мм	0.0870
Пикап	4хүн	0.0175
Усны насос	10м3	0.1360
Хийн алх	15кг	0.2625

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.2625
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.2000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.6750
Бетон хольц В30	м3	2.4000	0.1015
Битумын эмульс	тн	1.0000	0.0005
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	1.6000
Таслагчийн ир	ш	0.0002	0.3000
Ус	тн	1.0000	0.0321
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.3850
Цемент 62.5	тн	1.0000	0.0037
Цементийн цавуу	кг	0.0010	0.4120

Код **26-08-23** **Хэмжих 1**
нэгж: алгасалд
Нэр **Төмөрбетон гүүрийн тулах хэсэг солих**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Модон түр байгууламж байгуулах	4-4-17-08
4	Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц бэлтгэх	20-2-8-16
5	Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц ригель дээр байрлуулах	20-2-8-17
6	Төмөрбетон гүүрийн алгасал хэсэг өргөх, буулгах	20-2-8-19
7	Бетон гадаргууг цэвэрлэх	20-2-8-06
8	Төмөрбетон гүүрийн тулах хэсэг солих	20-2-8-21
9	Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц ригель дээрээс буулгах	20-2-8-18
10	Түр байгууламж задлах	4-4-17-10
11	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
12	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
13	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.1600
Замчин	III	55.3794
Замчин	IV	41.2000
Угсрагч	III	3.8500
Угсрагч	IV	2.5200
Цахилгаан гагнуурчин	V	10.8000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0444
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.4800
Кран	10тн	20.4000
Пикап	4хүн	0.0070
Усны насос	10м3	0.1200
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	10.8000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Балк	м3	0.6500	0.7280
Боолт, гайк	кг	0.0010	4.3974
Бэхэлгээний төмөр утас	кг	0.0010	0.0000
Даацын боолт	кг	0.0010	12.5640
Дүнз	м3	0.6500	0.0832
Модон жийрэг	ш	0.0002	112.0000
Резинэн тулах хэсэг	ш	0.0300	6.0000
Төмөр жийрэг	кг	0.0010	24.9600
Ус	тн	1.0000	0.0121
Хадаас	кг	0.0010	0.3535
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.2300
Электрод	кг	0.0010	5.7176

Код **26-08-24** **Хэмжих нэгж: 1 м**
 Нэр **Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементийн 0.2 мм-ээс бага ан цав засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2	Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс бага ан цав засварлах	20-2-8-07
3	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 0.2 мм-ээс бага өргөнтэй ан цав засварлах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0160
Замчин	III	0.4075

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0040
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.2000
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	4.0000
Ус	тн	1.0000	0.0020
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0200
Цементийн цавуу	кг	0.0010	0.2060

Код **26-08-25** **Хэмжих нэгж: 1 м**
 Нэр **Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементийн 0.2 мм-ээс их ан цав засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2	Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс их ан цав засварлах	20-2-8-58
3	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 1см өргөн 3см гүн өргөнтэй ан цав засварлах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0240
Замчин	III	0.6075

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0060
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.3000
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.2000
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0000	0.0030
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0300
Цементийн цавуу	кг	0.0010	0.8240

Код **26-08-26** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
Нэр **Төмөрбетон гүүрийн хийц элементүүдийг ган хийцээр хүчитгэж засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Модон түр байгууламж байгуулах	4-4-17-08
4	Бетон гадаргууг цэвэрлэх	20-2-8-06
5	Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
6	Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс бага ан цав засварлах	20-2-8-07
7	Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах	20-2-8-12
8	Төмөрбетон хийц эдлэл хүчитгэх металл хийц бэлтгэх	20-2-8-14
9	Төмөрбетон хийц эдлэл хүчитгэх металл хийц байрлуулж бэхлэх	20-2-8-15
10	Түр байгууламж задлах	4-4-17-10
11	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
12	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
13	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0160
Замчин	III	19.2097
Замчин	IV	19.2000
Замчин	V	4.9600
Угсрагч	III	2.6400
Угсрагч	IV	1.7280
Цахилгаан гагнуурчин	V	8.0000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0062
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.8400
Кран	10тн	1.6000
Пикап	4хүн	0.0035
Усны насос	10м3	0.1000
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	2.4000
Цахилгаан гар өрөм		2.0800

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	12.0000
Балк	м3	0.6500	0.4992
Боолт, гайк	кг	0.0010	3.0154
Бэхэлгээний төмөр утас	кг	0.0010	0.0000
Гар өрмийн хошуу	ш	0.0001	4.0000
Даацын боолт	кг	0.0010	15.0768
Металл бүтээц	тн	1.0000	0.4000
Модон жийрэг	ш	0.0002	76.8000
Ус	тн	1.0000	0.0142
Хадаас	кг	0.0010	1.0504
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0220
Цементийн цавуу	кг	0.0010	0.7210
Электрод	кг	0.0010	8.1680

Код **26-08-27** **Хэмжих нэгж:** **1 ш**
Нэр **Төмөрбетон гүүрийн унасан парпет засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх	20-2-8-04
4	Хэвний бэхэлгээ, тулаас хийх	20-2-6-20
5	Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах	20-2-6-21
6	Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцрээс цутгах	20-2-8-55
7	Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
8	Хэвний бэхэлгээ, тулаасыг задлах	20-2-6-22
9	Хэв хашмал гараар задлах	20-2-6-23
10	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
11	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.5760
Замчин	III	2.4580
Замчин	IV	2.1600
Мужаан	IV	0.6600
Угсрагч	III	3.3600
Угсрагч	IV	1.9800

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.3640
Гүний доргиулагч	50мм	0.0180
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.5040
Пикап	4хүн	0.3500
Хийн алх	15кг	0.5040

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.3900
Бетон хольц В30	м3	2.4000	0.3045
Гадар булан /хэвний/	м	0.0100	0.6900
Ган хоолой d50	м	0.0046	10.2000
Дотор булан /хэвний/	м	0.0100	0.2610
Металл хүрээтэй модон хэв хашмал	м2	0.0300	3.0000
Труба баригч дэгээ	ш	0.0002	15.0000
Төмөр тулаас /сапуд/	м	0.0071	4.5000
Ус	тн	1.0000	0.0055
Хаягдал материал	тн	1.0000	1.4400
Хэвний түгжээ /пин/	ш	0.0001	51.0000
Цемент 62.5	тн	1.0000	0.0111
Цементийн цавуу	кг	0.0010	1.2360

Код **26-08-28** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
Нэр **Төмөрбетон гүүрийн алгасал байгууламж буулгах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
4	Төмөрбетон гүүрийн алгасал буулгах	20-2-8-20
5	Овор ихтэй болон хүнд жинтэй хийц бүтээцийг ачих, буулгах	4-4-17-07
6	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
7	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
8	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.0000
Замчин	III	16.5450
Замчин	IV	1.6000
Оосорлогч	V	2.8000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.7200
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	7.8750
Пикап	4хүн	0.1750
Хийн алх	15кг	7.8750
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	0.2000
Цахилгаан гар өрөм		0.1000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Кран	25тн	2.4000
Кран	50тн	1.5000
Кран	70тн	1.4000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Металл таслагч	d120мм	0.2000
Металл таслагч	d60мм	2.6100

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	20.2500
Ган тросс	м	0.0025	2.0500
Даацын боолт	кг	0.0010	0.1047
Жиймхий	ш	0.0005	1.0000
Таслагчийн ир	ш	0.0002	11.0000
Хаягдал материал	тн	1.0000	33.3000

Код **26-08-29** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
Нэр **Төмөрбетон гүүрийн алгасал байгууламж буцааж угсрах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
4	Бетон гадаргууг цэвэрлэх	20-2-8-06
5	Овор ихтэй болон хүнд жинтэй хийц бүтээцийг ачих, буулгах	4-4-17-07
6	Тулгуур дээр дам нуруу, ригель байрлуулах	4-4-10-04
7	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
8	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
9	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Дохиочин	IV	0.2237
Замчин	II	0.0160
Замчин	III	3.6371
Замчин	V	0.8320
Оосорлогч	III	0.4474
Оосорлогч	V	0.0224
Угсрагч	IV	1.0789

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2240
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1.4211
Пикап	4хүн	0.1750
Усны насос	10м3	0.3553
Хүнд ачааны зүтгүүр	100тн	0.5263
Хүнд ачааны чиргүүл	100тн	0.5263
Цахилгаан гар өрөм		0.4160

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Кран	25тн	0.4865
Кран	50тн	0.5383
Кран	70тн	0.5901

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Балк	м3	0.6500	0.0014
Гар өрмийн хошуу	ш	0.0001	0.8000
Модон шаантаг	ш	0.0002	0.5263
Олс	м	0.0010	0.0678
Төмөрбетон дам нуруу	м3	2.5000	1.0526
Төмөрбетон ригель	м3	2.5000	0.8947
Ус	тн	1.0000	0.0359
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0204

Код **26-08-30** **Хэмжих**
нэгж: 1 алгасал
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн алгасал хэсэг домкратаар өргөх,буулгах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Төмөрбетон гүүрийн алгасал хэсэг өргөх, буулгах	20-2-8-19
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	8.1700
Замчин	IV	6.8000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.3500

Код **26-08-31** **Хэмжих**
нэгж: 1 м3
 Нэр **Төмөрбетон хоолой болон гүүрийн хийц элементүүдийг торкрет бетоноор хүчитгэж засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2	Модон түр байгууламж байгуулах	4-4-17-08
3	Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх	20-2-8-04
4	Ухаж эвдэлсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх	20-2-8-03
5	Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
6	Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах	20-2-8-12
7	Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх	20-2-8-13
8	Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах	20-2-8-23
9	Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
10	Түр байгууламж задлах	4-4-17-10
11	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
12	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0160
Замчин	III	4.7140
Замчин	IV	5.0224
Замчин	V	2.7580
Угсрагч	III	1.7600
Угсрагч	IV	1.1520

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0040
Зөөврийн бетон насос	4м3/цаг	0.1800
Кран	10тн	0.3000
Пикап	4хүн	0.0140
Усны насос	10м3	0.6670
Хийн алх	15кг	1.0080
Цахилгаан гар өрөм		0.3120

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.0080
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1.3740

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.7800
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	4.0000
Арматур	тн	1.0000	0.0834
Арматур боох утас	кг	0.0010	0.6837
Балк	м3	0.6500	0.3328
Бетон хольц В30	м3	2.4000	1.0150
Боолт, гайк	кг	0.0010	2.0102
Бэхэлгээний төмөр утас	кг	0.0010	0.0000
Гар өрмийн хошуу	ш	0.0001	0.6000
Модон жийрэг	ш	0.0002	51.2000
Ус	тн	1.0000	0.0796
Хадаас	кг	0.0010	0.9696
Хаягдал материал	тн	1.0000	1.4603
Цемент 62.5	тн	1.0000	0.0246
Цементийн цавуу	кг	0.0010	4.0870

Код **26-08-32** **Хэмжих**
нэгж: 1 м3
Нэр **Төмөрбетон гүүрийн тулгуурын угаагдаж арматурт хүрээгүй эвдэрсэн хэсгийг нөхөж бэхлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2	Модон түр байгууламж байгуулах	4-4-17-08
3	Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
4	Ухаж эвдэлсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх	20-2-8-03
5	Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
6	Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах	20-2-8-12
7	Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх	20-2-8-13
8	Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах	20-2-6-21
9	Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах	20-2-8-23
10	Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
11	Хэв хашмал гараар задлах	20-2-6-23
12	Түр байгууламж задлах	4-4-17-10
13	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
14	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0160
Замчин	III	4.0755
Замчин	IV	5.0224
Замчин	V	2.3420
Мужаан	IV	1.4674
Угсрагч	III	6.2956
Угсрагч	IV	4.0868

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0040
Зөөврийн бетон насос	4м3/цаг	0.1800
Кран	10тн	0.3000
Металл таслагч	d60мм	0.2320
Пикап	4хүн	0.0035
Усны насос	10м3	0.6670
Хийн алх	15кг	0.7000
Цахилгаан гар өрөм		0.1040

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.7000
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1.3740

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	1.8000
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	4.0000
Арматур	тн	1.0000	0.0834
Арматур боох утас	кг	0.0010	0.6837
Балк	м3	0.6500	0.3328
Бетон хольц В30	м3	2.4000	1.0150
Боолт, гайк	кг	0.0010	2.0102
Бэхэлгээний төмөр утас	кг	0.0010	0.0000
Гадар булан /хэвний/	м	0.0100	1.5341
Гар өрмийн хошуу	ш	0.0001	0.2000
Дотор булан /хэвний/	м	0.0100	0.5803
Металл хүрээтэй модон хэв хашмал	м2	0.0300	6.6700
Модон жийрэг	ш	0.0002	51.2000
Таслагчийн ир	ш	0.0002	0.8000
Ус	тн	1.0000	0.0796
Хадаас	кг	0.0010	0.9696
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.9801
Хэвний түгжээ /пин/	ш	0.0001	113.3900
Цемент 62.5	тн	1.0000	0.0246
Цементийн цавуу	кг	0.0010	4.0870

Код **26-08-33** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
Нэр **Төмөрбетон гүүрийн тулгуурын угаагдаж арматурт онц гэмтэл гараагүй эвдэрсэн хэсгийг нөхөж бэхлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2	Модон түр байгууламж байгуулах	4-4-17-08
3	Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
4	Ухаж эвдэлсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх	20-2-8-03
5	Арматурын зэвэрсэн хэсгийг цэвэрлэж арилгах	20-2-8-10
6	Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
7	Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах	20-2-8-12
8	Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх	20-2-8-13
9	Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах	20-2-6-21
10	Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах	20-2-8-23
11	Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
12	Хэв хашмал гараар задлах	20-2-6-23
13	Түр байгууламж задлах	4-4-17-10
14	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Арматурчин	V	3.4400
Замчин	III	4.7755
Замчин	IV	5.0224
Замчин	V	3.3820
Мужаан	IV	1.4674
Угсрагч	III	6.2956
Угсрагч	IV	4.0868

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Зөөврийн бетон насос	4м3/цаг	0.1800
Кран	10тн	0.3000
Металл таслагч	d60мм	0.3480
Пикап	4хүн	0.0035
Усны насос	10м3	0.6670
Хийн алх	15кг	1.0500
Цахилгаан гар өрөм		0.6240

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.0500
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1.3740

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	2.7000
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	4.0000
Арматур	тн	1.0000	0.0834
Арматур боох утас	кг	0.0010	0.6837
Балк	м3	0.6500	0.3328
Бетон хольц В30	м3	2.4000	1.0150
Боолт, гайк	кг	0.0010	2.0102
Бэхэлгээний төмөр утас	кг	0.0010	0.0000
Гадар булан /хэвний/	м	0.0100	1.5341
Гар өрмийн хошуу	ш	0.0001	1.2000
Дотор булан /хэвний/	м	0.0100	0.5803
Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	л	0.0010	0.2060
Металл хүрээтэй модон хэв хашмал	м2	0.0300	6.6700
Модон жийрэг	ш	0.0002	51.2000
Таслагчийн ир	ш	0.0002	1.2000
Ус	тн	1.0000	0.0796
Хадаас	кг	0.0010	0.9696
Хаягдал материал	тн	1.0000	1.4406
Хэвний түгжээ /пин/	ш	0.0001	113.3900
Цемент 62.5	тн	1.0000	0.0246
Цементийн цавуу	кг	0.0010	4.0870

Код **26-08-34** **Хэмжих**
нэгж: 1 м3
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн хийц элементүүдийн зэвэрсэн арматурыг зөрүүлж боож залгаж засварлах**

	Ажлын бүрэлдэхүүн	
1	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2	Модон түр байгууламж байгуулах	4-4-17-08
3	Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
4	Ухаж эвдэлсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх	20-2-8-03
5	Арматурын зэвэрсэн хэсгийг цэвэрлэж арилгах	20-2-8-10
6	Хийцэд байгаа хуучин арматурыг тэгшлэх	20-2-8-22
7	Арматурын зэвэрсэн хэсгийг авч зөрүүлж боож залгах	20-2-8-09
8	Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
9	Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах	20-2-8-12
10	Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх	20-2-8-13
11	Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах	20-2-6-21
12	Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах	20-2-8-23
13	Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
14	Хэв хашмал гараар задлах	20-2-6-23
15	Түр байгууламж задлах	4-4-17-10
16	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Арматурчин	V	6.6400
Замчин	III	3.4435
Замчин	IV	2.7968
Замчин	V	2.7160
Мужаан	IV	0.7348
Угсрагч	III	4.0312
Угсрагч	IV	2.6216

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Арматур таслагч	<32мм	0.2400
Зөөврийн бетон насос	4м3/цаг	0.1800
Кран	10тн	0.3000
Пикап	4хүн	0.0035
Усны насос	10м3	0.3340
Хийн алх	15кг	1.0500
Цахилгаан гар өрөм		0.6240

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.0500
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.7080

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Металл таслагч	d120мм	1.6000
Металл таслагч	d60мм	0.3480

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	2.7000
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	4.0000
Арматур	тн	1.0000	0.0910
Арматур боох утас	кг	0.0010	0.3547
Балк	м3	0.6500	0.3328
Бетон хольц В30	м3	2.4000	1.0150
Боолт, гайк	кг	0.0010	2.0102
Бэхэлгээний төмөр утас	кг	0.0010	0.0000
Гадар булан /хэвний/	м	0.0100	0.7682
Гар өрмийн хошуу	ш	0.0001	1.2000
Дотор булан /хэвний/	м	0.0100	0.2906
Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	л	0.0010	0.2060
Металл хүрээтэй модон хэв хашмал	м2	0.0300	3.3400
Модон жийрэг	ш	0.0002	51.2000
Таслагчийн ир	ш	0.0002	2.0000
Ус	тн	1.0000	0.0398
Хадаас	кг	0.0010	0.9696
Хаягдал материал	тн	1.0000	1.4486
Хэвний түгжээ /пин/	ш	0.0001	56.7800
Цемент 62.5	тн	1.0000	0.0123
Цементийн цавуу	кг	0.0010	2.7151

Код **26-08-35** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
Нэр **Төмөрбетон гүүрийн хийц элементүүдийн зэвэрсэн арматурыг гагнаж залган засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2	Модон түр байгууламж байгуулах	4-4-17-08
3	Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
4	Ухаж эвдэлсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх	20-2-8-03
5	Хийцэд байгаа хуучин арматурыг тэгшлэх	20-2-8-22
6	Арматурын зэвэрсэн хэсгийг цэвэрлэж арилгах	20-2-8-10
7	Арматурын зэвэрсэн хэсгийг авч гагнаж залгах	20-2-8-08
8	Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
9	Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах	20-2-8-12
10	Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх	20-2-8-13
11	Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах	20-2-6-21
12	Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах	20-2-8-23
13	Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
14	Хэв хашмал гараар задлах	20-2-6-23
15	Түр байгууламж задлах	4-4-17-10
16	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Арматурчин	V	3.7900
Замчин	III	3.4435
Замчин	IV	2.7968
Замчин	V	2.7160
Мужаан	IV	0.7348
Угсрагч	III	4.0312
Угсрагч	IV	2.6216

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Арматур таслагч	<32мм	0.2400
Зөөврийн бетон насос	4м3/цаг	0.1800
Кран	10тн	0.3000
Пикап	4хүн	0.0035
Усны насос	10м3	0.3340
Хийн алх	15кг	1.0500
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	0.8000
Цахилгаан гар өрөм		0.6240

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.0500
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.7080

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Металл таслагч	d120мм	1.6000
Металл таслагч	d60мм	0.3480

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	2.7000
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	4.0000
Арматур	тн	1.0000	0.0541
Арматур боох утас	кг	0.0010	0.3424
Балк	м3	0.6500	0.3328
Бетон хольц В30	м3	2.4000	1.0150
Боолт, гайк	кг	0.0010	2.0102
Бэхэлгээний төмөр утас	кг	0.0010	0.0000
Гадар булан /хэвний/	м	0.0100	0.7682
Гар өрмийн хошуу	ш	0.0001	1.2000
Дотор булан /хэвний/	м	0.0100	0.2906
Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	л	0.0010	0.0258
Металл хүрээтэй модон хэв хашмал	м2	0.0300	3.3400
Модон жийрэг	ш	0.0002	51.2000
Таслагчийн ир	ш	0.0002	2.0000
Ус	тн	1.0000	0.0398
Хадаас	кг	0.0010	0.9696
Хаягдал материал	тн	1.0000	1.4486
Хэвний түгжээ /пин/	ш	0.0001	56.7800
Цемент 62.5	тн	1.0000	0.0123
Цементийн цавуу	кг	0.0010	2.7151
Электрод	кг	0.0010	0.0817

Код **26-08-36** **Хэмжих**
нэгж: 1 м3
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн ригель,насадка, хавтан хийцүүдийг засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2	Модон түр байгууламж байгуулах	4-4-17-08
3	Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
4	Ухаж эвдэлсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх	20-2-8-03
5	Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
6	Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах	20-2-8-12
7	Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх	20-2-8-13
8	Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах	20-2-6-21
9	Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах	20-2-8-23
10	Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
11	Хэв хашмал гараар задлах	20-2-6-23
12	Түр байгууламж задлах	4-4-17-10
13	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
14	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0160
Замчин	III	4.7755
Замчин	IV	2.6248
Замчин	V	1.6420
Мужаан	IV	1.4674
Угсрагч	III	6.2956
Угсрагч	IV	4.0868

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0040
Зөөврийн бетон насос	4м3/цаг	0.1800
Кран	10тн	0.3000
Металл таслагч	d60мм	0.3480
Пикап	4хүн	0.0035
Усны насос	10м3	0.6670
Хийн алх	15кг	1.0500
Цахилгаан гар өрөм		0.1040

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.0500
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1.3390

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	2.7000
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	0.5000
Арматур	тн	1.0000	0.0834
Арматур боох утас	кг	0.0010	0.6837
Балк	м3	0.6500	0.3328
Бетон хольц В30	м3	2.4000	1.0150
Боолт, гайк	кг	0.0010	2.0102
Бэхэлгээний төмөр утас	кг	0.0010	0.0000
Гадар булан /хэвний/	м	0.0100	1.5341
Гар өрмийн хошуу	ш	0.0001	0.2000
Дотор булан /хэвний/	м	0.0100	0.5803
Металл хүрээтэй модон хэв хашмал	м2	0.0300	6.6700
Модон жийрэг	ш	0.0002	51.2000
Таслагчийн ир	ш	0.0002	1.2000
Ус	тн	1.0000	0.0735
Хадаас	кг	0.0010	0.2626
Хаягдал материал	тн	1.0000	1.4601
Хэвний түгжээ /пин/	ш	0.0001	113.3900
Цемент 62.5	тн	1.0000	0.0123
Цементийн цавуу	кг	0.0010	2.4447

Код **26-08-37** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
Нэр **Төмөрбетон хийц элементэд CPFR хүчитгэл хийх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Бетон гадаргууг алмаазан точилоор үрж тэгшлэх	20-2-8-42
4	Үрж цэвэрлэсэн бетон гадаргууд полимер цементэн суурь түрхлэг хийх	20-2-8-43
5	Үрж цэвэрлэсэн бетон гадаргуугийн хагарал, хурц ирмэгийг Монотоп 610 түрхлэг хийх	20-2-8-44
6	Монотоп 610 түрхлэг дээр Монотоп 612 түрхлэг хийх	20-2-8-45
7	Монотоп түрхлэг хийсэн гадаргууг зөөлөн зүлгүүрээр үрж өнгөлөх	20-2-8-46
8	Тусгай зориулалтын цавууг өнхрүүшээр гадаргууд жигд түрхэх	20-2-8-47
9	Тусгай зориулалтын цавуутай гадаргууд карбон мяндсан тор наах	20-2-8-48
10	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
11	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	4.2070

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.4000
Пикап	4хүн	0.0350
Усны насос	30м3	0.1000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алмаазан точилын ир	кг	0.0010	0.0500
Зүлгүүр	м2	0.0001	0.0103
Карбон мяндсан тор	м2	0.0001	1.0000
Монотоп 610	кг	0.0010	1.0000
Монотоп 612	кг	0.0010	1.0000
Полимер цементэн зуурмаг	м3	2.1000	0.0203
Сикадур А:В цавуу	кг	0.0010	1.0000
Ус	тн	1.0000	0.4044
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0010

Код **26-08-38** **Хэмжих нэгж: 10 у/м**
Нэр **Төмөрбетон гүүрийн хэв гажилтын заадасны резин солих**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3	Хэв гажилтын заадасны резин солих	20-2-8-52
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5425

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0550
Пикап	4хүн	0.0875

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Заадасны резин	м	0.0010	10.1100
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0300

Код **26-08-39** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Урсгал залах далангийн эвдрэлийг механизмаар засварлаж чулуун өрлөгийг сэргээх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2	Эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах	20-2-6-09
3	Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын далангийн материал экскаватороор ухах	20-2-8-49
4	Экскаватороор буцаан дүүргэлт хийх	20-2-8-50
5	Буцаан дүүргэлтийг нягтруулах	20-2-8-51
6	Чулуун бэхэлгээний суурийг бэлдэх	20-2-6-05
7	Бэхэлгээний чулууг өрж, элс цементэн зуурмагаар гагнах	20-2-6-10
8	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.1050

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	0.4000
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.2000
Пикап	4хүн	0.0210
Хийн алх	15кг	0.2000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.0352
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0238
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0175
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0132
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.0392
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0315
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0267

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.1400
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.1250
Доргиурт булт индүү	4-8тн	0.1600

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.0100
Бэхэлгээний чулуу	м3	1.7000	0.2004
Ус	тн	1.0000	0.0101
Уулын элс	м3	1.6000	0.2084
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.4000
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2000	0.1523

Код **26-08-40** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Урсгал залах далангийн эвдрэлийг гараар засварлаж чулуун өрлөгийг сэргээх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2	Эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах	20-2-6-09
3	Чулуун бэхэлгээний суурийг бэлдэх	20-2-6-05
4	Бэхэлгээний чулууг өрж, элс цементэн зуурмагаар гагнах	20-2-6-10
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.0675

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	0.4000
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.2000
Пикап	4хүн	0.0035
Хийн алх	15кг	0.2000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.0100
Бэхэлгээний чулуу	м3	1.7000	0.2004
Ус	тн	1.0000	0.0101
Уулын элс	м3	1.6000	0.2084
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.4000
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2000	0.1523

Код **26-08-41** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Далангийн эвдэрсэн хавтан бэхэлгээ ухаж авч зайлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2	Эвдрэлтэй бэхэлгээний хавтанг сугалж авах	20-2-8-32
3	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.3840
Замчин	III	0.0375
Угсрагч	III	0.6000
Цахилгаан гагнуурчин	V	0.2000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0960
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.2000
Пикап	4хүн	0.0175
Хийн алх	15кг	0.2000
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500a	0.2000
Цахилгаан гар өрөм		0.2000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Кран	10тн	0.1200
Кран	16тн	0.1300
Кран	25тн	0.1400

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.7200

Код **26-08-42** Хэмжих нэгж: **1 м2**
Нэр **Төмөрбетон гүүрийн конусын эвдрэл засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2	Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх	20-2-8-04
3	Чулуун бэхэлгээний суурийг бэлдэх	20-2-6-05
4	Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцрээс цутгах	20-2-8-55
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.4870

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	0.2000
Гүний доргиулагч	50мм	0.0120
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.3360
Пикап	4хүн	0.0350
Хийн алх	15кг	0.3360

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.0020	0.2600
Бетон хольц В30	м3	2.4000	0.2030
Ус	тн	1.0000	0.0051
Уулын элс	м3	1.6000	0.1042
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.4800

26-09-00 ӨВЛИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код **26-09-01** Хэмжих
нэгж: **100 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх сийрэг цас гараар цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх	20-2-9-01
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.6820
Замчин	III	0.7290

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Код **26-09-02** Хэмжих
нэгж: **100 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх нягтарсан цас гараар цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх нягтарсан цасыг гараар цэвэрлэх	20-2-9-02
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.8200
Замчин	III	1.8670

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Код **26-09-03** Хэмжих
нэгж: **1 м3**
 Нэр **Дохионы шон, тэмдэг, хамгаалалтын хашлаганы ёроолын сийрэг цас гараар цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Дохионы шон, тэмдэг, хамгаалалтын хашлаганы ёроолын сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх	20-2-9-03
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.2530
Замчин	III	0.3000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Код **26-09-04** **Хэмжих нэгж: 10 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг, хөвөөний мөс, мөстсөн цас гараар цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Зорчих хэсэг, хөвөөний мөс, мөстсөн цасыг бутлах	20-2-9-04
3	Зорчих хэсэг, хөвөөний буталсан мөс, мөстсөн цасыг цэвэрлэх	20-2-9-05
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.3400
Замчин	III	0.3870

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Код **26-09-05** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны мөс, мөстсөн цас цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны мөс, мөстсөн цасыг бутлах	20-2-9-06
3	Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны буталсан мөс, мөстсөн цасыг цэвэрлэх	20-2-9-07
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.0400
Замчин	III	0.0235

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0110
Пикап	4хүн	0.0125

Код **26-09-06** **Хэмжих нэгж: 100 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг гараар элс цацах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг гараар элс цацах	20-2-9-08
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4570

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0220
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Уулын элс	м3	1.6000	0.3126

Код **26-09-07** Хэмжих нэгж: **100 м2**
Нэр **Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг элс, элс давсны хольц автомашин дээрээс гараар цацах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Ачигчаар материал машинд ачих	17-07-02
3	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг элс, элс давсны хольцыг автомашин дээрээс гараар цацах	20-2-9-09
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4670

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2820
Пикап	4хүн	0.0250

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг		
		10 м-т зөөж ачих	20 м-т зөөж ачих	30 м-т зөөж ачих
Ачигч	1.25м3	0.0019	0.0029	0.0038
Ачигч	1.5м3	0.0016	0.0024	0.0032
Ачигч	2.0м3	0.0012	0.0018	0.0024
Ачигч	3.0м3	0.0009	0.0013	0.0016
Ачигч	3.5м3	0.0007	0.0011	0.0014

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Давс	кг	0.0010	41.2000
Уулын элс	м3	1.6000	0.2084

Код **26-09-08** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон 100 мм хүртэлх зузаантай шинэ орсон цас шүүрдэгч машинаар цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Зорчих хэсэг дээр тогтсон 100 мм хүртэлх зузаантай шинэ орсон цасыг шүүрдэгч машинаар цэвэрлэх	20-2-9-10
2	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0560

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0250
Шүүрдэгч машин	3.5м	0.0310

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Шүүрдэгч машины зориулалтын шүүр	ш	0.0800	0.0018

Код **26-09-09** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон 200мм хүртэлх зузаантай шинэ орсон сийрэг цас автогрейдерээр цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Зорчих хэсэг дээр тогтсон 200мм хүртэлх зузаантай шинэ орсон сийрэг цасыг автогрейдер цэвэрлэх	20-2-9-11
2	Автогрейдерийн дунд хутганы ир солих	20-2-9-44
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4533

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.2860
Автогрейдер	175м.х	0.2480
Автогрейдер	210м.х	0.2330
Автогрейдер	245м.х	0.2170

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Автогрейдерийн хутга	хос	0.0420	0.0067

Код **26-09-10** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасан хунгар автогрейдерээр цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Зорчих хэсэг дээр тогтсон 300мм хүртэлх зузаантай цасан хамар, даланг автогрейдерээр цэвэрлэх	20-2-9-12
2	Автогрейдерийн дунд хутганы ир солих	20-2-9-44
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5034

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.3010
Автогрейдер	175м.х	0.2620
Автогрейдер	210м.х	0.2460
Автогрейдер	245м.х	0.2290

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Автогрейдерийн хутга	хос	0.0420	0.0067

Код **26-09-11** **Хэмжих**
нэгж: 100 м3
Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон цас, цасан хунгар ачигчаар цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Зорчих хэсэг дээр тогтсон цас, цасан хунгарыг ачигчаар цэвэрлэх	20-2-9-14
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5700

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	0.9400
Ачигч	1.5м3	0.8800
Ачигч	2.0м3	0.7400
Ачигч	3.0м3	0.6000
Ачигч	3.5м3	0.5300

Код **26-09-12** **Хэмжих**
нэгж: 100 м3
Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон цас, цасан хунгар бульдозероор цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг бульдозероор цэвэрлэх	20-2-9-13
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.7300

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	0.4790
Бульдозер	175м.х	0.4130
Бульдозер	245м.х	0.3220
Бульдозер	315м.х	0.3030

Код **26-09-13** **Хэмжих нэгж: 100 м3**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг цас буудагчаар зайлуулах**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- 1 Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг цас буудагчаар зайлуулах 20-2-9-30
 - 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.9450

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0250
Цас буудагч машин	2000м3/ц	0.0500

Код **26-09-14** **Хэмжих нэгж: 1000 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг давс машинаар цацах**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- 1 Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг давс машинаар цацах 20-2-9-15
 - 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид зориулалтын машинаар давс цацах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2811

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	0.0080
Пикап	4хүн	0.2501
Элс, давс цацагч	3м	0.0310

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Давс	кг	0.0010	43.2427

Код **26-09-15** **Хэмжих нэгж: 100 м2**
 Нэр **Нүүрсний үнс, элс, шаарга ашиглан замын өгсөх, уруудах хэсгийн халтиргаа арилгах**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 - 2 Нүүрсний үнс, элс, шаарга ашиглан замын өгсөх, уруудах хэсгийн халтиргааг арилгах 20-2-9-16
 - 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
 - 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1240

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0680
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Элс үнсний хольц	м3	1.6000	0.3646

Код **26-09-16** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
Нэр **Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг давсны уусмал цацах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

- 1 Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг давсны уусмал цацах 20-2-9-17
- 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.7199

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.2501

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.4098
Усны машин	20тн	0.3798
Усны машин	6тн	0.4698

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хлорт натрийн уусмал	л	0.0012	167.9328

Код **26-09-17** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
Нэр **Зөөврийн цасны модон хаалт, хамгаалалт бэлтгэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

- 1 Цаснаас хамгаалах зөөврийн модон хаалт бэлтгэх 20-2-9-39
- 2 Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас бэлтгэх 20-2-9-25
- 3 Цаснаас хамгаалах хаалт, хамгаалалтыг хураах 20-2-9-23
- 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0242
Замчин	III	0.0250
Мужаан	III	0.8740
Мужаан	IV	0.4640

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Банз захлаагүй	м3	0.6500	0.0312
Модон материал	м3	0.6500	0.0166
Хадаас	кг	0.0010	0.1010

Код **26-09-18** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Зөөврийн цасны хаалт, хамгаалалт байрлуулах, шилжүүлж суулгах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас зоох	20-2-9-26
2	Цаснаас хамгаалах зөөврийн хаалт, хашлага байрлуулах, шилжүүлж суулгах	20-2-9-19
3	Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас сугалж хураах	20-2-9-27
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.2082
Замчин	III	0.3110

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	0.0300
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Модон гадас	ш	0.0080	0.0160
Төмөр утас (3мм)	кг	0.0010	0.2200

Код **26-09-19** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Зөөврийн цасны хаалт, хамгаалалт салгаж хураах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Цаснаас хамгаалах зөөврийн хаалт, хашлагыг салгаж хураах	20-2-9-20
2	Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас сугалж хураах	20-2-9-27
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.2402
Замчин	III	0.1180

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0250

Код **26-09-20** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Зөөврийн цасны хаалт, хамгаалалт засах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Цаснаас хамгаалах зөөврийн модон хаалт, хамгаалалтыг засах	20-2-9-18
2	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.1820
Замчин	III	0.2070

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0500
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Модон материал	м3	0.6500	0.0052
Хадаас	кг	0.0010	0.0606

Код **26-09-21** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
Нэр **Бургас, шургаагаар цасны ханан хаалт, хамгаалалт бэлтгэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Шургааг бэлтгэх	20-2-9-21
2	Цаснаас хамгаалах хаалт, хамгаалалтыг бургас, шургаагаар бэлтгэх	20-2-9-22
3	Цаснаас хамгаалах хаалт, хамгаалалтыг хураах	20-2-9-23
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.5032
Замчин	III	0.4372

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	0.0462
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бургас	м3	0.6500	0.0588
Төмөр утас (3мм)	кг	0.0010	0.3000
Хадаас	кг	0.0010	0.1212
Шургааг	м3	0.6500	0.0499

Код **26-09-22** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
Нэр **Бургас, шургаагаар хийсэн цасны хаалт, хамгаалалт байрлуулах, шилжүүлж суулгах**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас зоох	20-2-9-26
2	Цаснаас хамгаалах бургас, шургааган хаалт, хамгаалалтыг байрлуулах, шилжүүлж суулгах	20-2-9-24
3	Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас сугалж хураах	20-2-9-27
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.3642
Замчин	III	0.1910

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	0.0300
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Модон гадас	ш	0.0080	0.0160
Төмөр утас (3мм)	кг	0.0010	0.3200

Код **26-09-23** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Цас тогтоогч чулуун хана байгуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Чулуу тэслэх	4-4-03-52
2	Бэлтгэсэн чулууг кублэж хураах	4-4-03-49
3	Чулуу тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах	4-4-15-03
4	Цас тогтоох чулуун хана байгуулах	20-2-9-28
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.9400
Замчин	III	0.9650
Тэсэлгээчин	IV	0.1000
Тэсэлгээчин	VI	0.3000
Чулуучин	II	1.5600

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	0.4700
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Чулуу	м3	1.7000	1.0000

Код **26-09-24** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Цас тогтоогч чулуун хана засварлах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Чулуу тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах	4-4-15-03
2	Чулуун өрлөгөөр хийсэн цаснаас хамгаалах хаалт ханыг засварлах	20-2-9-29
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.2400
Замчин	III	0.6450
Чулуучин	II	0.6800

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Чулуу	м3	1.7000	1.0000

Код **26-09-25** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Цас гараар ачих**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Цас гараар ачих | 20-2-9-37 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4047

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Цас	м3	0.2500	1.0000

Код **26-09-26** **Хэмжих нэгж: 100 м3**
 Нэр **Цас ачигчаар ачих**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Ачигчаар цас ачих | 20-2-9-38 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5700

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	1.4500
Ачигч	1.5м3	1.3600
Ачигч	2.0м3	1.1400
Ачигч	3.0м3	0.9300
Ачигч	3.5м3	0.8250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Цас	м3	0.2500	100.0000

Код **26-09-27** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Хөвөөн дээр шороо элс нөөцлөх**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Овоолго бэлтгэх | 20-2-9-40 |
| 3 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 4 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.0470

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.5220
Ачигч	1.25м3	0.0200
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Элс хайрган хольц	м3	1.7000	1.0420

Код **26-09-28** **Хэмжих нэгж: 100 м3**
 Нэр **Автогрейдерээр цасан хамар байгуулах**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- | | | |
|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | Автогрейдерээр цасан хамар байгуулах | 20-2-9-31 |
| 2 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8700

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	1.3500
Автогрейдер	175м.х	1.2120
Автогрейдер	210м.х	1.1810
Автогрейдер	245м.х	1.1620

Код **26-09-29** **Хэмжих нэгж: 100 м3**
 Нэр **Бульдозероор цасан хамар байгуулах**

- Ажлын бүрэлдэхүүн
- | | | |
|---|------------------------------------|------------|
| 1 | Бульдозероор цасан хамар байгуулах | 20-2-9-32 |
| 2 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6300

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	0.8140
Бульдозер	175м.х	0.7420
Бульдозер	245м.х	0.6810
Бульдозер	315м.х	0.6140

Код **26-09-30** **Хэмжих нэгж: 100 м3**
Нэр **Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах /цасаар/**

Ажлын бүрэлдэхүүн
1 Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах /цасаар/ 20-2-9-33
2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6500

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	0.9440
Бульдозер	175м.х	0.7800
Бульдозер	245м.х	0.5520
Бульдозер	315м.х	0.5050

Код **26-09-31** **Хэмжих нэгж: 100 м3**
Нэр **Ачигчаар цасны хаалт, далан байгуулах /цасаар/**

Ажлын бүрэлдэхүүн
1 Ачигчаар цасны хаалт далан байгуулах /цасаар/ 20-2-9-42
2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6940

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	0.9316
Ачигч	1.5м3	0.8204
Ачигч	2.0м3	0.6524
Ачигч	3.0м3	0.4708
Ачигч	3.5м3	0.3800

Код **26-09-32** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Цасны хаалт гараар хийх /хөрлөсөн цасаар/**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Цасны хаалт гараар хийх /хөрлөсөн цасаар/ 20-2-9-34
 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.8400
Замчин	III	0.6700

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1000
Пикап	4хүн	0.2500

Код **26-09-33** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Шороогоор хийсэн цасны байнгын хаалт, далан гараар засаж хэлбэржүүлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Шороогоор хийсэн цасны байнгын хаалт, даланг гараар засаж хэлбэржүүлэх 20-2-9-41
 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.6200
Замчин	III	0.5600

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.2500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Элс хайрган хольц	м3	1.7000	0.1250

Код **26-09-34** **Хэмжих нэгж: 100 м3**
 Нэр **Зөөврийн шороогоор цасны хамгаалалтын далан байгуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Үерийн ус залах далангийн чигийг тогтоож, гадаслах 17-01-14
 2 Экскаватораар хөрсийг ухаж ачих 17-04-02
 3 Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах 20-2-9-43
 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 1м хүртэлх өндөртэй хамгаалалтын даланг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.3300
Замчин	III	1.2250
Рейкчин	IV	0.3300
Тоологч	III	0.0000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0250

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	1.3700
Бульдозер	175м.х	1.2400
Бульдозер	245м.х	0.9460
Бульдозер	315м.х	0.8340

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг			
		I	II	III	IV
Гинжит экскаватор	0.5м3	2.0620	2.4930	3.256	4.254
Гинжит экскаватор	1.0м3	1.1080	1.3390	1.748	2.285
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.6620	0.8000	1.045	1.366
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.4970	0.6000	0.784	1.024
Дугуйт экскаватор	0.25м3	3.8650	4.6720	6.101	7.972
Дугуйт экскаватор	0.5м3	2.3710	2.8670	3.744	4.892
Дугуйт экскаватор	0.75м3	1.7100	2.2000	2.87	3.75

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Даланд тохирох материал	м3	1.7600	102.4000

Код	26-09-35	Хэмжих нэгж:	100 м3
Нэр	Хажуугийн бэлтгэлээс цасны хамгаалалтын далан байгуулах		
	Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Үерийн ус залах далангийн чигийг тогтоож, гадаслах		17-01-14
2	Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах		20-2-9-43
3	Ачигчаар далангийн материал тараах		17-07-03
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 1м хүртэлх өндөртэй хамгаалалтын даланг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.3300
Замчин	III	1.4500
Рейкчин	IV	0.3300

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	0.3780
Ачигч	1.5м3	0.2660
Ачигч	2.0м3	0.1390
Ачигч	3.0м3	0.0720
Ачигч	3.5м3	0.0540
Бульдозер	140м.х	1.3700
Бульдозер	175м.х	1.2400
Бульдозер	245м.х	0.9460
Бульдозер	315м.х	0.8340

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Даланд тохирох материал	м3	1.7600	102.4000

Код **26-09-36** Хэмжих нэгж: 1000 м2
Нэр **Зорчих хэсэг дээрх цасыг олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машинаар цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Зорчих хэсэг дээрх цасыг олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машинаар цэвэрлэх	20-2-9-45
2	Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машины түрэгчийн хутга солих	20-2-9-47
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид зориулалтын машинаар зорчих хэсгийн цасыг түрж цэвэрлэх ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0260

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0250

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машин	210м.х	0.0256
Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машин	230м.х	0.0217
Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машин	250м.х	0.0189

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Түрэгчийн хутга (хос)	тн	0.0250	0.0040

Код **26-09-37** Хэмжих нэгж: 1000 м2
Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон шинэ орсон сийрэг цасыг олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машинаар түрж болон шүүрдэж цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Зорчих хэсэг дээр тогтсон шинэ орсон сийрэг цасыг олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машинаар түрж болон шүүрдэж цэвэрлэх	20-2-9-46
2	Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машины түрэгчийн хутга солих	20-2-9-47
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид зориулалтын машинаар зорчих хэсгийн цасыг түрж болон шүүрдэж цэвэрлэх ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0260

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0250

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машин	210м.х	0.0290
Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машин	230м.х	0.0242
Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машин	250м.х	0.0207

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Түрэгчийн хутга (хос)	тн	0.0250	0.0034
Цэвэрлэгээний шүүр	ш	0.0420	0.0018

Код **26-09-38** Хэмжих нэгж: **1000 м2**

Нэр **Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг бодис машинаар цацах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг бодис машинаар цацах | 20-2-9-48 |
| 2 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид зориулалтын машинаар халтиргааны эсрэг бодис дангаар цацах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0560

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	0.0080
Пикап	4хүн	0.0250
Элс, давс цацагч	3м	0.0310

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Халтиргааны эсрэг бодис	кг	0.0010	82.4000

Код **26-09-39** Хэмжих нэгж: **1000 м2**

Нэр **Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг элс, давсны хольц машинаар цацах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг элс давсны хольцыг машинаар цацах | 20-2-9-49 |
| 2 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид зориулалтын машинаар элс, давсны хольц цацах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0560

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	0.0080
Пикап	4хүн	0.0250
Элс, давс цацагч	3м	0.0310

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
----------------	-------------	-----------	-----

Давс	кг	0.0010	43.2600
Элс	м3	1.6000	1.1566

Код **26-09-40** **Хэмжих нэгж: 1000 м2**
Нэр **Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг элс машинаар цацах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг элс машинаар цацах | 20-2-9-50 |
| 2 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид зориулалтын машинаар элс цацах ажлыг нормчлов

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0560

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	0.0080
Пикап	4хүн	0.0250
Элс, давс цацагч	3м	0.0310

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Элс	м3	1.6000	1.1566

26-10-00 БУСАД АЖИЛ

Код **26-10-01** **Хэмжих нэгж: 1 км**
 Нэр **Авто зам, замын байгууламжид өдөр тутмын үзлэг хийх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1 Автозам, замын байгууламжид өдөр тутмын үзлэг хийх 20-2-10-01

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0210

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.1667

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Шүршдэг будаг	кг	0.0010	0.0708

Код **26-10-02** **Хэмжих нэгж: 1 км**
 Нэр **Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдлын төлөвлөгөөт үзлэг хийх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1 Автозам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдлын төлөвлөгөөт үзлэг хийх 20-2-10-02

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1000
Замчин	IV	0.1000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0200
Пикап	4хүн	0.5000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Шүршдэг будаг	кг	0.0010	0.2022

Код **26-10-03** **Хэмжих нэгж: 1 удаа**
 Нэр **Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1200

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1200

Код **26-10-04** **Хэмжих нэгж: 1 удаа**
 Нэр **Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1000

Код **26-10-05** **Хэмжих нэгж: 100 м2**
 Нэр **Зурвас газар болон зорчих хэсэг дээрх хог шороог цэвэрлэж, зайлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 2 Талбай дээрх сул материал хог шороог зайлуулж цэвэрлэх 20-2-10-05
 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0012
Замчин	III	0.0031

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0026
Пикап	4хүн	0.0017

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0120

Код **26-10-06** **Хэмжих нэгж: 100 м**
 Нэр **Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, автогрейдерээр түр зам гаргах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, автогрейдер түр зам гаргах 20-2-10-06
 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4100

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.1000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.3400
Автогрейдер	175м.х	0.3200
Автогрейдер	210м.х	0.3000
Автогрейдер	245м.х	0.2900

Код **26-10-07** **Хэмжих**
нэгж: 100 м
 Нэр **Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, бульдозероор түр зам гаргах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, бульдозероор түр зам гаргах 20-2-10-07
 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4210

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.1000

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	0.3340
Бульдозер	175м.х	0.3210
Бульдозер	245м.х	0.3180
Бульдозер	315м.х	0.3120

Код **26-10-08** **Хэмжих**
нэгж: 1 ш
 Нэр **Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг ачигчаар зайлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 2 Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг ачигчаар зайлуулах 20-2-10-08
 3 Талбай дээрх сул материал хог шороог зайлуулж цэвэрлэх 20-2-10-05
 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.1801
Замчин	III	0.2350

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1101
Пикап	4хүн	0.1250

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	0.2000
Ачигч	1.5м3	0.2000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.2012

Код **26-10-09** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг гараар зайлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг гараар зайлуулах	20-2-10-09
3	Талбай дээрх сул материал хог шороог зайлуулж цэвэрлэх	20-2-10-05
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.3601
Замчин	III	0.2350

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2901
Пикап	4хүн	0.1250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0312

Код **26-10-10** **Хэмжих нэгж: 100 м2**
 Нэр **Цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх	20-2-10-11
---	--	------------

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.8400
Замчин	III	0.8400

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.1460
Усны машин	20тн	0.1330
Усны машин	6тн	0.1800

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Резин хоолой	м	0.0020	0.3000
Таар	м2	0.0001	10.3200
Ус	тн	1.0000	0.2022

Код **26-10-11** **Хэмжих**
нэгж: 100 м2
 Нэр **Хүйтэн нөхцөлд цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1 Хүйтэн нөхцөлд цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх 20-2-10-12

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.8200
Замчин	III	0.8200

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Модны үртэс	кг	0.0010	208.4000
Таар	м2	0.0001	10.3200

Код **26-10-12** **Хэмжих**
нэгж: 1 тн
 Нэр **Битум зөөгчийн цистернийг насосны тусламжтайгаар битумээр дүүргэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1 Битум зөөгчийн цистернийг насосын тусламжтайгаар битумээр дүүргэх 20-2-10-13

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	V	0.7400

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Битумын тогоо (суурин)	1000л	0.5000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Өтгөн битум	тн	1.0000	1.0130

Код **26-10-13** **Хэмжих**
нэгж: 100 кг
 Нэр **Нүүдлийн тогоонд барьцалдуулагч материал, мастикийг халаах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1 Нүүдлийн тогоонд мастикийг халаах 20-2-10-14

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.8000

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	1.1000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Түлээний мод	м3	0.6500	0.2080

Код **26-10-14** **Хэмжих нэгж: 1 удаа**
 Нэр **Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.2500

Код **26-10-15** **Хэмжих нэгж: 100 кг**
 Нэр **Овооны хог цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Овооны хог гараар цэвэрлэх 20-2-10-15
 2 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах 20-2-10-29
 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.2800
Замчин	III	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2700
Пикап	4хүн	0.2500

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.1000
Шуудай	ш	0.0002	1.0000

Код **26-10-16** **Хэмжих нэгж: 100 кг**
 Нэр **Хог гараар ачих**

Ажлын бүрэлдэхүүн
 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 2 Хог гараар ачих 20-2-10-16
 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	I	0.0350
Замчин	III	0.0470

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2720
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.1000
Шуудай	ш	0.0002	1.0000

Код **26-10-17** **Хэмжих нэгж: 1 цаг**
 Нэр **Авто замын урсгал засварын үед хөдөлгөөн зохицуулалт хийх**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1 Авто замын урсгал засварын үед хөдөлгөөн зохицуулалт хийх 20-2-10-20

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.0000

Код **26-10-18** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Эко хавтан хучилт хуулж зайлуулах**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 2 Эко хавтан хучилт хуулж зайлуулах 20-2-10-21
 3 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах 20-2-10-29
 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Нормын энэ зүйл ангид 400x400x100мм хэмжээтэй 1м2 эко хавтан хучилт хуулж зайлуулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0096
Замчин	III	0.1735

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0134
Пикап	4хүн	0.0125

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.0120

Код	26-10-19	Хэмжих нэгж:	1 м3
Нэр	Асфальт бетон хурд сааруулагч хуулах		
	Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах		20-2-10-03
2	Асфальтбетон хурд сааруулагч молотоктой экскаватороор эвдэж машинд ачих		20-2-10-22
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах		20-2-10-04

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Нормын энэ зүйл ангид 1м3 асфальтбетон хурд сааруулагч хуулж, ачиж зайлуулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.6700

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.2200
Пикап	4хүн	0.2500

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.1200
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.1100
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.1000

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000

Код	26-10-20	Хэмжих нэгж:	1 бод
Нэр	Авто замын дэргэд байнгын байршилтай малчдын бод малыг гэрэл ойлгогч болон тод тэмдэглэгээтэй болгох ажил хийх		
	Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Авто замын дэргэд байнгын байршилтай малчдын бод малд гэрэл ойлгогч болон тод тэмдэглэгээтэй хүзүүвч тараах		20-2-10-23
2	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх		20-2-10-18

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Нормын энэ зүйл ангид авто замын дэргэд байнгын байршилтай малчдад бод малын гэрэл ойлгогчтой хүзүүвч тараах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0750

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0500
Пикап	4хүн	0.0250

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бод малын гэрэл ойлгогчтой хүзүүвч	ш	0.0005	1.0000

Код **26-10-21** **Хэмжих нэгж: 1 м**
 Нэр **U хэлбэрийн авто замын ус зайлуулах сувгийн тэвш цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	U хэлбэрийн авто замын ус зайлуулах сувгийн тэвш цэвэрлэх	20-2-10-24
3	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Нормын энэ зүйл ангид 630мм-ийн өргөнтэй, 810мм-ийн өндөртэй U хэлбэрийн авто замын ус зайлуулах сувгийн тэвш цэвэрлэх ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.1260
Замчин	III	0.2235

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0425
Пикап	4хүн	0.0125

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.1575

Код **26-10-22** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх	20-2-10-25
3	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Нормын энэ зүйл ангид 1мх1м хэмжээтэй ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.4000
Замчин	III	2.2825

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.3200
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.5000

Код **26-10-23** **Хэмжих нэгж: 1 ш**
 Нэр **Ус зайлуулах шүүрт худаг цэвэрлэх**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Ус зайлуулах шүүрт худаг цэвэрлэх	20-2-10-26
3	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	20-2-10-29
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Нормын энэ зүйл ангид 1мх1м хэмжээтэй ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.4000
Замчин	III	2.2825

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.3200
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	0.5000

Код **26-10-24** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж хуулж ачих**

Ажлын бүрэлдэхүүн		
1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж машинд ачих	20-2-10-27
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Нормын энэ зүйл ангид 1м3 асфальтбетон хучилт хуулж, ачиж зайлуулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4448

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0210
Пикап	4хүн	0.0238

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.0880
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0541
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0325
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0241
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.1608
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0991
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0758

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000

Код **26-10-25** Хэмжих нэгж: 1 м3
Нэр **Цементбетон хучилт молодоктой экскаватороор эвдэж хуулж ачих**

Ажлын бүрэлдэхүүн

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Цемент бетон хучилт молодоктой экскаватороор эвдэж машинд ачих	20-2-10-28
3	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТЕХНИКИЙН ХЭСЭГ

Нормын энэ зүйл ангид 1м3 цементбетон хучилт хуулж, ачиж зайлуулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6112

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0052
Пикап	4хүн	0.0060

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.0333
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0205
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0122
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0092
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.0580
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0374
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0287

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Машин цаг
Экскаватор-гидро молоток	0.25м3	0.1800
Экскаватор-гидро молоток	0.5м3	0.1700
Экскаватор-гидро молоток	1.0м3	0.1500
Экскаватор-гидро молоток	1.5м3	0.1300

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0000	2.4000