

ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМАТИВ,
ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЕРӨНХИЙ
ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН
НОРМ БА ДҮРЭМ

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ
БАРИХ, АРЧЛАХ, ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН
ХУГАЦААНЫ НОРМАТИВ,
ГҮЙЦЭТГЭГЧЭЭС ТАЛБАЙД АЖИЛЛАХ
ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛТНЫ ТОО,
ҮЕ ШАТНЫ АЖИЛД ЗАРЦУУЛАХ
ЦАГИЙН НОРМ

ЗЗБНБД-26

Албан хэвлэл

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ

Улаанбаатар хот

2026 он

ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМАТИВ,
ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЕРӨНХИЙ
ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН
НОРМ БА ДҮРЭМ

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ
БАРИХ, АРЧЛАХ, ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН
ХУГАЦААНЫ НОРМАТИВ,
ГҮЙЦЭТГЭГЧЭЭС ТАЛБАЙД АЖИЛЛАХ
ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛТНЫ ТОО,
ҮЕ ШАТНЫ АЖИЛД ЗАРЦУУЛАХ
ЦАГИЙН НОРМ

ЗЗБНБД-26

Албан хэвлэл

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ

Улаанбаатар хот

2026 он

Зам, тээврийн сайдын 2026 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тушаалаар батлав.

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2026 оны ... дугаар сарын ... өдрийн ... дугаарт бүртгэв.

Энэхүү баримт бичгийг 2026 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

БОЛОВСРУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ:

Мэргэшсэн инженер, Тэргүүлэх төсөвчин

Л.БААСАНБАТ

ГИШҮҮД:

Зөвлөх инженер, Тэргүүлэх төсөвчин

Л.ЭРДЭНЭБААТАР

Мэргэшсэн инженер, Мэргэшсэн төсөвчин

Ц.БАЛДАНГОМБО

Мэргэшсэн инженер, Мэргэшсэн төсөвчин

Б.МАРГАД-ЭРДЭНЭ

Мэргэшсэн инженер, Төсөвчин

Ж.САРАНГЭРЭЛ

Авто замын инженер, Төсөвчин

Б.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Мэргэшсэн инженер, Мэргэшсэн төсөвчин

Б.ЖАВЗАНДУЛАМ

Мэргэшсэн инженер, Мэргэшсэн төсөвчин

Д.БАТСҮРЭН

РЕДАКЦИЙН АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ:

Зөвлөх инженер, Тэргүүлэх төсөвчин

Д.ЭНХТУЯА

ГИШҮҮД:

Зөвлөх инженер, Тэргүүлэх төсөвчин

Б.МИНЖБАДАМ

Зөвлөх инженер, Тэргүүлэх төсөвчин

Я.ЦЭНДСҮРЭН

Зөвлөх инженер, Тэргүүлэх төсөвчин

С.БАТСҮХ

Мэргэшсэн инженер, Мэргэшсэн төсөвчин

Т.ЭНХСАЙХАН

Мэргэшсэн инженер, Мэргэшсэн төсөвчин

С.МӨНХБАТ

Мэргэшсэн инженер, Мэргэшсэн төсөвчин

Б.НЯМЖАРГАЛ

Мэргэшсэн инженер

П.ЖАВХЛАНТӨГС

Авто замын инженер

О.ДОЛГИОН

АГУУЛГА

1.	НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ	4
2.	ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ	5
3.	ЕРӨНХИЙ ДҮРЭМ	6
4.	ХУГАЦААНЫ НОРМАТИВ, ИТА-НЫ ЗАРЦУУЛАХ ЦАГИЙН НОРМ	8
4.1	Барилга, засварын ажлын ангилал, тодорхойлолт	8
4.2	Гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах багийн бүрэлдэхүүн	9
4.2.1	<i>Талбайд ажиллах ИТА-ны багийн бүрэлдэхүүн</i>	9
4.2.2	<i>Талбайд ажиллах үйлчилгээний ажилтнуудын бүрэлдэхүүн</i>	12
4.3	Барилга, засварын ажлын хугацааны норматив	13
4.3.1	<i>Асфальтбетон хучилттай авто замын барилгын ажлын хугацааны норматив</i>	18
4.3.2	<i>Цементбетон хучилттай авто замын барилгын ажлын хугацааны норматив</i>	24
4.3.3	<i>Хөнгөвчилсөн хучилттай авто замын барилгын хугацааны норматив</i>	29
4.3.4	<i>Хайрган хучилттай авто замын барилгын ажлын хугацааны норматив</i>	35
4.3.5	<i>Төмөрбетон гүүрийн барилгын ажлын хугацааны норматив</i>	40
4.3.6	<i>Модон гүүрийн барилгын ажлын хугацааны норматив</i>	48
4.3.7	<i>Ган гүүрийн барилгын ажлын хугацааны норматив</i>	51
4.3.8	<i>Явган хүний гүүрийн барилгын ажлын хугацааны норматив</i>	59
4.3.9	<i>Сийл төрлийн боловсруулалт хийх замын барилгын ажлын хугацааны норматив</i>	62
4.4	Гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны зарцуулах цагийн норм	64
4.4.1	<i>Асфальтбетон хучилттай авто замд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн норм</i>	65
4.4.2	<i>Цементбетон хучилттай авто замд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн норм</i>	66
4.4.3	<i>Хөнгөвчилсөн хучилттай авто замд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн норм</i>	67
4.4.4	<i>Хайрган хучилттай замд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн норм</i>	68
4.4.1	<i>Авто замын харуул хамгаалалтын ажилтны зарцуулах цагийн норм</i>	68
4.4.2	<i>Гүүрийн барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн норм</i>	74
4.4.3	<i>Арчлалт, засварын ажлын үе шатны ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн норм</i>	82
4.4.4	<i>Үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн норм</i>	83
4.5	Барилга, засварын ажлын үе шатны ажил	85
4.5.1	<i>Авто зам барилгын үе шатны ажлын төрөл</i>	85
4.5.2	<i>Гүүрийн барилгын үе шатны ажлын төрөл</i>	86
4.5.3	<i>Арчлалт, засварын үе шатны ажлын төрөл</i>	87
5.	ХУГАЦААНЫ НОРМАТИВЫН ХАВСРАЛТУУД	89
5.1	Барилга, засварын үе шатны ажлын хугацааны нормативын хавсралт	89
5.1.1	<i>Асфальтбетон хучилттай авто зам барих хугацааны нормативын хавсралт</i>	89
5.1.2	<i>Цементбетон хучилттай авто зам барих хугацааны нормативын хавсралт</i>	98
5.1.3	<i>Хөнгөвчилсөн хучилттай авто зам барих хугацааны нормативын хавсралт</i>	103
5.1.4	<i>Хайрган хучилттай авто зам барих хугацааны нормативын хавсралт</i>	110
5.1.5	<i>Сийл төрлийн боловсруулалт хийх хугацааны нормативын хавсралт</i>	115
5.2	Барилга, засварын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн нормын хавсралт	117
5.2.1	<i>Асфальтбетон хучилттай авто зам барих ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормын хавсралт</i>	117
5.2.2	<i>Цементбетон хучилттай авто зам барих ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормын хавсралт</i>	121
5.2.3	<i>Хөнгөвчилсөн төрлийн хучилттай авто зам барих ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормын хавсралт</i>	125
5.2.4	<i>Хайрган хучилттай авто зам барих ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормын хавсралт</i>	131
5.2.5	<i>Төмөр бетон гүүр барих ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормын хавсралт</i>	136
5.2.6	<i>Модон гүүр барих ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормын хавсралт</i>	138
5.2.7	<i>Ган гүүр барих ажилд ИТА-н зарцуулах цагийн нормын хавсралт</i>	139
5.2.8	<i>Явган хүний гүүр барих ажилд ИТА-ны цагийн нормын хавсралт</i>	141
5.2.9	<i>Сийл төрлийн боловсруулалт хийх ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормын хавсралт</i>	142
5.2.10	<i>Авто замын барилгын ажилд үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн нормын хавсралт</i>	143
5.2.11	<i>Гүүрийн барилгын ажилд үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн нормын хавсралт</i>	145
6.	ХАВСРАЛТ	146
6.1	Нэр томьёоны тодорхойлолт	146

ХҮСНЭГТИЙН АГУУЛГА

Хүснэгт №1. Барилга, засварын ажлын ангилал.....	8
Хүснэгт № 2. Багийн бүрэлдэхүүнд байх ИТА-ны тоо.....	9
Хүснэгт № 3. Багийн бүрэлдэхүүнд байх үйлчилгээний ажилтнуудын тоо.....	12
Хүснэгт № 4. Авто зам, гүүрийн уртад ногдох хугацаа.....	14
Хүснэгт № 5. Авто замын 1 км замд ногдох сар.....	15
Хүснэгт № 6. Гүүрийн 1 у/м гүүрэнд ногдох сар.....	16
Хүснэгт № 7. Жишээ бодлогын өгөгдөл.....	17
Хүснэгт № 8. Жишээ бодлогын өгөгдөл.....	17
Хүснэгт № 9. Асфальтбетон хучилттай замын уртад ногдох хугацаа.....	18
Хүснэгт №10. Цементбетон хучилттай замын уртад ногдох хугацаа.....	25
Хүснэгт №11. Хөнгөвчилсөн хучилттай замын уртад ногдох хугацааны норматив.....	29
Хүснэгт № 12. Хайрган хучилттай замын уртад ногдох хугацааны норматив.....	36
Хүснэгт №13. Төмөрбетон гүүрийн уртад ногдох хугацааны норматив.....	40
Хүснэгт №14. Модон гүүрийн хугацааны норматив.....	49
Хүснэгт №15. Ган гүүрийн уртад ногдох хугацааны норматив.....	51
Хүснэгт №16. Явган хүний гүүрийн уртад ногдох хугацааны норматив.....	60
Хүснэгт №17. Сийл төрлийн боловсруулалт хийх замын уртад ногдох хугацааны норматив.....	62
Хүснэгт №18. Асфальтбетон хучилттай замын гүйцэтгэгчийн ИТА-ны цагийн норм.....	65
Хүснэгт №19. Цементбетон хучилттай замын гүйцэтгэгчийн ИТА-ны цагийн норм.....	66
Хүснэгт №20. Хөнгөвчилсөн хучилттай замын гүйцэтгэгчийн ИТА-ны цагийн норм.....	67
Хүснэгт №21. Хайрган хучилттай замын ИТА-ны зарцуулах цагийн норм.....	68
Хүснэгт №22. Харуул хамгаалалтын ажилтны зарцуулах цагийн норм.....	69
Хүснэгт №23. Төмөрбетон гүүрийн барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн норм.....	75
Хүснэгт №24. Модон гүүрийн барилгын ажилд ИТА-ны зарцуулах хугацааны норматив.....	75
Хүснэгт №25. Ган гүүрийн барилгын ажилд ИТА-ны зарцуулах хугацааны норматив.....	75
Хүснэгт №26. Явган хүний гүүрийн барилгын ажилд ИТА-ны зарцуулах хугацааны норматив.....	75
Хүснэгт № 27. Сийл төрлийн боловсруулалт хийх ИТА-ны зарцуулах цагийн норм.....	82
Хүснэгт №28. Үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн норм.....	83
Хүснэгт №29. Авто замын үе шатны ажлын төрөл.....	86
Хүснэгт № 30. Гүүрийн үе шатны ажлын төрөл.....	86
Хүснэгт № 31. Арчлалт, засварын ажлын төрөл.....	87
Хүснэгт № 32. Асфальтбетон хучилттай авто зам барих хугацааны хуваарилалт.....	89
Хүснэгт № 33. Цементбетон хучилттай авто зам барих хугацааны хуваарилалт.....	98
Хүснэгт № 34. Хөнгөвчилсөн хучилттай авто зам барих хугацааны хуваарилалт.....	103
Хүснэгт № 35. Хайрган хучилттай авто зам барих хугацааны хуваарилалт.....	110
Хүснэгт № 36. Сийл төрлийн боловсруулалт хийх хугацааны хуваарилалт.....	115
Хүснэгт №37. Асфальтбетон хучилттай зам барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт.....	117
Хүснэгт № 38. Цементбетон хучилттай зам барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт.....	121
Хүснэгт № 39. Хөнгөвчилсөн төрлийн хучилттай авто зам барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт.....	125
Хүснэгт № 40. Хайрган хучилттай авто замын барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт.....	131
Хүснэгт № 41. Төмөрбетон гүүрийн барилгынүе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт.....	136
Хүснэгт № 42. Модон гүүрийн барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт.....	138
Хүснэгт № 43. Ган гүүрийн барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт.....	139
Хүснэгт № 44. Явган хүний гүүрийн барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт.....	141
Хүснэгт № 45. Сийл төрлийн боловсруулалт хийх үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт.....	142
Хүснэгт № 46. Авто зам барилгын үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн нормын хуваарилалт.....	143
Хүснэгт № 47. Гүүрийн барилгын үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн нормын хуваарилалт.....	145

ТОМЬЁНЫ АГУУЛГА

<i>Томьёо № 1. Барилгын болон хуанлийн ажлын нэгдэх хугацааг олох Томьёо.....</i>	<i>17</i>
<i>Томьёо № 2. ИТА-ны зарцуулах цагийн норм.....</i>	<i>65</i>

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Авто зам, замын байгууламжийг барих, арчлах, засварлах (цаашид “барилга, засвар” гэх) ажлын хугацааны норматив, гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах инженер техникийн ажилтны (цаашид “ИТА” гэх) тоо, үе шатны ажилд зарцуулах цагийн нормыг дараах зорилгоор хэрэглэнэ. Үүнд:

- ✓ Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт,
- ✓ Зураг төсөл болон техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах,
- ✓ Авто зам, замын байгууламжийн төсөвт өртөг тооцох,
- ✓ Ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардлын ИТА, үйлчилгээний ажилтнуудын хөдөлмөр зарцуулалтыг тодорхойлох,
- ✓ Төсвийн норматив боловсруулах, зардлыг урьдчилан төлөвлөх,
- ✓ Барилга, засварын ажлын үргэлжлэх хугацааг оновчтой төлөвлөх, зохион байгуулах,

1.2. Энэ норм нь барилга, засварын үе шатны ажлын суурь үзүүлэлт төдийгүй, ажлын үргэлжлэх хугацааг бодитой тогтоох, төсвийн норматив боловсруулахад шаардлагатай тооцооны өгөгдлийг бүрдүүлнэ.

1.3. Барилга, засварын ажлыг хугацааны нормативаас богино хугацаанд хэрэгжүүлэх тохиолдолд шаардлагатай нэмэлт нөөц, техник, технологийн шийдэл, зохион байгуулалтын арга хэмжээг зураг төсөл, ажлын төлөвлөгөөнд тодорхой тусгасан байна.

1.4. Барилга, засварын ажлын хугацааны нормативыг боловсруулахдаа техникийн шаардлагад нийцсэн арга, технологийг ашиглаж, материал, машин механизм, тоног төхөөрөмж болон хөдөлмөрийн нөөцийг оновчтой ашиглах үйлдвэрлэлийн хэвийн нөхцөлийг харгалзан үзнэ. Ингэснээр ажлын үргэлжлэх хугацааны нормативыг бодитой, үнэн зөв тогтоох боломж бүрдэнэ.

1.5. Хугацааны норматив нь барилга, засварын ажлын бэлтгэл үе шатнаас эхлэн объектыг ашиглалтад хүлээн авах хүртэлх бүх үе шатны ажлын нийт хугацааг хамаарна.

1.6. Барилга, засварын ажлын хугацаа нь хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, техник, эдийн засгийн үндэслэл болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах суурь өгөгдөл

болно. Хугацааны нормативыг материал, машин механизм, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, үйлдвэрлэлийн болон туслах түр байгууламжийг ашиглалтад оруулах хугацааг төлөвлөхөд ашиглана.

1.7. Барилга, засварын ажлын хугацааг бодитой тогтоож, үр дүнг харьцуулах боломжийг хангахын тулд тооцоог нэгдсэн аргачлалаар гүйцэтгэнэ. Хугацааны норматив боловсруулах аргачлал, хугацааны үзүүлэлт бүхий хүснэгтүүд болон холбогдох жишээ тооцоог энэ нормд тусгасан болно.

1.8. Барилга, засварын үе шатны ажлуудад ИТА-ны зарцуулах хугацааны норматив нь хөдөлмөрийн бүтээмжийг үнэлэх, төлөвлөх, цалингийн норматив боловсруулах тооцооны үндэслэл болно.

1.9. Барилга, засварын ажилд шаардагдах хүний нөөц, техник, хугацааны төлөвлөлт, төсөвт өртөг, норм, норматив, үнэ бүрдлийн тогтолцоонд жишиг стандарт нэвтрүүлэхэд энэ нормыг ашиглана.

1.10. Энэ нормыг барилга, засварын ажлын гүйцэтгэл, чанарын хяналт, инженерийн үйл ажиллагааг бодитой үнэлэх, хугацааны нормыг тогтоох, ажлын үе шат, дараалал, инженер техникийн ажилтны бүрэлдэхүүн болон инженерийн хяналтын цар хүрээг тодорхойлоход хэрэглэнэ.

1.11. Энэ нормыг зураг төсөл зохиогч, гүйцэтгэгч, захиалагч, хөрөнгө оруулагч болон холбогдох бусад байгууллагууд барилга, засварын ажлын хугацааг тодорхойлох, төлөвлөх, зохион байгуулахад ашиглана.

1.12. Энэ нормыг Улсын болон орон нутгийн төсөв, нийслэлийн төсөв, замын сан, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгө, төсвийн бус эх үүсвэр, түүнчлэн хувийн болон гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих барилга, засварын ажилд өмчийн хэлбэр, харьяалал харгалзахгүйгээр жишиг болгон мөрдөнө.

2. ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

2.1. Энэ нормыг барилга, засварын ажил гүйцэтгэх хугацааг урьдчилан тогтоох, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, зураг төсөл боловсруулах, ажлын ерөнхий болон нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулах, түүнчлэн захиалагч, гүйцэтгэгч, хяналтын болон зөвлөх үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хэрэглэнэ.

2.2. Энэ нормоор авто зам, замын байгууламжийг барих, арчлах, засварлах хугацаа, гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах инженер техникийн ажилтны (ИТА) тоо, үе шатны ажилд зарцуулах цаг, ажлын зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн төлөвлөлтөд ашиглах тооцооны үндсэн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно.

3. ЕРӨНХИЙ ДҮРЭМ

3.1. Барилга, засварын ажлын хугацааг энэ нормын холбогдох хүснэгтэд заасан үзүүлэлт болон ажлын ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурлан тодорхойлно. Захиалагч нь барилга, засварын ажлын гүйцэтгэлийн хугацааг урьдчилан тогтоож, техник, эдийн засгийн үндэслэл болон холбогдох тооцоонд тусгаж болно. Гүйцэтгэгч нь хугацааны норматив болон тендерийн баримт бичигт заасан шаардлагын дагуу захиалагчтай харилцан тохиролцож ажлын төлөвлөгөөг боловсруулна.

3.2. Хугацааны нормативыг барилга, засварын ажлын төсвийн суурь норм, салбарын хөдөлмөрийн бүтээмж, ашиглагдах машин механизм, тоног төхөөрөмж, ажиллах хүчний дундаж тоо, хүчин чадал, түүнчлэн судалгаа, шинжилгээ, практик туршлагад үндэслэн тогтооно.

3.3. Барилга, засварын объектод ажиллах ажилчдын дундаж тоог хөдөлмөр зарцуулалт, мэргэжлийн ур чадвар, технологи, зохион байгуулалтын оновчтой шийдэл болон байгууллагын хүчин чадалд үндэслэн тодорхойлно.

3.4. Ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах үед гүйцэтгэх хугацаа тодорхойгүй бол ижил төстэй барилга, засварын ажлын (материал, хийц, хүчин чадал, төсөвт өртгийн хувьд) өгөгдлийг ашиглан хугацааг тодорхойлно.

3.5. Барилга, засварын ажлын хугацааг тодорхойлохдоо бэлтгэл болон үндсэн үе шатны ажлыг ялган тогтооно. Үүнд:

- ✓ Бэлтгэл үе шат нь түр барилга байгууламж, үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажлыг эхлүүлснээс үндсэн технологийн ажил эхлэх хүртэлх хугацааг хамарна. Үүнд: ажилчдын байр, цахилгаан хангамж, талбайн зохион байгуулалт зэрэг технологийн бус ажлууд орно.
- ✓ Бэлтгэл үе шатны хугацаа нь барилга, засварын ажлын үндсэн хугацааны 15–18 хувиас хэтрэхгүй байна.
- ✓ Бэлтгэл болон түр барилгын ажлууд дууссаны дараа үндсэн үе шатны ажлууд эхэлнэ.

3.6. Нэг ээлжид гүйцэтгэх үе шатны ажлын үргэлжлэх хугацааг ажлын тоо хэмжээ, ажлын өдрийн үргэлжлэх хугацаа, ажилчдын тоо, ээлжийн бүтээмж, машин механизмын тоо, хүчин чадалд үндэслэн тооцно. Үе шатны ажлуудын хугацааг технологийн дараалалд нийцүүлэн нэгтгэж, сараар илэрхийлнэ.

3.7. Ажлыг зэрэгцүүлэн гүйцэтгэх боломжтой бол үе шатны ажлын хугацааг хамгийн урт үргэлжлэх ажлын хугацаагаар, дараалан гүйцэтгэх тохиолдолд ажил тус бүрийн хугацааны нийлбэрээр тодорхойлно.

3.8. Барилга, засварын ажлын хуанлийн хугацаанд өвлийн улирлын сул зогсолтын хоногуудыг тооцно. Харин нийт гүйцэтгэлийн хугацаанд бэлтгэл болон үндсэн үе шатны бүх ажлын үргэлжлэх хугацаа хамаарна.

3.9. Ажлын төлөвлөгөө боловсруулахдаа барилга, засварын ажлыг аль болох зэрэгцүүлэн гүйцэтгэх зарчмыг баримталж, зохион байгуулалтын төсөлд тусгана. Гүйцэтгэлийн хугацааны төлөвлөгөөнд үйлдвэрлэлийг оновчтой зохион байгуулах, дэвшилтэд технологи, өндөр бүтээмжтэй машин механизм, тоног төхөөрөмж, шинэ материал, хийц бүтээцийг ашиглах нөхцөлийг тусгана.

3.10. Нарийн төвөгтэй технологи, шинэ материал, хийц бүтээц ашигласан тохиолдолд оролцогч талуудын уялдаа холбоог нарийвчлан тусгасан төлөвлөгөөнд үндэслэн хугацааг тодорхойлно.

3.11. Ажлын төлөвлөгөө байхгүй тохиолдолд хугацааны нормативын хүснэгтийн үзүүлэлтийг ашиглан ажлын хугацааг сараар тодорхойлно. Ажил эхэлсэн болон дууссан огноог захиалагч, гүйцэтгэгчийн хамтарсан актаар баталгаажуулна.

3.12. Ажил эхлэхийн өмнө замын трассын дагуух барилга байгууламжийг бүрэн чөлөөлсөн байна. Оршин суугчдыг нүүлгэн шилжүүлэх хугацааг бэлтгэл үе шатанд хамааруулахгүй.

3.13. Хүснэгтэд заасан хугацааны норматив нь барилга, засварын ажлыг 1 ээлжээр гүйцэтгэх нөхцөлд тооцсон дээд хугацаа болно. Ажлыг 1.5 болон 2 ээлжээр гүйцэтгэхэд хугацааны нормативыг харгалзах итгэлцүүрээр (0.8; 0.6) үржүүлж тодорхойлно. Ажлын талбай давчуу нөхцөлд хугацааг хангахын тулд технологи, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авна. Өндөр бүтээмжтэй машин механизм, тоног төхөөрөмж, ажлын технологи ашигласан тохиолдолд хугацааг багасгаж тооцож болно.

3.14. Хүснэгтэд заасан хугацааны норматив нь инженер геологийн ердийн нөхцөлд хүчинтэй. Онцгой нөхцөлд ажил гүйцэтгэхдээ “Байгалийн хүчин зүйлийн нөлөөллийн итгэлцүүр”-ийг хэрэглэнэ. Онцгой нөхцөлд зориулалтын техник, технологи ашиглах шаардлагатай тохиолдолд хугацааг зохион байгуулалтын төслийн тооцоонд үндэслэн тодорхойлно.

4. ХУГАЦААНЫ НОРМАТИВ, ИТА-НЫ ЗАРЦУУЛАХ ЦАГИЙН НОРМ

Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын хугацааны нормативыг боловсруулахдаа техникийн шаардлагад нийцсэн арга технологийг ашиглаж, материал, машин механизм, тоног төхөөрөмж болон хөдөлмөрийн нөөцийг оновчтой зарцуулсан байх үйлдвэрлэлийн хэвийн нөхцөлийг үндэслэн хугацааны нормативыг тогтооно.

Гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах үе шатны ажлуудад ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг тухайн ажлын ангилал, дэд ангилал, технологийн үе шат, гүйцэтгэх үүрэг, оролцооны түвшин, ажлын байрны тодорхойлолт, төвөгшил зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзан тогтооно. Эдгээр норм нь ажлын тоо хэмжээ, гүйцэтгэлийн хугацаа, технологийн дараалал болон хөдөлмөрийн зохион байгуулалтын онцлогтой уялдан тодорхойлогдоно.

4.1 БАРИЛГА, ЗАСВАРЫН АЖЛЫН АНГИЛАЛ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

“Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын хугацааны норматив, гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах үе шатны ажлуудад ИТА-ны зарцуулах цагийн норм”-ыг тодорхойлохдоо барилга, засварын ажлын ажлын зураг төсөл, техникийн шаардлага, технологийн үе шатыг харгалзан дараах байдлаар Хүснэгт №1-д үзүүлснээр ангилсан.

Хүснэгт №1. Барилга, засварын ажлын ангилал

№	Ажлын ангилал	Дэд ангилал
1	Авто зам	1.1 Асфальтбетон хучилттай зам 1.2 Цементбетон хучилттай зам 1.3 Хөнгөвчилсөн төрлийн хучилттай зам 1.4 Хайрган хучилттай зам 1.5 Бусад (төвөгшил, онцгой нөхцөлийг харгалзан хугацааг тооцно.)
2	Гүүр	2.1 Модон гүүр 2.2 Ган гүүр 2.3 Төмөрбетон гүүр 2.4 Явган хүний гүүр 2.5 Бусад (төвөгшил, онцгой нөхцөлийг харгалзан хугацааг тооцно.)
3	Арчлалт, засвар	3.1 Арчлалт 3.2 Урсгал засвар 3.3 Ээлжит засвар

№	Ажлын ангилал	Дэд ангилал
		3.3.1 Сийл төрлийн боловсруулалт хийх 3.3.2 Бусад 3.4 Гэнэтийн хүчин зүйлээс хамаарсан засвар 3.5 Их засвар 3.6 Бусад (төвөгшил, онцгой нөхцөлийг харгалзан хугацааг тооцно.)

Ажлын ангилал тус бүрд хамаарах дэд ангиллыг барилга, засварын ажлын зураг төсөл, техникийн шаардлага, технологи болон ажлын онцлогийн дагуу төрөлжүүлэн тодорхойлно. Барилга, засварын ажлыг “Авто зам”, “Гүүр”, “Арчлалт, засвар” гэсэн гурван үндсэн ангилалд хувааж, ангилал тус бүрийн дэд ангилал нь гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны үе шатны ажилд зарцуулах цагийн нормыг тодорхойлох үндсэн үзүүлэлт болно.

4.2 ГҮЙЦЭТГЭГЧЭЭС ТАЛБАЙД АЖИЛЛАХ БАГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

4.2.1 Талбайд ажиллах ИТА-ны багийн бүрэлдэхүүн

Гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны багийн бүрэлдэхүүнийг Хүснэгт №2-т заасны дагуу тодорхойлно. Барилга, засварын ажлыг хугацааны нормативд багтаан гүйцэтгэхийн тулд гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны бүрэлдэхүүнийг ажлын ангилал ба дэд ангилалд заасан авто зам, гүүрийн урт, хүчин чадал, ажлын хэмжээнээс хамааруулан үе шатны ажил тус бүрд шаардлагатай инженер техникийн ажилтны тоог тогтоосон.

Хүснэгт №2. Багийн бүрэлдэхүүнд байх ИТА-ны тоо

Ажлын ангилал ба дэд ангилал	Багийн бүрэлдэхүүнд байх ИТА-ны албан тушаал болон хамгийн бага тоо													
	Төслийн менежер	Ерөнхий инженер	Замын инженер	Гүүрийн инженер	Материалын инженер	Лаборант	Хэмжллийн инженер	Хэмжллийн техникч	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	Цахилгааны инженер	Бичиг хэргийн ажилтан	Механик инженер	Бүгд
1 АВТО ЗАМ														
1.1 Хатуу болон хөнгөвчилсөн төрлийн хучилттай авто зам														
0-1 км хүртэл	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	7
1-5 км хүртэл	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	7
5-10 км хүртэл	-	1	2	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	10
10-25 км хүртэл	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
25-50 км хүртэл	1	1	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	17
50-75 км хүртэл	1	1	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	19
75-100 км хүртэл	1	1	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	19

Ажлын ангилал ба дэд ангилал	Багийн бүрэлдэхүүнд байх ИТА-ны албан тушаал болон хамгийн бага тоо													
	Төслийн менежер	Ерөнхий инженер	Замын инженер	Гүүрийн инженер	Материалын инженер	Лаборант	Хэмжилтийн инженер	Хэмжилтийн техникч	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	Цахилгааны инженер	Бичиг хэргийн ажилтан	Механик инженер	Бүгд
100-150 км хүртэл	1	1	4	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	23
150-200 км хүртэл	1	1	4	2	3	3	4	4	1	1	1	2	2	29
200-250 км хүртэл	1	1	5	3	4	4	5	5	1	1	1	2	2	35
250-300 км хүртэл	1	1	5	3	4	4	5	5	1	1	1	2	2	35
1.2 Хайрган хучилттай зам														
0-1 км хүртэл	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	7
1-5 км хүртэл	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	7
5-10 км хүртэл	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	8
10-25 км хүртэл	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
25-50 км хүртэл	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	16
50-75 км хүртэл	1	1	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	19
75-100 км хүртэл	1	1	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	19
100-150 км хүртэл	1	1	4	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	23
150-200 км хүртэл	1	1	4	2	3	3	4	4	1	1	1	2	2	29
2.ГҮҮР														
2.1 Төмөрбетон гүүр														
12 у/м хүртэл	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3
12-25 у/м хүртэл	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	4
25-50 у/м хүртэл	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	5
50-100 у/м хүртэл	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	6
100-200 у/м хүртэл	-	1	-	2	1	-	1	-	1	1	1	-	-	8
200-300 у/м хүртэл	1	1	-	2	2	-	1	-	1	1	1	-	-	10
300-400 у/м хүртэл	1	1	-	3	2	-	2	-	1	1	1	-	-	12
2.2 Модон гүүр														
6-12 у/м хүртэл	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
12-25 у/м хүртэл	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	4
25-50 у/м хүртэл	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	5
50-100 у/м хүртэл	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	6
2.3 Ган гүүр														

Ажлын ангилал ба дэд ангилал	Багийн бүрэлдэхүүнд байх ИТА-ны албан тушаал болон хамгийн бага тоо													
	Төслийн менежер	Ерөнхий инженер	Замын инженер	Гүүрийн инженер	Материалын инженер	Лаборант	Хэмжилтийн инженер	Хэмжилтийн техникч	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	Цахилгааны инженер	Бичиг хэргийн ажилтан	Механик инженер	Бүгд
12 у/м хүртэл	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3
12-25 у/м хүртэл	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	4
25-50 у/м хүртэл	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	5
50-100 у/м хүртэл	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	6
100-200 у/м хүртэл	-	1	-	2	1	-	1	-	1	1	1	-	-	8
200-300 у/м хүртэл	1	1	-	2	2	-	1	-	1	1	1	-	-	10
300-400 у/м хүртэл	1	1	-	3	2	-	2	-	1	1	1	-	-	12
2.4 Явган хүний гүүр														
12 у/м хүртэл	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
12-25 у/м хүртэл	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	4
25-50 у/м хүртэл	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	5
50-100 у/м хүртэл	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	6
3. АРЧЛАЛТ, ЗАСВАР														
3.1. Арчлалт	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
3.2 Урсгал засвар	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	6
3.3 Ээлжит засвар	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	9
3.3.1 Сийл гөрлийн боловсруулалт хийх	0-10 км хүртэл	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	5
	10-50 км хүртэл	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	1	6
	50-100 км хүртэл	-	-	2	-	1	1	1	-	-	1	-	1	7
3.4 Гэнэтийн хүчин зүйлээс хамаарсан засвар	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	7
3.5 Их засвар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Тайлбар: Авто зам, гүүрийн их засварын ажлын үед гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны тоог авто зам, гүүрийн дэд ангилалд тодорхойлсон багийн бүрэлдэхүүнд байх ИТА-ны албан тушаал болон хамгийн бага тоог авч ашиглана. Жишээлбэл: Асфальтбетон хучилттай авто замын их засварын ажилд шаардлагатай ИТА-ны тоог Хүснэгт №2-н 1.1 дэд ангилалд заасны дагуу тооцож авна.

4.2.2 Талбайд ажиллах үйлчилгээний ажилтнуудын бүрэлдэхүүн

Гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах үйлчилгээний ажилтнуудын багийн бүрэлдэхүүнийг Хүснэгт №3-д заасны дагуу тодорхойлно.

Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажилд гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах үйлчилгээний ажилтнуудын тоог ажлын ангилал ба дэд ангилалд заасан авто зам, гүүрийн урт, хүчин чадал, ажлын хэмжээнээс хамааруулан тогтоосон.

Хүснэгт №3. Багийн бүрэлдэхүүнд байх үйлчилгээний ажилтнуудын тоо

Ажлын ангилал ба дэд ангилал	Багийн бүрэлдэхүүнд байх үйлчилгээний ажилтнуудын албан тушаал болон хамгийн бага тоо					
	Кэмп менежер	Кэмгийн нярав	Ахлах тогооч	Үйлчилгээний ажилтан	Туслах тогооч	Бүгд
1. АВТО ЗАМ						
1.1 Хатуу болон Хөнгөвчилсөн төрлийн хучилттай авто зам						
0-1 км хүртэл	-	-	1	1	-	2
1-5 км хүртэл	-	-	1	1	1	3
5-10 км хүртэл	-	1	1	1	1	4
10-25 км хүртэл	1	1	1	2	2	7
25-50 км хүртэл	1	1	1	3	3	9
50-75 км хүртэл	1	1	1	3	3	9
75-100 км хүртэл	1	1	1	3	3	9
100-150 км хүртэл	1	1	1	3	3	9
150-200 км хүртэл	1	1	1	3	3	9
200-250 км хүртэл	1	1	1	3	3	9
250-300 км хүртэл	1	1	1	3	3	9
1.2 Хайрган хучилттай авто зам						
0-1 км хүртэл	-	-	1	-	-	1
1-5 км хүртэл	-	-	1	1	1	3
5-10 км хүртэл	-	1	1	1	1	4
10-25 км хүртэл	1	1	1	2	2	7
25-50 км хүртэл	1	1	1	3	3	9
50-75 км хүртэл	1	1	1	3	3	9
75-100 км хүртэл	1	1	1	3	3	9
100-150 км хүртэл	1	1	1	3	3	9
150-200 км хүртэл	1	1	1	3	3	9
2. ГҮҮР						
2.1 Төмөр бетон гүүр						
12 у/м хүртэл	-	1	1	1	1	4
25 у/м хүртэл	-	1	1	1	1	4
50 у/м хүртэл	1	1	1	1	2	6
100 у/м хүртэл	1	1	1	1	2	6
200 у/м хүртэл	1	1	2	2	2	8
300 у/м хүртэл	1	2	2	2	4	11
400 у/м хүртэл	2	2	2	2	4	12
2.2 Модон гүүр						
12 у/м хүртэл	-	1	1	-	1	3
25 у/м хүртэл	-	1	1	1	1	4
50 у/м хүртэл	1	1	1	1	1	5

Ажлын ангилал ба дэд ангилал	Багийн бүрэлдэхүүнд байх үйлчилгээний ажилтнуудын албан тушаал болон хамгийн бага тоо					
	Кэмп менежер	Кэмийн нярав	Ахлах тогооч	Үйлчилгээний ажилтан	Туслах тогооч	Бүгд
100 у/м хүртэл	1	1	1	1	1	5
2.3 Ган гүүр						
12 у/м хүртэл	-	1	1	1	1	4
25 у/м хүртэл	-	1	1	1	1	4
50 у/м хүртэл	1	1	1	1	2	6
100 у/м хүртэл	1	1	1	1	2	6
200 у/м хүртэл	1	1	2	2	2	8
300 у/м хүртэл	1	2	2	2	4	11
400 у/м хүртэл	2	2	2	2	4	12
2.4 Явган хүний гүүр						
12 у/м хүртэл	-	1	1	-	1	3
25 у/м хүртэл	-	1	1	1	1	4
50 у/м хүртэл	1	1	1	1	1	5
100 у/м хүртэл	1	1	1	1	1	5
3. АРЧЛАЛТ, ЗАСВАР						
3.1. Арчлалт	-	-	1	1	-	2
3.2. Урсгал засвар	-	-	1	1	-	2
3.3. Ээлжит засвар	-	1	1	1	1	4
3.3.1 Сийл төрлийн боловсруулалт хийх	0-10 км хүртэл	-	-	1	1	2
	10-50 км хүртэл	1	1	1	1	5
	50-100 км хүртэл	1	1	1	1	5
3.4. Гэнэтийн хүчин зүйлээс хамаарсан засвар	-	1	1	1	1	4
3.4. Их засвар	-	-	-	-	-	-

Тайлбар: Авто зам, гүүрийн их засварын ажлын үед гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах үйлчилгээний ажилтнуудын тоог авто зам, гүүрийн дэд ангилалд тодорхойлсон багийн бүрэлдэхүүнд байх үйлчилгээний ажилтнуудын албан тушаал болон хамгийн бага тоо авч ашиглана. Жишээлбэл: Асфальтбетон хучилттай авто замын их засварын ажилд шаардлагатай үйлчилгээний ажилтнуудын тоог Хүснэгт №3-н 1.1 дэд ангилалд заасны дагуу тооцож авна.

4.3 БАРИЛГА, ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ХУГАЦААНЫ НОРМАТИВ

“Хугацааны норматив” нь авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын үе шатны ажлыг гүйцэтгэхэд технологийн хувьд боломжтой, хамгийн оновчтой хугацааны илэрхийлэл юм. Хугацааны нормативыг тогтоосон барилга, засварын ажлын хязгаар доторх 1 (нэг) км ба 1 (нэг) у/м-т ногдох хугацаа нь инженерийн хөдөлмөрийн норм, төсвийн норматив боловсруулах тооцооны өгөгдөл болон төлөвлөлтийн үндсэн суурь үзүүлэлт болдог.

Хугацааны норматив тогтоосон барилга, засварын ажлын хязгаар доторх 1 (нэг) км ба 1 (нэг) у/м-т ногдох хугацааг сараар тооцон тухайн ажлын нийт үргэлжлэх

хугацааг тодорхойлно. Барилга, засварын ажлын хугацааны нормативыг тогтоосон хязгаар доторх 1 (нэг) км ба 1 (нэг) у/м-т ногдох хугацааг тооцоолж, Хүснэгт №4 -д үзүүлэв.

Хүснэгт №4. Авто зам, гүүрийн уртад ногдох хугацаа

Ажлын ангилал	Дэд ангилал	Зам, гүүрийн урт	Хугацааны норматив	
			Хуанлийн сараар	Барилгын ажлын сараар
1. Авто зам	1.1. Асфальтбетон хучилттай зам	5 км	5.5	5.5
		10 км	9	8.5
		25 км	18	13
		50 км	24	16
		100 км	30	20
		200 км	40	25
		300 км	46	30
	1.2. Цементбетон хучилттай зам	5 км	6.1	6.1
		10 км	10	9.1
		25 км	19.4	15.4
		50 км	26.3	18.3
		100 км	33.9	22
		200 км	43.8	28
		300 км	46	30
	1.3. Хөнгөвчилсөн төрлийн хучилттай зам	5 км	4	4
		10 км	6	6
		25 км	18	13
		50 км	22	15
		100 км	27	17
		200 км	35	20
		300 км	40	25
	1.4. Хайрган хучилттай зам	5 км	4	4
		10 км	5	5
		25 км	9	9
		50 км	15	11
100 км		25	15	
200 км		40	40	
1.5. Бусад	-	-	-	
2. Гүүр	2.1. Модон гүүр	6-12 у/м	3	3
		12-25 у/м	5	5
		25-50 у/м	14	9
		50-100 у/м	17	12
	2.2. Ган гүүр	6-12 у/м	3	3
		12-25 у/м	5	5
		25-50 у/м	13	8
		50-100 у/м	18	13
		100-200 у/м	29	19
		200-300 у/м	32.5	22.5
		300-400 у/м	41.5	26.5
	2.3. Төмөрбетон гүүр	6-12 у/м	3	3
		12-25 у/м	5	5
		25-50 у/м	13	12
		50-100 у/м	18	17

Ажлын ангилал	Дэд ангилал	Зам, гүүрийн урт	Хугацааны норматив	
			Хуанлийн сараар	Барилгын ажлын сараар
		100-200 у/м	29	21
		200-300 у/м	32.5	24.5
		300-400 у/м	41.5	28.5
	2.4. Явган хүний гүүр	6-12 у/м	2	2
		12-25 у/м	4	4
		25-50 у/м	6	6
		50-100 у/м	11	8
2.5. Бусад	-	-	-	
3. Арчлалт засвар	3.1. Арчлалт	-	-	-
	3.2. Урсгал засвар	-	-	-
	3.3. Ээлжит засвар	-	-	-
	3.3.1 Сийл төрлийн боловсруулалт хийх	5 км	0.45	0.45
		10 км	0.85	0.85
		25 км	1.75	1.75
		50 км	3.25	3.25
		100 км	5.75	5.75
	3.4. Гэнэтийн хүчин зүйлээс хамаарсан засвар	-	-	-
3.5. Их засвар	-	-	-	
3.6. Бусад	-	-	-	

“Хугацааны норматив тогтоосон барилга, засварын ажлын хязгаар доторх 1 км болон 1 у/м-т ногдох сар” нь тухайн ангиллын авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах нэгж уртад хамаарах хугацааг илэрхийлсэн суурь норматив үзүүлэлт юм. Их засварын ажлын хязгаар доторх 1 км болон 1 у/м-т ногдох сар нь авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын авто зам, гүүрийн дэд ангилалд тогтоосон хугацааны нормативаар тооцно.

Энэхүү нормативыг авто зам, гүүрийн урт, хүчин чадал, ангилал, ажлын хэмжээ, технологийн шийдэл, төвөгшил, шаардлагатай нөөц зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзан боловсруулсан.

Хүснэгт №5. Авто замын 1 км замд ногдох сар

№	Дэд ангилал	Хугацааны норматив	Хугацааны норматив нь тогтоосон замуудын хязгаар, км							
			5 км хүртэл	5-10 км хүртэл	10-25 км хүртэл	25-50 км хүртэл	50-100 км хүртэл	100-200 км хүртэл	200-300 км хүртэл	300-500 км хүртэл
			Хязгаар доторх 1 км-т ногдох сар							
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й
1	Асфальтбетон хучилттай замд	Хуанлийн сараар	0.8	0.7	0.6	0.24	0.12	0.10	0.06	0.05
		Барилгын ажлын сараар	0.8	0.6	0.3	0.12	0.08	0.05	0.05	0.04

№	Дэд ангилал	Хугацааны норматив	Хугацааны норматив нь тогтоосон замуудын хязгаар, км							
			5 км хүртэл	5-10 км хүртэл	10-25 км хүртэл	25-50 км хүртэл	50-100 км хүртэл	100-200 км хүртэл	200-300 км хүртэл	300-500 км хүртэл
			Хязгаар доторх 1 км-т ногдох сар							
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й
2	Цементбетон хучилттай замд	Хуанлийн сараар	0.9	0.8	0.65	0.25	0.15	0.10	-	-
		Барилгын ажлын сараар	0.9	0.6	0.42	0.14	0.08	0.05	-	-
3	Хөнгөвчилсэн хучилттай замд	Хуанлийн сараар	0.8	0.56	0.5	0.26	0.12	0.1	0.06	-
		Барилгын ажлын сараар	0.8	0.46	0.3	0.12	0.08	0.05	0.05	-
4	Хайрган хучилттай замд	Хуанлийн сараар	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	-	-
		Барилгын ажлын сараар	0.5	0.4	0.2	0.12	0.08	0.07	-	-
5	Сийл төрлийн боловсруулалт хийхэд	Хуанлийн сараар	0.04	0.08	0.06	0.06	0.05	-	-	-
		Барилгын ажлын сараар	0.04	0.08	0.06	0.06	0.05	-	-	-

Хүснэгт №6. Гүүрийн 1 у/м гүүрэнд ногдох сар

№	Дэд ангилал	Хугацааны норматив	Хугацааны норматив нь тогтоосон гүүрийн хязгаар, у/м							
			6м хүртэл	6-12 м хүртэл	12-25 м хүртэл	25-50 м хүртэл	50-100 м хүртэл	100-200 м хүртэл	200-300 м хүртэл	300-400 м хүртэл
			А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
1	Төмөр бетон гүүр	Хуанлийн сараар	0.333	0.167	0.153	0.480	0.140	0.070	0.085	0.040
		Барилгын сараар	0.333	0.167	0.153	0.280	0.100	0.040	0.035	0.040
2	Модон гүүр	Хуанлийн сараар	0.333	0.167	0.153	0.360	0.100	-	-	-
		Барилгын сараар	0.333	0.167	0.153	0.160	0.060	-	-	-
3	Ган гүүр	Хуанлийн сараар	0.333	0.167	0.077	0.320	0.100	0.110	0.035	0.090
		Барилгын сараар	0.333	0.167	0.154	0.120	0.100	0.060	0.035	0.040
4	Явган хүний гүүр	Хуанлийн сараар	0.333	0.083	0.154	0.057	0.080	-	-	-
		Барилгын сараар	0.333	0.083	0.154	0.057	0.050	-	-	-

Хүснэгтэд тусгагдаагүй, хугацааны норматив нь тогтоогдоогүй барилга, засварын ажлын хугацааг олохдоо 1 (нэг) км ба 1 (нэг) у/м-т ногдох сар, зам, гүүрийн уртаас хамааруулан дараах томъёогоор тооцно.

$$T_H = T_y + (L_{3.Г} - L_y) * T_c$$

- T_H - Барилга, засварын ажлын хугацаа (сар)
 T_c - 1 км ба 1 у/м-т ногдох сар (сар)
 T_y - Тооцож буй замын бүхэл утгад харгалзах сар (сар)
 L_y - Тооцож буй зам, гүүрийн уртын бүхэл утга (км)
 $L_{3.г}$ - Тооцож буй зам, гүүрийн урт (км)

Жишээ №1: Асфальтбетон хучилттай 37.45 км авто замыг барихаар төлөвлөсөн. Тухайн ажлын 1 км-т ногдох бүхэл утгад харгалзах **барилгын хугацааг** Хүснэгт №7-ээр өгөгдсөн. Өгөгдөлд үндэслэн барилгын ажил гүйцэтгэх хугацааг дээрх томьёогоор олно.

Хүснэгт №7. Жишээ бодлогын өгөгдөл.

1 км-т ногдох сар	Замын урт, км-ээр	Ногдох хугацаа
0.12	37	14.44
-	37.45	?
-	38	14.56

Дээрхи өгөгдлийг Интерполяцын аргаар Томьёонд орлуулж тооцвол:

Тооцоолол: $T_H = T_y + L_{зам} - L_y * T_c$

$$T_H = 14.44 \text{ сар} + (37.45 \text{ км} - 37 \text{ км}) * 0.12 \text{ сар} = 14.494 \text{ сар}$$

Дүгнэвэл: Тооцооноос харахад асфальтбетон хучилттай 37.45 км авто замыг гүйцэтгэх шаардлагатай хугацаа нь 14.494 барилгын ажлын сар гарч байна. Энэ нь тухайн ажлын бодит уртад харгалзан тооцсон хугацаа бөгөөд төслийн хугацааны төлөвлөлт, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих үндсэн суурь болно.

Жишээ №2: Асфальтбетон хучилттай 37.45 км авто замыг барихаар төлөвлөсөн. Тухайн ажлын 1 км-т ногдох бүхэл утгад харгалзах **хуанлийн хугацааг** Хүснэгт №8-ээр өгөгдсөн. Өгөгдөлд үндэслэн барилгын ажил гүйцэтгэх хугацааг дээрх томьёогоор олно.

Хүснэгт №8. Жишээ бодлогын өгөгдөл.

1 км-т ногдох сар	Замын урт, км-ээр	Ногдох хугацаа
0.24	37	20.88
-	37.45	?
-	38	21.12

Дээрхи өгөгдлийг Интерполяцын аргаар Томьёонд орлуулж тооцвол:

Тооцоолол: $T_H = T_y + L_{зам} - L_y * T_c$

$$T_n = 20.88 \text{ сар} + (37.45 \text{ км} - 37 \text{ км}) * 0.24 \text{ сар} = 20.988 \text{ сар}$$

Дүгнэвэл: Тооцооноос харахад асфальтбетон хучилттай 37.45 км авто замыг гүйцэтгэх шаардлагатай хугацаа нь 20.988 хуанлийн ажлын сар гарч байна. Энэ нь тухайн ажлын бодит уртад харгалзан тооцсон хугацаа бөгөөд төслийн хугацааны төлөвлөлт, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих үндсэн суурь болно.

4.3.1 Асфальтбетон хучилттай авто замын барилгын ажлын хугацааны норматив

Асфальтбетон хучилттай авто замын 5 км, 10 км, 25 км, 50 км, 100 км, 200 км, 300 км хүртэл уртад ногдох хугацааны нормативыг Хүснэгт №9 -д үзүүлсэн. Хүснэгтэд тусгагдаагүй барилгын ажлын хугацааг тооцоход 1 км-т ногдох сар, төлөвлөж буй замын уртаас хамааруулан Томьёо №1-ээр тодорхойлно.

Хүснэгт №9. Асфальтбетон хучилттай замын уртад ногдох хугацаа

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)		Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
		Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А		Б	В	Г	Д	Е	Ё
5 км	1 км	5.5 сар	0.8	2.30	5.5 сар	0.8	2.30
	2 км		0.8	3.10		0.8	3.10
	3 км		0.8	3.90		0.8	3.90
	4 км		0.8	4.70		0.8	4.70
	5 км		0.8	5.50		0.8	5.50
10 км	6 км	9 сар	0.7	6.20	8.5 сар	0.6	6.10
	7 км		0.7	6.90		0.6	6.70
	8 км		0.7	7.60		0.6	7.30
	9 км		0.7	8.30		0.6	7.90
	10 км		0.7	9.00		0.6	8.50
25 км	11 км	18 сар	0.6	9.60	13 сар	0.3	8.80
	12 км		0.6	10.20		0.3	9.10
	13 км		0.6	10.80		0.3	9.40
	14 км		0.6	11.40		0.3	9.70
	15 км		0.6	12.00		0.3	10.00
	16 км		0.6	12.60		0.3	10.30
	17 км		0.6	13.20		0.3	10.60
	18 км		0.6	13.80		0.3	10.90
	19 км		0.6	14.40		0.3	11.20
	20 км		0.6	15.00		0.3	11.50
	21 км		0.6	15.60		0.3	11.80
50 км	22 км	24 сар	0.6	16.20	16 сар	0.3	12.10
	23 км		0.6	16.80		0.3	12.40
	24 км		0.6	17.40		0.3	12.70
	25 км		0.6	18.00		0.3	13.00
	26 км		0.24	18.24		0.12	13.12
	27 км		0.24	18.48		0.12	13.24

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)		Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
		Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А		Б	В	Г	Д	Е	Ё
	28 км		0.24	18.72		0.12	13.36
	29 км		0.24	18.96		0.12	13.48
	30 км		0.24	19.20		0.12	13.60
	31 км		0.24	19.44		0.12	13.72
	32 км		0.24	19.68		0.12	13.84
	33 км		0.24	19.92		0.12	13.96
	34 км		0.24	20.16		0.12	14.08
	35 км		0.24	20.40		0.12	14.20
	36 км		0.24	20.64		0.12	14.32
	37 км		0.24	20.88		0.12	14.44
	38 км		0.24	21.12		0.12	14.56
	39 км		0.24	21.36		0.12	14.68
	40 км		0.24	21.60		0.12	14.80
	41 км		0.24	21.84		0.12	14.92
	42 км		0.24	22.08		0.12	15.04
	43 км		0.24	22.32		0.12	15.16
	44 км		0.24	22.56		0.12	15.28
	45 км		0.24	22.80		0.12	15.40
	46 км		0.24	23.04		0.12	15.52
	47 км		0.24	23.28		0.12	15.64
48 км	0.24	23.52	0.12	15.76			
49 км	0.24	23.76	0.12	15.88			
50 км	0.24	24.00	0.12	16.00			
100 км	51 км	30 сар	0.12	24.12	20 сар	0.08	16.08
	52 км		0.12	24.24		0.08	16.16
	53 км		0.12	24.36		0.08	16.24
	54 км		0.12	24.48		0.08	16.32
	55 км		0.12	24.60		0.08	16.40
	56 км		0.12	24.72		0.08	16.48
	57 км		0.12	24.84		0.08	16.56
	58 км		0.12	24.96		0.08	16.64
	59 км		0.12	25.08		0.08	16.72
	60 км		0.12	25.20		0.08	16.80
	61 км		0.12	25.32		0.08	16.88
	62 км		0.12	25.44		0.08	16.96
	63 км		0.12	25.56		0.08	17.04
	64 км		0.12	25.68		0.08	17.12
	65 км		0.12	25.80		0.08	17.20
	66 км		0.12	25.92		0.08	17.28
	67 км		0.12	26.04		0.08	17.36
	68 км		0.12	26.16		0.08	17.44
	69 км		0.12	26.28		0.08	17.52
	70 км		0.12	26.40		0.08	17.60
	71 км		0.12	26.52		0.08	17.68
	72 км		0.12	26.64		0.08	17.76
	73 км		0.12	26.76		0.08	17.84
	74 км		0.12	26.88		0.08	17.92
	75 км		0.12	27.00		0.08	18.00

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)		Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
		Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А		Б	В	Г	Д	Е	Ё
	76 км		0.12	27.12		0.08	18.08
	77 км		0.12	27.24		0.08	18.16
	78 км		0.12	27.36		0.08	18.24
	79 км		0.12	27.48		0.08	18.32
	80 км		0.12	27.60		0.08	18.40
	81 км		0.12	27.72		0.08	18.48
	82 км		0.12	27.84		0.08	18.56
	83 км		0.12	27.96		0.08	18.64
	84 км		0.12	28.08		0.08	18.72
	85 км		0.12	28.20		0.08	18.80
	86 км		0.12	28.32		0.08	18.88
	87 км		0.12	28.44		0.08	18.96
	88 км		0.12	28.56		0.08	19.04
	89 км		0.12	28.68		0.08	19.12
	90 км		0.12	28.80		0.08	19.20
	91 км		0.12	28.92		0.08	19.28
	92 км		0.12	29.04		0.08	19.36
	93 км		0.12	29.16		0.08	19.44
	94 км		0.12	29.28		0.08	19.52
	95 км		0.12	29.40		0.08	19.60
96 км	0.12	29.52	0.08	19.68			
97 км	0.12	29.64	0.08	19.76			
98 км	0.12	29.76	0.08	19.84			
99 км	0.12	29.88	0.08	19.92			
100 км	0.12	30.00	0.08	20.00			
200 км	101 км	40 сар	0.1	30.10	25 сар	0.05	20.05
	102 км		0.1	30.20		0.05	20.10
	103 км		0.1	30.30		0.05	20.15
	104 км		0.1	30.40		0.05	20.20
	105 км		0.1	30.50		0.05	20.25
	106 км		0.1	30.60		0.05	20.30
	107 км		0.1	30.70		0.05	20.35
	108 км		0.1	30.80		0.05	20.40
	109 км		0.1	30.90		0.05	20.45
	110 км		0.1	31.00		0.05	20.50
	111 км		0.1	31.10		0.05	20.55
	112 км		0.1	31.20		0.05	20.60
	113 км		0.1	31.30		0.05	20.65
	114 км		0.1	31.40		0.05	20.70
115 км	0.1	31.50	0.05	20.75			
116 км	0.1	31.60	0.05	20.80			
117 км	0.1	31.70	0.05	20.85			
118 км	0.1	31.80	0.05	20.90			
119 км	0.1	31.90	0.05	20.95			
120 км	0.1	32.00	0.05	21.00			
121 км	0.1	32.10	0.05	21.05			
122 км	0.1	32.20	0.05	21.10			
123 км	0.1	32.30	0.05	21.15			

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)	Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
124 км		0.1	32.40		0.05	21.20
125 км		0.1	32.50		0.05	21.25
126 км		0.1	32.60		0.05	21.30
127 км		0.1	32.70		0.05	21.35
128 км		0.1	32.80		0.05	21.40
129 км		0.1	32.90		0.05	21.45
130 км		0.1	33.00		0.05	21.50
131 км		0.1	33.10		0.05	21.55
132 км		0.1	33.20		0.05	21.60
133 км		0.1	33.30		0.05	21.65
134 км		0.1	33.40		0.05	21.70
135 км		0.1	33.50		0.05	21.75
136 км		0.1	33.60		0.05	21.80
137 км		0.1	33.70		0.05	21.85
138 км		0.1	33.80		0.05	21.90
139 км		0.1	33.90		0.05	21.95
140 км		0.1	34.00		0.05	22.00
141 км		0.1	34.10		0.05	22.05
142 км		0.1	34.20		0.05	22.10
143 км		0.1	34.30		0.05	22.15
144 км		0.1	34.40		0.05	22.20
145 км		0.1	34.50		0.05	22.25
146 км		0.1	34.60		0.05	22.30
147 км		0.1	34.70		0.05	22.35
148 км		0.1	34.80		0.05	22.40
149 км		0.1	34.90		0.05	22.45
150 км		0.1	35.00		0.05	22.50
151 км		0.1	35.10		0.05	22.55
152 км		0.1	35.20		0.05	22.60
153 км		0.1	35.30		0.05	22.65
154 км		0.1	35.40		0.05	22.70
155 км		0.1	35.50		0.05	22.75
156 км		0.1	35.60		0.05	22.80
157 км		0.1	35.70		0.05	22.85
158 км		0.1	35.80		0.05	22.90
159 км		0.1	35.90		0.05	22.95
160 км		0.1	36.00		0.05	23.00
161 км		0.1	36.10		0.05	23.05
162 км		0.1	36.20		0.05	23.10
163 км		0.1	36.30		0.05	23.15
164 км		0.1	36.40		0.05	23.20
165 км		0.1	36.50		0.05	23.25
166 км		0.1	36.60		0.05	23.30
167 км		0.1	36.70		0.05	23.35
168 км		0.1	36.80		0.05	23.40
169 км		0.1	36.90		0.05	23.45
170 км		0.1	37.00		0.05	23.50
171 км		0.1	37.10		0.05	23.55

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)		Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
		Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А		Б	В	Г	Д	Е	Ё
	172 км		0.1	37.20		0.05	23.60
	173 км		0.1	37.30		0.05	23.65
	174 км		0.1	37.40		0.05	23.70
	175 км		0.1	37.50		0.05	23.75
	176 км		0.1	37.60		0.05	23.80
	177 км		0.1	37.70		0.05	23.85
	178 км		0.1	37.80		0.05	23.90
	179 км		0.1	37.90		0.05	23.95
	180 км		0.1	38.00		0.05	24.00
	181 км		0.1	38.10		0.05	24.05
	182 км		0.1	38.20		0.05	24.10
	183 км		0.1	38.30		0.05	24.15
	184 км		0.1	38.40		0.05	24.20
	185 км		0.1	38.50		0.05	24.25
	186 км		0.1	38.60		0.05	24.30
	187 км		0.1	38.70		0.05	24.35
	188 км		0.1	38.80		0.05	24.40
	189 км		0.1	38.90		0.05	24.45
	190 км		0.1	39.00		0.05	24.50
	191 км		0.1	39.10		0.05	24.55
192 км	0.1	39.20	0.05	24.60			
193 км	0.1	39.30	0.05	24.65			
194 км	0.1	39.40	0.05	24.70			
195 км	0.1	39.50	0.05	24.75			
196 км	0.1	39.60	0.05	24.80			
197 км	0.1	39.70	0.05	24.85			
198 км	0.1	39.80	0.05	24.90			
199 км	0.1	39.90	0.05	24.95			
200 км	0.1	40.00	0.05	25.00			
300 км	201 км	46 сар	0.06	40.06	30 сар	0.05	25.05
	202 км		0.06	40.12		0.05	25.10
	203 км		0.06	40.18		0.05	25.15
	204 км		0.06	40.24		0.05	25.20
	205 км		0.06	40.30		0.05	25.25
	206 км		0.06	40.36		0.05	25.30
	207 км		0.06	40.42		0.05	25.35
	208 км		0.06	40.48		0.05	25.40
	209 км		0.06	40.54		0.05	25.45
	210 км		0.06	40.60		0.05	25.50
	211 км		0.06	40.66		0.05	25.55
	212 км		0.06	40.72		0.05	25.60
	213 км		0.06	40.78		0.05	25.65
	214 км		0.06	40.84		0.05	25.70
	215 км		0.06	40.90		0.05	25.75
	216 км		0.06	40.96		0.05	25.80
	217 км		0.06	41.02		0.05	25.85
	218 км		0.06	41.08		0.05	25.90
	219 км		0.06	41.14		0.05	25.95

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)	Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
220 км		0.06	41.20		0.05	26.00
221 км		0.06	41.26		0.05	26.05
222 км		0.06	41.32		0.05	26.10
223 км		0.06	41.38		0.05	26.15
224 км		0.06	41.44		0.05	26.20
225 км		0.06	41.50		0.05	26.25
226 км		0.06	41.56		0.05	26.30
227 км		0.06	41.62		0.05	26.35
228 км		0.06	41.68		0.05	26.40
229 км		0.06	41.74		0.05	26.45
230 км		0.06	41.80		0.05	26.50
231 км		0.06	41.86		0.05	26.55
232 км		0.06	41.92		0.05	26.60
233 км		0.06	41.98		0.05	26.65
234 км		0.06	42.04		0.05	26.70
235 км		0.06	42.10		0.05	26.75
236 км		0.06	42.16		0.05	26.80
237 км		0.06	42.22		0.05	26.85
238 км		0.06	42.28		0.05	26.90
239 км		0.06	42.34		0.05	26.95
240 км		0.06	42.40		0.05	27.00
241 км		0.06	42.46		0.05	27.05
242 км		0.06	42.52		0.05	27.10
243 км		0.06	42.58		0.05	27.15
244 км		0.06	42.64		0.05	27.20
245 км		0.06	42.70		0.05	27.25
246 км		0.06	42.76		0.05	27.30
247 км		0.06	42.82		0.05	27.35
248 км		0.06	42.88		0.05	27.40
249 км		0.06	42.94		0.05	27.45
250 км		0.06	43.00		0.05	27.50
251 км		0.06	43.06		0.05	27.55
252 км		0.06	43.12		0.05	27.60
253 км		0.06	43.18		0.05	27.65
254 км		0.06	43.24		0.05	27.70
255 км		0.06	43.30		0.05	27.75
256 км		0.06	43.36		0.05	27.80
257 км		0.06	43.42		0.05	27.85
258 км		0.06	43.48		0.05	27.90
259 км		0.06	43.54		0.05	27.95
260 км		0.06	43.60		0.05	28.00
261 км		0.06	43.66		0.05	28.05
262 км		0.06	43.72		0.05	28.10
263 км		0.06	43.78		0.05	28.15
264 км		0.06	43.84		0.05	28.20
265 км		0.06	43.90		0.05	28.25
266 км		0.06	43.96		0.05	28.30
267 км		0.06	44.02		0.05	28.35

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)	Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
268 км		0.06	44.08		0.05	28.40
269 км		0.06	44.14		0.05	28.45
270 км		0.06	44.20		0.05	28.50
271 км		0.06	44.26		0.05	28.55
272 км		0.06	44.32		0.05	28.60
273 км		0.06	44.38		0.05	28.65
274 км		0.06	44.44		0.05	28.70
275 км		0.06	44.50		0.05	28.75
276 км		0.06	44.56		0.05	28.80
277 км		0.06	44.62		0.05	28.85
278 км		0.06	44.68		0.05	28.90
279 км		0.06	44.74		0.05	28.95
280 км		0.06	44.80		0.05	29.00
281 км		0.06	44.86		0.05	29.05
282 км		0.06	44.92		0.05	29.10
283 км		0.06	44.98		0.05	29.15
284 км		0.06	45.04		0.05	29.20
285 км		0.06	45.10		0.05	29.25
286 км		0.06	45.16		0.05	29.30
287 км		0.06	45.22		0.05	29.35
288 км		0.06	45.28		0.05	29.40
289 км		0.06	45.34		0.05	29.45
290 км		0.06	45.40		0.05	29.50
291 км		0.06	45.46		0.05	29.55
292 км		0.06	45.52		0.05	29.60
293 км		0.06	45.58		0.05	29.65
294 км		0.06	45.64		0.05	29.70
295 км		0.06	45.70		0.05	29.75
296 км		0.06	45.76		0.05	29.80
297 км		0.06	45.82		0.05	29.85
298 км		0.06	45.88		0.05	29.90
299 км		0.06	45.94		0.05	29.95
300 км		0.06	46.00		0.05	30.00

4.3.2 Цементбетон хучилттай авто замын барилгын ажлын хугацааны норматив

Цементбетон хучилттай авто замын 5 км, 10 км, 25 км, 50 км, 100 км, 200 км хүртэл уртад ногдох хугацааны нормативыг Хүснэгт №10-д үзүүлсэн. Хүснэгтэд тусгагдаагүй барилгын ажлын хугацааг тооцоход 1 (нэг) км-т ногдох сар, төлөвлөж буй замын уртаас хамааруулан Томьёо №1-ээр тодорхойлно.

Хүснэгт №10. Цементбетон хучилттай замын уртад ногдох хугацаа

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)		Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
		Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А		Б	В	Д	Е	Ё	З
5 км	1 км	6.1 сар	0.9	2.40	6.1 сар	0.9	2.40
	2 км		0.9	3.30		0.9	3.30
	3 км		0.9	4.20		0.9	4.20
	4 км		0.9	5.10		0.9	5.10
	5 км		0.9	6.00		0.9	6.00
10 км	6 км	10 сар	0.8	6.80	9.1 сар	0.6	6.60
	7 км		0.8	7.60		0.6	7.20
	8 км		0.8	8.40		0.6	7.80
	9 км		0.8	9.20		0.6	8.40
	10 км		0.8	10.00		0.6	9.00
25 км	11 км	19.4 сар	0.65	10.65	15.4 сар	0.42	9.42
	12 км		0.65	11.30		0.42	9.84
	13 км		0.65	11.95		0.42	10.26
	14 км		0.65	12.60		0.42	10.68
	15 км		0.65	13.25		0.42	11.10
	16 км		0.65	13.90		0.42	11.52
	17 км		0.65	14.55		0.42	11.94
	18 км		0.65	15.20		0.42	12.36
	19 км		0.65	15.85		0.42	12.78
	20 км		0.65	16.50		0.42	13.20
	21 км		0.65	17.15		0.42	13.62
	22 км		0.65	17.80		0.42	14.04
	23 км		0.65	18.45		0.42	14.46
24 км	0.65	19.10	0.42	14.88			
25 км	0.65	19.75	0.42	15.30			
50 км	26 км	26.3 сар	0.25	20.00	18.3 сар	0.14	15.44
	27 км		0.25	20.25		0.14	15.58
	28 км		0.25	20.50		0.14	15.72
	29 км		0.25	20.75		0.14	15.86
	30 км		0.25	21.00		0.14	16.00
	31 км		0.25	21.25		0.14	16.14
	32 км		0.25	21.50		0.14	16.28
	33 км		0.25	21.75		0.14	16.42
	34 км		0.25	22.00		0.14	16.56
	35 км		0.25	22.25		0.14	16.70
	36 км		0.25	22.50		0.14	16.84
	37 км		0.25	22.75		0.14	16.98
	38 км		0.25	23.00		0.14	17.12
	39 км		0.25	23.25		0.14	17.26
	40 км		0.25	23.50		0.14	17.40
	41 км		0.25	23.75		0.14	17.54
	42 км		0.25	24.00		0.14	17.68
	43 км		0.25	24.25		0.14	17.82
	44 км		0.25	24.50		0.14	17.96
45 км	0.25	24.75	0.14	18.10			
46 км	0.25	25.00	0.14	18.24			
47 км	0.25	25.25	0.14	18.38			

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)		Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
		Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А		Б	В	Д	Е	Ё	З
	48 км		0.25	25.50		0.14	18.52
	49 км		0.25	25.75		0.14	18.66
	50 км		0.25	26.00		0.14	18.80
100 км	51 км	33.9 сар	0.15	26.15	22 сар	0.08	18.88
	52 км		0.15	26.30		0.08	18.96
	53 км		0.15	26.45		0.08	19.04
	54 км		0.15	26.60		0.08	19.12
	55 км		0.15	26.75		0.08	19.20
	56 км		0.15	26.90		0.08	19.28
	57 км		0.15	27.05		0.08	19.36
	58 км		0.15	27.20		0.08	19.44
	59 км		0.15	27.35		0.08	19.52
	60 км		0.15	27.50		0.08	19.60
	61 км		0.15	27.65		0.08	19.68
	62 км		0.15	27.80		0.08	19.76
	63 км		0.15	27.95		0.08	19.84
	64 км		0.15	28.10		0.08	19.92
	65 км		0.15	28.25		0.08	20.00
	66 км		0.15	28.40		0.08	20.08
	67 км		0.15	28.55		0.08	20.16
	68 км		0.15	28.70		0.08	20.24
	69 км		0.15	28.85		0.08	20.32
	70 км		0.15	29.00		0.08	20.40
	71 км		0.15	29.15		0.08	20.48
	72 км		0.15	29.30		0.08	20.56
	73 км		0.15	29.45		0.08	20.64
	74 км		0.15	29.60		0.08	20.72
	75 км		0.15	29.75		0.08	20.80
	76 км		0.15	29.90		0.08	20.88
	77 км		0.15	30.05		0.08	20.96
	78 км		0.15	30.20		0.08	21.04
	79 км		0.15	30.35		0.08	21.12
	80 км		0.15	30.50		0.08	21.20
	81 км		0.15	30.65		0.08	21.28
	82 км		0.15	30.80		0.08	21.36
	83 км		0.15	30.95		0.08	21.44
84 км	0.15	31.10	0.08	21.52			
85 км	0.15	31.25	0.08	21.60			
86 км	0.15	31.40	0.08	21.68			
87 км	0.15	31.55	0.08	21.76			
88 км	0.15	31.70	0.08	21.84			
89 км	0.15	31.85	0.08	21.92			
90 км	0.15	32.00	0.08	22.00			
91 км	0.15	32.15	0.08	22.08			
92 км	0.15	32.30	0.08	22.16			
93 км	0.15	32.45	0.08	22.24			
94 км	0.15	32.60	0.08	22.32			
95 км	0.15	32.75	0.08	22.40			

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)		Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
		Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А		Б	В	Д	Е	Ё	З
	96 км		0.15	32.90		0.08	22.48
	97 км		0.15	33.05		0.08	22.56
	98 км		0.15	33.20		0.08	22.64
	99 км		0.15	33.35		0.08	22.72
	100 км		0.15	33.50		0.08	22.80
200 км	101 км	43.8 сар	0.1	33.60	28 сар	0.05	22.85
	102 км		0.1	33.70		0.05	22.90
	103 км		0.1	33.80		0.05	22.95
	104 км		0.1	33.90		0.05	23.00
	105 км		0.1	34.00		0.05	23.05
	106 км		0.1	34.10		0.05	23.10
	107 км		0.1	34.20		0.05	23.15
	108 км		0.1	34.30		0.05	23.20
	109 км		0.1	34.40		0.05	23.25
	110 км		0.1	34.50		0.05	23.30
	111 км		0.1	34.60		0.05	23.35
	112 км		0.1	34.70		0.05	23.40
	113 км		0.1	34.80		0.05	23.45
	114 км		0.1	34.90		0.05	23.50
	115 км		0.1	35.00		0.05	23.55
	116 км		0.1	35.10		0.05	23.60
	117 км		0.1	35.20		0.05	23.65
	118 км		0.1	35.30		0.05	23.70
	119 км		0.1	35.40		0.05	23.75
	120 км		0.1	35.50		0.05	23.80
	121 км		0.1	35.60		0.05	23.85
	122 км		0.1	35.70		0.05	23.90
	123 км		0.1	35.80		0.05	23.95
	124 км		0.1	35.90		0.05	24.00
	125 км		0.1	36.00		0.05	24.05
	126 км		0.1	36.10		0.05	24.10
	127 км		0.1	36.20		0.05	24.15
	128 км		0.1	36.30		0.05	24.20
	129 км		0.1	36.40		0.05	24.25
	130 км		0.1	36.50		0.05	24.30
	131 км		0.1	36.60		0.05	24.35
	132 км		0.1	36.70		0.05	24.40
	133 км		0.1	36.80		0.05	24.45
134 км	0.1	36.90	0.05	24.50			
135 км	0.1	37.00	0.05	24.55			
136 км	0.1	37.10	0.05	24.60			
137 км	0.1	37.20	0.05	24.65			
138 км	0.1	37.30	0.05	24.70			
139 км	0.1	37.40	0.05	24.75			
140 км	0.1	37.50	0.05	24.80			
141 км	0.1	37.60	0.05	24.85			
142 км	0.1	37.70	0.05	24.90			
143 км	0.1	37.80	0.05	24.95			

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)	Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Д	Е	Ё	З
144 км		0.1	37.90		0.05	25.00
145 км		0.1	38.00		0.05	25.05
146 км		0.1	38.10		0.05	25.10
147 км		0.1	38.20		0.05	25.15
148 км		0.1	38.30		0.05	25.20
149 км		0.1	38.40		0.05	25.25
150 км		0.1	38.50		0.05	25.30
151 км		0.1	38.60		0.05	25.35
152 км		0.1	38.70		0.05	25.40
153 км		0.1	38.80		0.05	25.45
154 км		0.1	38.90		0.05	25.50
155 км		0.1	39.00		0.05	25.55
156 км		0.1	39.10		0.05	25.60
157 км		0.1	39.20		0.05	25.65
158 км		0.1	39.30		0.05	25.70
159 км		0.1	39.40		0.05	25.75
160 км		0.1	39.50		0.05	25.80
161 км		0.1	39.60		0.05	25.85
162 км		0.1	39.70		0.05	25.90
163 км		0.1	39.80		0.05	25.95
164 км		0.1	39.90		0.05	26.00
165 км		0.1	40.00		0.05	26.05
166 км		0.1	40.10		0.05	26.10
167 км		0.1	40.20		0.05	26.15
168 км		0.1	40.30		0.05	26.20
169 км		0.1	40.40		0.05	26.25
170 км		0.1	40.50		0.05	26.30
171 км		0.1	40.60		0.05	26.35
172 км		0.1	40.70		0.05	26.40
173 км		0.1	40.80		0.05	26.45
174 км		0.1	40.90		0.05	26.50
175 км		0.1	41.00		0.05	26.55
176 км		0.1	41.10		0.05	26.60
177 км		0.1	41.20		0.05	26.65
178 км		0.1	41.30		0.05	26.70
179 км		0.1	41.40		0.05	26.75
180 км		0.1	41.50		0.05	26.80
181 км		0.1	41.60		0.05	26.85
182 км		0.1	41.70		0.05	26.90
183 км		0.1	41.80		0.05	26.95
184 км		0.1	41.90		0.05	27.00
185 км		0.1	42.00		0.05	27.05
186 км		0.1	42.10		0.05	27.10
187 км		0.1	42.20		0.05	27.15
188 км		0.1	42.30		0.05	27.20
189 км		0.1	42.40		0.05	27.25
190 км		0.1	42.50		0.05	27.30
191 км		0.1	42.60		0.05	27.35

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)	Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Д	Е	Ё	З
192 км		0.1	42.70		0.05	27.40
193 км		0.1	42.80		0.05	27.45
194 км		0.1	42.90		0.05	27.50
195 км		0.1	43.00		0.05	27.55
196 км		0.1	43.10		0.05	27.60
197 км		0.1	43.20		0.05	27.65
198 км		0.1	43.30		0.05	27.70
199 км		0.1	43.40		0.05	27.75
200 км		0.1	43.50		0.05	27.80

4.3.3 Хөнгөвчилсөн хучилттай авто замын барилгын хугацааны норматив

Хөнгөвчилсөн хучилттай авто замын 5 км, 10 км, 25 км, 50 км, 100 км, 200 км, 300 км хүртэл уртад ногдох хугацааны нормативыг Хүснэгт №11-д үзүүлсэн. Хүснэгтэд тусгагдаагүй барилгын ажлын хугацааг тооцоход 1 (нэг) км-т ногдох сар, төлөвлөж буй замын уртаас хамааруулан Томьёо №1-ээр тодорхойлно.

Хүснэгт №11. Хөнгөвчилсөн хучилттай замын уртад ногдох хугацааны норматив

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)	Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар			
	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	
5 км	1 км	4 сар	0.8	2.00	4 сар	0.8	2.00
	2 км		0.8	2.80		0.8	2.80
	3 км		0.8	3.60		0.8	3.60
	4 км		0.8	4.40		0.8	4.40
	5 км		0.8	5.20		0.8	5.20
10 км	6 км	6 сар	0.56	5.76	6 сар	0.46	5.66
	7 км		0.56	6.32		0.46	6.12
	8 км		0.56	6.88		0.46	6.58
	9 км		0.56	7.44		0.46	7.04
	10 км		0.56	8.00		0.46	7.50
25 км	11 км	18 сар	0.5	8.50	13 сар	0.30	7.80
	12 км		0.5	9.00		0.30	8.10
	13 км		0.5	9.50		0.30	8.40
	14 км		0.5	10.00		0.30	8.70
	15 км		0.5	10.50		0.30	9.00
	16 км		0.5	11.00		0.30	9.30
	17 км		0.5	11.50		0.30	9.60
	18 км		0.5	12.00		0.30	9.90
	19 км		0.5	12.50		0.30	10.20
	20 км		0.5	13.00		0.30	10.50
	21 км		0.5	13.50		0.30	10.80
22 км	0.5	14.00	0.30	11.10			

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)		Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
		Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А		Б	В	Г	Д	Е	Ё
	23 км		0.5	14.50		0.30	11.40
	24 км		0.5	15.00		0.30	11.70
	25 км		0.5	15.50		0.30	12.00
50 км	26 км	22 сар	0.26	15.76	15 сар	0.12	12.12
	27 км		0.26	16.02		0.12	12.24
	28 км		0.26	16.28		0.12	12.36
	29 км		0.26	16.54		0.12	12.48
	30 км		0.26	16.80		0.12	12.60
	31 км		0.26	17.06		0.12	12.72
	32 км		0.26	17.32		0.12	12.84
	33 км		0.26	17.58		0.12	12.96
	34 км		0.26	17.84		0.12	13.08
	35 км		0.26	18.10		0.12	13.20
	36 км		0.26	18.36		0.12	13.32
	37 км		0.26	18.62		0.12	13.44
	38 км		0.26	18.88		0.12	13.56
	39 км		0.26	19.14		0.12	13.68
	40 км		0.26	19.40		0.12	13.80
	41 км		0.26	19.66		0.12	13.92
	42 км		0.26	19.92		0.12	14.04
	43 км		0.26	20.18		0.12	14.16
	44 км		0.26	20.44		0.12	14.28
	45 км		0.26	20.70		0.12	14.40
	46 км		0.26	20.96		0.12	14.52
	47 км		0.26	21.22		0.12	14.64
48 км	0.26	21.48	0.12	14.76			
49 км	0.26	21.74	0.12	14.88			
50 км	0.26	22.00	0.12	15.00			
100 км	51 км	27 сар	0.12	22.12	17 сар	0.08	15.08
	52 км		0.12	22.24		0.08	15.16
	53 км		0.12	22.36		0.08	15.24
	54 км		0.12	22.48		0.08	15.32
	55 км		0.12	22.60		0.08	15.40
	56 км		0.12	22.72		0.08	15.48
	57 км		0.12	22.84		0.08	15.56
	58 км		0.12	22.96		0.08	15.64
	59 км		0.12	23.08		0.08	15.72
	60 км		0.12	23.20		0.08	15.80
	61 км		0.12	23.32		0.08	15.88
	62 км		0.12	23.44		0.08	15.96
	63 км		0.12	23.56		0.08	16.04
	64 км		0.12	23.68		0.08	16.12
	65 км		0.12	23.80		0.08	16.20
	66 км		0.12	23.92		0.08	16.28
	67 км		0.12	24.04		0.08	16.36
68 км	0.12	24.16	0.08	16.44			
69 км	0.12	24.28	0.08	16.52			
70 км	0.12	24.40	0.08	16.60			

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)		Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
		Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А		Б	В	Г	Д	Е	Ё
	71 км		0.12	24.52		0.08	16.68
	72 км		0.12	24.64		0.08	16.76
	73 км		0.12	24.76		0.08	16.84
	74 км		0.12	24.88		0.08	16.92
	75 км		0.12	25.00		0.08	17.00
	76 км		0.12	25.12		0.08	17.08
	77 км		0.12	25.24		0.08	17.16
	78 км		0.12	25.36		0.08	17.24
	79 км		0.12	25.48		0.08	17.32
	80 км		0.12	25.60		0.08	17.40
	81 км		0.12	25.72		0.08	17.48
	82 км		0.12	25.84		0.08	17.56
	83 км		0.12	25.96		0.08	17.64
	84 км		0.12	26.08		0.08	17.72
	85 км		0.12	26.20		0.08	17.80
	86 км		0.12	26.32		0.08	17.88
	87 км		0.12	26.44		0.08	17.96
	88 км		0.12	26.56		0.08	18.04
	89 км		0.12	26.68		0.08	18.12
	90 км		0.12	26.80		0.08	18.20
	91 км		0.12	26.92		0.08	18.28
	92 км		0.12	27.04		0.08	18.36
	93 км		0.12	27.16		0.08	18.44
	94 км		0.12	27.28		0.08	18.52
	95 км		0.12	27.40		0.08	18.60
	96 км		0.12	27.52		0.08	18.68
	97 км		0.12	27.64		0.08	18.76
	98 км		0.12	27.76		0.08	18.84
	99 км		0.12	27.88		0.08	18.92
	100 м		0.12	28.00		0.08	19.00
200 км	101 км	35 сар	0.1	28.10	20 сар	0.05	19.05
	102 м		0.1	28.20		0.05	19.10
	103 км		0.1	28.30		0.05	19.15
	104км		0.1	28.40		0.05	19.20
	105 м		0.1	28.50		0.05	19.25
	106км		0.1	28.60		0.05	19.30
	107км		0.1	28.70		0.05	19.35
	108 км		0.1	28.80		0.05	19.40
	109 км		0.1	28.90		0.05	19.45
	110 км		0.1	29.00		0.05	19.50
	111 км		0.1	29.10		0.05	19.55
	112 км		0.1	29.20		0.05	19.60
	113 км		0.1	29.30		0.05	19.65
	114 км		0.1	29.40		0.05	19.70
	115 км		0.1	29.50		0.05	19.75
	116 км		0.1	29.60		0.05	19.80
	117 км		0.1	29.70		0.05	19.85
	118 км		0.1	29.80		0.05	19.90

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)	Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
119 км		0.1	29.90		0.05	19.95
120 км		0.1	30.00		0.05	20.00
121 км		0.1	30.10		0.05	20.05
122 км		0.1	30.20		0.05	20.10
123 км		0.1	30.30		0.05	20.15
124 км		0.1	30.40		0.05	20.20
125 км		0.1	30.50		0.05	20.25
126 км		0.1	30.60		0.05	20.30
127 км		0.1	30.70		0.05	20.35
128 км		0.1	30.80		0.05	20.40
129 км		0.1	30.90		0.05	20.45
130 км		0.1	31.00		0.05	20.50
131 км		0.1	31.10		0.05	20.55
132 км		0.1	31.20		0.05	20.60
133 км		0.1	31.30		0.05	20.65
134 км		0.1	31.40		0.05	20.70
135 км		0.1	31.50		0.05	20.75
136 км		0.1	31.60		0.05	20.80
137 км		0.1	31.70		0.05	20.85
138 км		0.1	31.80		0.05	20.90
139 км		0.1	31.90		0.05	20.95
140 км		0.1	32.00		0.05	21.00
141 км		0.1	32.10		0.05	21.05
142 км		0.1	32.20		0.05	21.10
143 км		0.1	32.30		0.05	21.15
144 км		0.1	32.40		0.05	21.20
145 км		0.1	32.50		0.05	21.25
146 км		0.1	32.60		0.05	21.30
147 км		0.1	32.70		0.05	21.35
148 км		0.1	32.80		0.05	21.40
149 км		0.1	32.90		0.05	21.45
150 км		0.1	33.00		0.05	21.50
151 км		0.1	33.10		0.05	21.55
152 км		0.1	33.20		0.05	21.60
153 км		0.1	33.30		0.05	21.65
154 км		0.1	33.40		0.05	21.70
155 км		0.1	33.50		0.05	21.75
156 км		0.1	33.60		0.05	21.80
157 км		0.1	33.70		0.05	21.85
158 км		0.1	33.80		0.05	21.90
159 км		0.1	33.90		0.05	21.95
160 км		0.1	34.00		0.05	22.00
161 км		0.1	34.10		0.05	22.05
162 км		0.1	34.20		0.05	22.10
163 км		0.1	34.30		0.05	22.15
164 км		0.1	34.40		0.05	22.20
165 км		0.1	34.50		0.05	22.25
166 км		0.1	34.60		0.05	22.30

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)	Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар			
	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	
	167 км		0.1	34.70		0.05	22.35
	168 км		0.1	34.80		0.05	22.40
	169 км		0.1	34.90		0.05	22.45
	170 км		0.1	35.00		0.05	22.50
	171 км		0.1	35.10		0.05	22.55
	172 км		0.1	35.20		0.05	22.60
	173 км		0.1	35.30		0.05	22.65
	174 км		0.1	35.40		0.05	22.70
	175 км		0.1	35.50		0.05	22.75
	176 км		0.1	35.60		0.05	22.80
	177 км		0.1	35.70		0.05	22.85
	178 км		0.1	35.80		0.05	22.90
	179 км		0.1	35.90		0.05	22.95
	180 км		0.1	36.00		0.05	23.00
	181 км		0.1	36.10		0.05	23.05
	182 км		0.1	36.20		0.05	23.10
	183 км		0.1	36.30		0.05	23.15
	184 км		0.1	36.40		0.05	23.20
	185 км		0.1	36.50		0.05	23.25
	186 км		0.1	36.60		0.05	23.30
187 км	0.1	36.70	0.05	23.35			
188 км	0.1	36.80	0.05	23.40			
189 км	0.1	36.90	0.05	23.45			
190 км	0.1	37.00	0.05	23.50			
191 км	0.1	37.10	0.05	23.55			
192 км	0.1	37.20	0.05	23.60			
193 км	0.1	37.30	0.05	23.65			
194 км	0.1	37.40	0.05	23.70			
195 км	0.1	37.50	0.05	23.75			
196 км	0.1	37.60	0.05	23.80			
197 км	0.1	37.70	0.05	23.85			
198 км	0.1	37.80	0.05	23.90			
199 км	0.1	37.90	0.05	23.95			
200 км	0.1	38.00	0.05	24.00			
300 км	201 км	40 сар	0.06	38.06	25 сар	0.05	24.05
	202 км		0.06	38.12		0.05	24.10
	203 км		0.06	38.18		0.05	24.15
	204 км		0.06	38.24		0.05	24.20
	205 км		0.06	38.30		0.05	24.25
	206 км		0.06	38.36		0.05	24.30
	207 км		0.06	38.42		0.05	24.35
	208 км		0.06	38.48		0.05	24.40
	209 км		0.06	38.54		0.05	24.45
	210 км		0.06	38.60		0.05	24.50
	211 км		0.06	38.66		0.05	24.55
	212 км		0.06	38.72		0.05	24.60
	213 км		0.06	38.78		0.05	24.65
	214 км		0.06	38.84		0.05	24.70

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)	Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
215 км		0.06	38.90		0.05	24.75
216 км		0.06	38.96		0.05	24.80
217 км		0.06	39.02		0.05	24.85
218 км		0.06	39.08		0.05	24.90
219 км		0.06	39.14		0.05	24.95
220 км		0.06	39.20		0.05	25.00
221 км		0.06	39.26		0.05	25.05
222 км		0.06	39.32		0.05	25.10
223 км		0.06	39.38		0.05	25.15
224 км		0.06	39.44		0.05	25.20
225 км		0.06	39.50		0.05	25.25
226 км		0.06	39.56		0.05	25.30
227 км		0.06	39.62		0.05	25.35
228 км		0.06	39.68		0.05	25.40
229 км		0.06	39.74		0.05	25.45
230 км		0.06	39.80		0.05	25.50
231 км		0.06	39.86		0.05	25.55
232 км		0.06	39.92		0.05	25.60
233 км		0.06	39.98		0.05	25.65
234 км		0.06	40.04		0.05	25.70
235 км		0.06	40.10		0.05	25.75
236 км		0.06	40.16		0.05	25.80
237 км		0.06	40.22		0.05	25.85
238 км		0.06	40.28		0.05	25.90
239 км		0.06	40.34		0.05	25.95
240 км		0.06	40.40		0.05	26.00
241 км		0.06	40.46		0.05	26.05
242 км		0.06	40.52		0.05	26.10
243 км		0.06	40.58		0.05	26.15
244 км		0.06	40.64		0.05	26.20
245 км		0.06	40.70		0.05	26.25
246 км		0.06	40.76		0.05	26.30
247 км		0.06	40.82		0.05	26.35
248 км		0.06	40.88		0.05	26.40
249 км		0.06	40.94		0.05	26.45
250 км		0.06	41.00		0.05	26.50
251 км		0.06	41.06		0.05	26.55
252 км		0.06	41.12		0.05	26.60
253 км		0.06	41.18		0.05	26.65
254 км		0.06	41.24		0.05	26.70
255 км		0.06	41.30		0.05	26.75
256 км		0.06	41.36		0.05	26.80
257 км		0.06	41.42		0.05	26.85
258 км		0.06	41.48		0.05	26.90
259 км		0.06	41.54		0.05	26.95
260 км		0.06	41.60		0.05	27.00
261 км		0.06	41.66		0.05	27.05
262 км		0.06	41.72		0.05	27.10

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)	Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
263 км		0.06	41.78		0.05	27.15
264 км		0.06	41.84		0.05	27.20
265 км		0.06	41.90		0.05	27.25
266 км		0.06	41.96		0.05	27.30
267 км		0.06	42.02		0.05	27.35
268 км		0.06	42.08		0.05	27.40
269 км		0.06	42.14		0.05	27.45
270 км		0.06	42.20		0.05	27.50
271 км		0.06	42.26		0.05	27.55
272 км		0.06	42.32		0.05	27.60
273 км		0.06	42.38		0.05	27.65
274 км		0.06	42.44		0.05	27.70
275 км		0.06	42.50		0.05	27.75
276 км		0.06	42.56		0.05	27.80
277 км		0.06	42.62		0.05	27.85
278 км		0.06	42.68		0.05	27.90
279 км		0.06	42.74		0.05	27.95
280 км		0.06	42.80		0.05	28.00
281 км		0.06	42.86		0.05	28.05
282 км		0.06	42.92		0.05	28.10
283 км		0.06	42.98		0.05	28.15
284 км		0.06	43.04		0.05	28.20
285 км		0.06	43.10		0.05	28.25
286 км		0.06	43.16		0.05	28.30
287 км		0.06	43.22		0.05	28.35
288 км		0.06	43.28		0.05	28.40
289 км		0.06	43.34		0.05	28.45
290 км		0.06	43.40		0.05	28.50
291 км		0.06	43.46		0.05	28.55
292 км		0.06	43.52		0.05	28.60
293 км		0.06	43.58		0.05	28.65
294 км		0.06	43.64		0.05	28.70
295 км		0.06	43.70		0.05	28.75
296 км		0.06	43.76		0.05	28.80
297 км		0.06	43.82		0.05	28.85
298 км		0.06	43.88		0.05	28.90
299 км		0.06	43.94		0.05	28.95
300 км		0.06	44.00		0.05	29.00

4.3.4 Хайрган хучилттай авто замын барилгын ажлын хугацааны норматив

Хайрган хучилттай авто замын уртад 5 км, 10 км, 25 км, 50 км, 100 км, 200 км-т ногдох хугацааны нормативыг тооцоолж Хүснэгт №12-д үзүүлэв. Хүснэгтэд тусгагдаагүй барилгын ажлын сарын ногдох хугацааг олохдоо 1 (нэг) км-т ногдох сар, төлөвлөж буй замын уртаас хамааруулан Томьёо №1-ээр тооцно.

Хүснэгт №12. Хайрган хучилттай замын уртад ногдох хугацааны норматив

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)		Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
		Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А		Б	В	Г	Д	Е	Ё
5 км	1 км	4 сар	0.5	1.50	4 сар	0.5	1.50
	2 км		0.5	2.00		0.5	2.00
	3 км		0.5	2.50		0.5	2.50
	4 км		0.5	3.00		0.5	3.00
	5 км		0.5	3.50		0.5	3.50
10 км	6 км	5 сар	0.4	3.90	5 сар	0.4	3.90
	7 км		0.4	4.30		0.4	4.30
	8 км		0.4	4.70		0.4	4.70
	9 км		0.4	5.10		0.4	5.10
	10 км		0.4	5.50		0.4	5.50
25 км	11 км	9 сар	0.30	5.80	9 сар	0.20	5.70
	12 км		0.30	6.10		0.20	5.90
	13 км		0.30	6.40		0.20	6.10
	14 км		0.30	6.70		0.20	6.30
	15 км		0.30	7.00		0.20	6.50
	16 км		0.30	7.30		0.20	6.70
	17 км		0.30	7.60		0.20	6.90
	18 км		0.30	7.90		0.20	7.10
	19 км		0.30	8.20		0.20	7.30
	20 км		0.30	8.50		0.20	7.50
	21 км		0.30	8.80		0.20	7.70
	22 км		0.30	9.10		0.20	7.90
	23 км		0.30	9.40		0.20	8.10
24 км	0.30	9.70	0.20	8.30			
25 км	0.30	10.00	0.20	8.50			
50 км	26 км	15 сар	0.2	10.20	11 сар	0.12	8.62
	27 км		0.2	10.40		0.12	8.74
	28 км		0.2	10.60		0.12	8.86
	29 км		0.2	10.80		0.12	8.98
	30 км		0.2	11.00		0.12	9.10
	31 км		0.2	11.20		0.12	9.22
	32 км		0.2	11.40		0.12	9.34
	33 км		0.2	11.60		0.12	9.46
	34 км		0.2	11.80		0.12	9.58
	35 км		0.2	12.00		0.12	9.70
	36 км		0.2	12.20		0.12	9.82
	37 км		0.2	12.40		0.12	9.94
	38 км		0.2	12.60		0.12	10.06
	39 км		0.2	12.80		0.12	10.18
	40 км		0.2	13.00		0.12	10.30
	41 км		0.2	13.20		0.12	10.42
	42 км		0.2	13.40		0.12	10.54
	43 км		0.2	13.60		0.12	10.66
	44 км		0.2	13.80		0.12	10.78
45 км	0.2	14.00	0.12	10.90			
46 км	0.2	14.20	0.12	11.02			
47 км	0.2	14.40	0.12	11.14			

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)		Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
		Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А		Б	В	Г	Д	Е	Ё
	48 км		0.2	14.60		0.12	11.26
	49 км		0.2	14.80		0.12	11.38
	50 км		0.2	15.00		0.12	11.50
100 км	51 км	25 сар	0.2	15.20	15 сар	0.08	11.58
	52 км		0.2	15.40		0.08	11.66
	53 км		0.2	15.60		0.08	11.74
	54 км		0.2	15.80		0.08	11.82
	55 км		0.2	16.00		0.08	11.90
	56 км		0.2	16.20		0.08	11.98
	57 км		0.2	16.40		0.08	12.06
	58 км		0.2	16.60		0.08	12.14
	59 км		0.2	16.80		0.08	12.22
	60 км		0.2	17.00		0.08	12.30
	61 км		0.2	17.20		0.08	12.38
	62 км		0.2	17.40		0.08	12.46
	63 км		0.2	17.60		0.08	12.54
	64 км		0.2	17.80		0.08	12.62
	65 км		0.2	18.00		0.08	12.70
	66 км		0.2	18.20		0.08	12.78
	67 км		0.2	18.40		0.08	12.86
	68 км		0.2	18.60		0.08	12.94
	69 км		0.2	18.80		0.08	13.02
	70 км		0.2	19.00		0.08	13.10
	71 км		0.2	19.20		0.08	13.18
	72 км		0.2	19.40		0.08	13.26
	73 км		0.2	19.60		0.08	13.34
	74 км		0.2	19.80		0.08	13.42
	75 км		0.2	20.00		0.08	13.50
	76 км		0.2	20.20		0.08	13.58
	77 км		0.2	20.40		0.08	13.66
	78 км		0.2	20.60		0.08	13.74
	79 км		0.2	20.80		0.08	13.82
	80 км		0.2	21.00		0.08	13.90
	81 км		0.2	21.20		0.08	13.98
	82 км		0.2	21.40		0.08	14.06
	83 км		0.2	21.60		0.08	14.14
84 км	0.2	21.80	0.08	14.22			
85 км	0.2	22.00	0.08	14.30			
86 км	0.2	22.20	0.08	14.38			
87 км	0.2	22.40	0.08	14.46			
88 км	0.2	22.60	0.08	14.54			
89 км	0.2	22.80	0.08	14.62			
90 км	0.2	23.00	0.08	14.70			
91 км	0.2	23.20	0.08	14.78			
92 км	0.2	23.40	0.08	14.86			
93 км	0.2	23.60	0.08	14.94			
94 км	0.2	23.80	0.08	15.02			
95 км	0.2	24.00	0.08	15.10			

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)		Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
		Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А		Б	В	Г	Д	Е	Ё
	96 км		0.2	24.20		0.08	15.18
	97 км		0.2	24.40		0.08	15.26
	98 км		0.2	24.60		0.08	15.34
	99 км		0.2	24.80		0.08	15.42
	100 км		0.2	25.00		0.08	15.50
200 км	101 км	40 сар	0.1	25.10	40 сар	0.07	15.57
	102 км		0.1	25.20		0.07	15.64
	103 км		0.1	25.30		0.07	15.71
	104 км		0.1	25.40		0.07	15.78
	105 км		0.1	25.50		0.07	15.85
	106 км		0.1	25.60		0.07	15.92
	107 км		0.1	25.70		0.07	15.99
	108 км		0.1	25.80		0.07	16.06
	109 км		0.1	25.90		0.07	16.13
	110 км		0.1	26.00		0.07	16.20
	111 км		0.1	26.10		0.07	16.27
	112 км		0.1	26.20		0.07	16.34
	113 км		0.1	26.30		0.07	16.41
	114 км		0.1	26.40		0.07	16.48
	115 км		0.1	26.50		0.07	16.55
	116 км		0.1	26.60		0.07	16.62
	117 км		0.1	26.70		0.07	16.69
	118 км		0.1	26.80		0.07	16.76
	119 км		0.1	26.90		0.07	16.83
	120 км		0.1	27.00		0.07	16.90
	121 км		0.1	27.10		0.07	16.97
	122 км		0.1	27.20		0.07	17.04
	123 км		0.1	27.30		0.07	17.11
	124 км		0.1	27.40		0.07	17.18
	125 км		0.1	27.50		0.07	17.25
	126 км		0.1	27.60		0.07	17.32
	127 км		0.1	27.70		0.07	17.39
	128 км		0.1	27.80		0.07	17.46
	129 км		0.1	27.90		0.07	17.53
	130 км		0.1	28.00		0.07	17.60
	131 км		0.1	28.10		0.07	17.67
	132 км		0.1	28.20		0.07	17.74
	133 км		0.1	28.30		0.07	17.81
134 км	0.1	28.40	0.07	17.88			
135 км	0.1	28.50	0.07	17.95			
136 км	0.1	28.60	0.07	18.02			
137 км	0.1	28.70	0.07	18.09			
138 км	0.1	28.80	0.07	18.16			
139 км	0.1	28.90	0.07	18.23			
140 км	0.1	29.00	0.07	18.30			
141 км	0.1	29.10	0.07	18.37			
142 км	0.1	29.20	0.07	18.44			
143 км	0.1	29.30	0.07	18.51			

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)	Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
144 км		0.1	29.40		0.07	18.58
145 км		0.1	29.50		0.07	18.65
146 км		0.1	29.60		0.07	18.72
147 км		0.1	29.70		0.07	18.79
148 км		0.1	29.80		0.07	18.86
149 км		0.1	29.90		0.07	18.93
150 км		0.1	30.00		0.07	19.00
151 км		0.1	30.10		0.07	19.07
152 км		0.1	30.20		0.07	19.14
153 км		0.1	30.30		0.07	19.21
154 км		0.1	30.40		0.07	19.28
155 км		0.1	30.50		0.07	19.35
156 км		0.1	30.60		0.07	19.42
157 км		0.1	30.70		0.07	19.49
158 км		0.1	30.80		0.07	19.56
159 км		0.1	30.90		0.07	19.63
160 км		0.1	31.00		0.07	19.70
161 км		0.1	31.10		0.07	19.77
162 км		0.1	31.20		0.07	19.84
163 км		0.1	31.30		0.07	19.91
164 км		0.1	31.40		0.07	19.98
165 км		0.1	31.50		0.07	20.05
166 км		0.1	31.60		0.07	20.12
167 км		0.1	31.70		0.07	20.19
168 км		0.1	31.80		0.07	20.26
169 км		0.1	31.90		0.07	20.33
170 км		0.1	32.00		0.07	20.40
171 км		0.1	32.10		0.07	20.47
172 км		0.1	32.20		0.07	20.54
173 км		0.1	32.30		0.07	20.61
174 км		0.1	32.40		0.07	20.68
175 км		0.1	32.50		0.07	20.75
176 км		0.1	32.60		0.07	20.82
177 км		0.1	32.70		0.07	20.89
178 км		0.1	32.80		0.07	20.96
179 км		0.1	32.90		0.07	21.03
180 км		0.1	33.00		0.07	21.10
181 км		0.1	33.10		0.07	21.17
182 км		0.1	33.20		0.07	21.24
183 км		0.1	33.30		0.07	21.31
184 км		0.1	33.40		0.07	21.38
185 км		0.1	33.50		0.07	21.45
186 км		0.1	33.60		0.07	21.52
187 км		0.1	33.70		0.07	21.59
188 км		0.1	33.80		0.07	21.66
189 км		0.1	33.90		0.07	21.73
190 км		0.1	34.00		0.07	21.80
191 км		0.1	34.10		0.07	21.87

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)		Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
		Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А		Б	В	Г	Д	Е	Ё
	192 км		0.1	34.20		0.07	21.94
	193 км		0.1	34.30		0.07	22.01
	194 км		0.1	34.40		0.07	22.08
	195 км		0.1	34.50		0.07	22.15
	196 км		0.1	34.60		0.07	22.22
	197 км		0.1	34.70		0.07	22.29
	198 км		0.1	34.80		0.07	22.36
	199 км		0.1	34.90		0.07	22.43
	200 км		0.1	35.00		0.07	22.50

4.3.5 Төмөрбетон гүүрийн барилгын ажлын хугацааны норматив

Төмөрбетон гүүрийн 6-12 у/м, 12-25 у/м, 25-50 у/м, 50-100 у/м, 100-200 у/м, 200-300 у/м, 300-400 у/м-т ногдох хугацааны нормативыг Хүснэгт №13 -д үзүүлсэн.

Хүснэгтэд тусгагдаагүй төмөрбетон гүүрийн барилгын ажлын хугацааг тооцоход 1 у/м-т ногдох сар, төлөвлөж буй гүүрийн уртаас хамааруулан Томьёо №1-ээр тодорхойлно.

Хүснэгт №13. Төмөрбетон гүүрийн уртад ногдох хугацааны норматив

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
6 у/м	6 у/м	2 сар	0.333	2.0	2 сар	0.333	2.0
12 у/м	7 у/м	3 сар	0.167	2.2	3 сар	0.167	2.2
	8 у/м			2.3			2.3
	9 у/м			2.5			2.5
	10 у/м			2.7			2.7
	11 у/м			2.8			2.8
	12 у/м			3.0			3.0
25 у/м	13 у/м	5 сар	0.153	3.2	5 сар	0.153	3.2
	14 у/м			3.3			3.3
	15 у/м			3.5			3.5
	16 у/м			3.6			3.6
	17 у/м			3.8			3.8
	18 у/м			3.9			3.9
	19 у/м			4.1			4.1
	20 у/м			4.2			4.2
	21 у/м			4.4			4.4
	22 у/м			4.5			4.5
	23 у/м			4.7			4.7
	24 у/м			4.8			4.8
25 у/м	5.0	5.0					

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
50 у/м	26 у/м	17 сар	0.48044	5.5	12 сар	0.280	5.3
	27 у/м			5.9			5.5
	28 у/м			6.4			5.8
	29 у/м			6.9			6.1
	30 у/м			7.4			6.4
	31 у/м			7.9			6.7
	32 у/м			8.4			6.9
	33 у/м			8.8			7.2
	34 у/м			9.3			7.5
	35 у/м			9.8			7.8
	36 у/м			10.3			8.1
	37 у/м			10.8			8.3
	38 у/м			11.2			8.6
	39 у/м			11.7			8.9
	40 у/м			12.2			9.2
	41 у/м			12.7			9.5
	42 у/м			13.2			9.7
	43 у/м			13.6			10.0
	44 у/м			14.1			10.3
	45 у/м			14.6			10.6
46 у/м	15.1	10.9					
47 у/м	15.6	11.1					
48 у/м	16.0	11.4					
49 у/м	16.5	11.7					
50 у/м	17.0	12.0					
100 у/м	51 у/м	24 сар	0.1400	17.1	17 сар	0.1000	12.1
	52 у/м			17.3			12.2
	53 у/м			17.4			12.3
	54 у/м			17.6			12.4
	55 у/м			17.7			12.5
	56 у/м			17.8			12.6
	57 у/м			18.0			12.7
	58 у/м			18.1			12.8
	59 у/м			18.3			12.9
	60 у/м			18.4			13.0
	61 у/м			18.5			13.1
	62 у/м			18.7			13.2
	63 у/м			18.8			13.3
	64 у/м			19.0			13.4
65 у/м	19.1	13.5					
66 у/м	19.2	13.6					
67 у/м	19.4	13.7					
68 у/м	19.5	13.8					
69 у/м	19.7	13.9					
70 у/м	19.8	14.0					
71 у/м	19.9	14.1					
72 у/м	20.1	14.2					
73 у/м	20.2	14.3					

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	74 у/м			20.4			14.4
	75 у/м			20.5			14.5
	76 у/м			20.6			14.6
	77 у/м			20.8			14.7
	78 у/м			20.9			14.8
	79 у/м			21.1			14.9
	80 у/м			21.2			15.0
	81 у/м			21.3			15.1
	82 у/м			21.5			15.2
	83 у/м			21.6			15.3
	84 у/м			21.8			15.4
	85 у/м			21.9			15.5
	86 у/м			22.0			15.6
	87 у/м			22.2			15.7
	88 у/м			22.3			15.8
	89 у/м			22.5			15.9
	90 у/м			22.6			16.0
	91 у/м			22.7			16.1
	92 у/м			22.9			16.2
	93 у/м			23.0			16.3
	94 у/м			23.2			16.4
	95 у/м			23.3			16.5
	96 у/м			23.4			16.6
	97 у/м			23.6			16.7
	98 у/м			23.7			16.8
	99 у/м			23.9			16.9
	100 у/м			24.0			17.0
	101 у/м			24.1			17.0
	102 у/м			24.1			17.1
	103 у/м			24.2			17.1
	104 у/м			24.3			17.1
	105 у/м			24.4			17.2
	106 у/м			24.4			17.2
	107 у/м			24.5			17.3
	108 у/м			24.6			17.3
	109 у/м			24.6			17.3
	110 у/м			24.7			17.4
200 у/м	111 у/м	31 сар	0.070	24.8	21 сар	0.040	17.4
	112 у/м			24.8			17.5
	113 у/м			24.9			17.5
	114 у/м			25.0			17.5
	115 у/м			25.1			17.6
	116 у/м			25.1			17.6
	117 у/м			25.2			17.7
	118 у/м			25.3			17.7
	119 у/м			25.3			17.7
	120 у/м			25.4			17.8
	121 у/м			25.5			17.8

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	122 у/м			25.5			17.9
	123 у/м			25.6			17.9
	124 у/м			25.7			17.9
	125 у/м			25.8			18.0
	126 у/м			25.8			18.0
	127 у/м			25.9			18.1
	128 у/м			26.0			18.1
	129 у/м			26.0			18.1
	130 у/м			26.1			18.2
	131 у/м			26.2			18.2
	132 у/м			26.2			18.3
	133 у/м			26.3			18.3
	134 у/м			26.4			18.3
	135 у/м			26.5			18.4
	136 у/м			26.5			18.4
	137 у/м			26.6			18.5
	138 у/м			26.7			18.5
	139 у/м			26.7			18.5
	140 у/м			26.8			18.6
	141 у/м			26.9			18.6
	142 у/м			26.9			18.7
	143 у/м			27.0			18.7
	144 у/м			27.1			18.7
	145 у/м			27.2			18.8
	146 у/м			27.2			18.8
	147 у/м			27.3			18.9
	148 у/м			27.4			18.9
	149 у/м			27.4			18.9
	150 у/м			27.5			19.0
	151 у/м			27.6			19.0
	152 у/м			27.6			19.1
	153 у/м			27.7			19.1
	154 у/м			27.8			19.1
	155 у/м			27.9			19.2
	156 у/м			27.9			19.2
	157 у/м			28.0			19.3
	158 у/м			28.1			19.3
	159 у/м			28.1			19.3
	160 у/м			28.2			19.4
	161 у/м			28.3			19.4
	162 у/м			28.3			19.5
	163 у/м			28.4			19.5
	164 у/м			28.5			19.5
	165 у/м			28.6			19.6
	166 у/м			28.6			19.6
	167 у/м			28.7			19.7
	168 у/м			28.8			19.7
	169 у/м			28.8			19.7

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	170 у/м			28.9			19.8
	171 у/м			29.0			19.8
	172 у/м			29.0			19.9
	173 у/м			29.1			19.9
	174 у/м			29.2			19.9
	175 у/м			29.3			20.0
	176 у/м			29.3			20.0
	177 у/м			29.4			20.1
	178 у/м			29.5			20.1
	179 у/м			29.5			20.1
	180 у/м			29.6			20.2
	181 у/м			29.7			20.2
	182 у/м			29.7			20.3
	183 у/м			29.8			20.3
	184 у/м			29.9			20.3
	185 у/м			30.0			20.4
	186 у/м			30.0			20.4
	187 у/м			30.1			20.5
	188 у/м			30.2			20.5
	189 у/м			30.2			20.5
	190 у/м			30.3			20.6
	191 у/м			30.4			20.6
	192 у/м			30.4			20.7
	193 у/м			30.5			20.7
	194 у/м			30.6			20.7
	195 у/м			30.7			20.8
	196 у/м			30.7			20.8
	197 у/м			30.8			20.9
	198 у/м			30.9			20.9
	199 у/м			30.9			20.9
	200 у/м			31.0			21.0
	201 у/м			31.1			21.0
	202 у/м			31.2			21.1
	203 у/м			31.3			21.1
	204 у/м			31.3			21.1
	205 у/м			31.4			21.2
	206 у/м			31.5			21.2
	207 у/м			31.6			21.2
	208 у/м			31.7			21.3
	209 у/м	39.5 сар	0.085	31.8	24.5 сар	0.035	21.3
	210 у/м			31.9			21.3
	211 у/м			31.9			21.4
	212 у/м			32.0			21.4
	213 у/м			32.1			21.4
	214 у/м			32.2			21.5
	215 у/м			32.3			21.5
	216 у/м			32.4			21.5
	217 у/м			32.4			21.6
300 у/м							

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	218 у/м			32.5			21.6
	219 у/м			32.6			21.7
	220 у/м			32.7			21.7
	221 у/м			32.8			21.7
	222 у/м			32.9			21.8
	223 у/м			33.0			21.8
	224 у/м			33.0			21.8
	225 у/м			33.1			21.9
	226 у/м			33.2			21.9
	227 у/м			33.3			21.9
	228 у/м			33.4			22.0
	229 у/м			33.5			22.0
	230 у/м			33.6			22.0
	231 у/м			33.6			22.1
	232 у/м			33.7			22.1
	233 у/м			33.8			22.1
	234 у/м			33.9			22.2
	235 у/м			34.0			22.2
	236 у/м			34.1			22.2
	237 у/м			34.1			22.3
	238 у/м			34.2			22.3
	239 у/м			34.3			22.4
	240 у/м			34.4			22.4
	241 у/м			34.5			22.4
	242 у/м			34.6			22.5
	243 у/м			34.7			22.5
	244 у/м			34.7			22.5
	245 у/м			34.8			22.6
	246 у/м			34.9			22.6
	247 у/м			35.0			22.6
	248 у/м			35.1			22.7
	249 у/м			35.2			22.7
	250 у/м			35.3			22.7
	251 у/м			35.3			22.8
	252 у/м			35.4			22.8
	253 у/м			35.5			22.8
	254 у/м			35.6			22.9
	255 у/м			35.7			22.9
	256 у/м			35.8			22.9
	257 у/м			35.8			23.0
	258 у/м			35.9			23.0
	259 у/м			36.0			23.1
	260 у/м			36.1			23.1
	261 у/м			36.2			23.1
	262 у/м			36.3			23.2
	263 у/м			36.4			23.2
	264 у/м			36.4			23.2
	265 у/м			36.5			23.3

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	266 у/м			36.6			23.3
	267 у/м			36.7			23.3
	268 у/м			36.8			23.4
	269 у/м			36.9			23.4
	270 у/м			37.0			23.4
	271 у/м			37.0			23.5
	272 у/м			37.1			23.5
	273 у/м			37.2			23.5
	274 у/м			37.3			23.6
	275 у/м			37.4			23.6
	276 у/м			37.5			23.6
	277 у/м			37.5			23.7
	278 у/м			37.6			23.7
	279 у/м			37.7			23.8
	280 у/м			37.8			23.8
	281 у/м			37.9			23.8
	282 у/м			38.0			23.9
	283 у/м			38.1			23.9
	284 у/м			38.1			23.9
	285 у/м			38.2			24.0
	286 у/м			38.3			24.0
	287 у/м			38.4			24.0
	288 у/м			38.5			24.1
	289 у/м			38.6			24.1
	290 у/м			38.7			24.1
	291 у/м			38.7			24.2
	292 у/м			38.8			24.2
	293 у/м			38.9			24.2
	294 у/м			39.0			24.3
	295 у/м			39.1			24.3
	296 у/м			39.2			24.3
	297 у/м			39.2			24.4
	298 у/м			39.3			24.4
	299 у/м			39.4			24.5
	300 у/м			39.5			24.5
400 у/м	301 у/м	43.5 сар	0.040	39.5	28.5 сар	0.040	24.5
	302 у/м			39.6			24.6
	303 у/м			39.6			24.6
	304 у/м			39.7			24.6
	305 у/м			39.7			24.7
	306 у/м			39.7			24.7
	307 у/м			39.8			24.8
	308 у/м			39.8			24.8
	309 у/м			39.9			24.8
	310 у/м			39.9			24.9
	311 у/м			39.9			24.9
	312 у/м			40.0			25.0
	313 у/м			40.0			25.0

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	314 у/м			40.1			25.0
	315 у/м			40.1			25.1
	316 у/м			40.1			25.1
	317 у/м			40.2			25.2
	318 у/м			40.2			25.2
	319 у/м			40.3			25.2
	320 у/м			40.3			25.3
	321 у/м			40.3			25.3
	322 у/м			40.4			25.4
	323 у/м			40.4			25.4
	324 у/м			40.5			25.4
	325 у/м			40.5			25.5
	326 у/м			40.5			25.5
	327 у/м			40.6			25.6
	328 у/м			40.6			25.6
	329 у/м			40.7			25.6
	330 у/м			40.7			25.7
	331 у/м			40.7			25.7
	332 у/м			40.8			25.8
	333 у/м			40.8			25.8
	334 у/м			40.9			25.8
	335 у/м			40.9			25.9
	336 у/м			40.9			25.9
	337 у/м			41.0			26.0
	338 у/м			41.0			26.0
	339 у/м			41.1			26.0
	340 у/м			41.1			26.1
	341 у/м			41.1			26.1
	342 у/м			41.2			26.2
	343 у/м			41.2			26.2
	344 у/м			41.3			26.2
	345 у/м			41.3			26.3
	346 у/м			41.3			26.3
	347 у/м			41.4			26.4
	348 у/м			41.4			26.4
	349 у/м			41.5			26.4
	350 у/м			41.5			26.5
	351 у/м			41.5			26.5
	352 у/м			41.6			26.6
	353 у/м			41.6			26.6
	354 у/м			41.7			26.6
	355 у/м			41.7			26.7
	356 у/м			41.7			26.7
	357 у/м			41.8			26.8
	358 у/м			41.8			26.8
	359 у/м			41.9			26.8
	360 у/м			41.9			26.9
	361 у/м			41.9			26.9

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	362 у/м			42.0			27.0
	363 у/м			42.0			27.0
	364 у/м			42.1			27.0
	365 у/м			42.1			27.1
	366 у/м			42.1			27.1
	367 у/м			42.2			27.2
	368 у/м			42.2			27.2
	369 у/м			42.3			27.2
	370 у/м			42.3			27.3
	371 у/м			42.3			27.3
	372 у/м			42.4			27.4
	373 у/м			42.4			27.4
	374 у/м			42.5			27.4
	375 у/м			42.5			27.5
	376 у/м			42.5			27.5
	377 у/м			42.6			27.6
	378 у/м			42.6			27.6
	379 у/м			42.7			27.6
	380 у/м			42.7			27.7
	381 у/м			42.7			27.7
	382 у/м			42.8			27.8
	383 у/м			42.8			27.8
	384 у/м			42.9			27.8
	385 у/м			42.9			27.9
	386 у/м			42.9			27.9
	387 у/м			43.0			28.0
	388 у/м			43.0			28.0
	389 у/м			43.1			28.0
	390 у/м			43.1			28.1
	391 у/м			43.1			28.1
	392 у/м			43.2			28.2
	393 у/м			43.2			28.2
	394 у/м			43.3			28.2
	395 у/м			43.3			28.3
	396 у/м			43.3			28.3
	397 у/м			43.4			28.4
	398 у/м			43.4			28.4
	399 у/м			43.5			28.4
	400 у/м			43.5			28.5

4.3.6 Модон гүүрийн барилгын ажлын хугацааны норматив

Модон гүүрийн 6-12 у/м, 12-25 у/м, 25-50 у/м, 50-100 у/м-т ногдох хугацааны нормативыг Хүснэгт №14-д үзүүлсэн.

Хүснэгтэд тусгагдаагүй модон гүүрийн барилгын ажлын хугацааг тооцоход 1 (нэг) у/м-т ногдох сар, төлөвлөж буй гүүрийн уртаас хамааруулан Томьёо №1-ээр тодорхойлно.

Хүснэгт №14. Модон гүүрийн хугацааны норматив

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
6 у/м	6 у/м	2 сар	0.333	2.0	2 сар	0.333	2.0
12 у/м	7 у/м	3 сар	0.167	2.2	3 сар	0.167	2.2
	8 у/м			2.3			2.3
	9 у/м			2.5			2.5
	10 у/м			2.7			2.7
	11 у/м			2.8			2.8
	12 у/м			3.0			3.0
25 у/м	13 у/м	5 сар	0.153	3.2	5 сар	0.153	3.2
	14 у/м			3.3			3.3
	15 у/м			3.5			3.5
	16 у/м			3.6			3.6
	17 у/м			3.8			3.8
	18 у/м			3.9			3.9
	19 у/м			4.1			4.1
	20 у/м			4.2			4.2
	21 у/м			4.4			4.4
	22 у/м			4.5			4.5
	23 у/м			4.7			4.7
	24 у/м			4.8			4.8
	25 у/м			5.0			5.0
50 у/м	26 у/м	14 сар	0.360	5.3	9 сар	0.160	5.1
	27 у/м			5.7			5.3
	28 у/м			6.1			5.5
	29 у/м			6.4			5.6
	30 у/м			6.8			5.8
	31 у/м			7.2			6.0
	32 у/м			7.5			6.1
	33 у/м			7.9			6.3
	34 у/м			8.2			6.4
	35 у/м			8.6			6.6
	36 у/м			9.0			6.8
	37 у/м			9.3			6.9
	38 у/м			9.7			7.1
	39 у/м			10.0			7.2
	40 у/м			10.4			7.4
	41 у/м			10.8			7.6
	42 у/м			11.1			7.7
	43 у/м			11.5			7.9
44 у/м	11.8	8.0					
45 у/м	12.2	8.2					
46 у/м	12.6	8.4					

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	47 у/м			12.9			8.5
	48 у/м			13.3			8.7
	49 у/м			13.6			8.8
	50 у/м			14.0			9.0
100 у/м	51 у/м	17 сар	0.06	14.1	12 сар	0.06	9.1
	52 у/м			14.12			9.12
	53 у/м			14.18			9.18
	54 у/м			14.24			9.24
	55 у/м			14.30			9.30
	56 у/м			14.36			9.36
	57 у/м			14.42			9.42
	58 у/м			14.48			9.48
	59 у/м			14.54			9.54
	60 у/м			14.60			9.60
	61 у/м			14.66			9.66
	62 у/м			14.72			9.72
	63 у/м			14.78			9.78
	64 у/м			14.84			9.84
	65 у/м			14.90			9.90
	66 у/м			14.96			9.96
	67 у/м			15.02			10.02
	68 у/м			15.08			10.08
	69 у/м			15.14			10.14
	70 у/м			15.20			10.20
	71 у/м			15.26			10.26
	72 у/м			15.32			10.32
	73 у/м			15.38			10.38
	74 у/м			15.44			10.44
	75 у/м			15.50			10.50
	76 у/м			15.56			10.56
	77 у/м			15.62			10.62
	78 у/м			15.68			10.68
	79 у/м			15.74			10.74
	80 у/м			15.80			10.80
	81 у/м			15.86			10.86
	82 у/м			15.92			10.92
	83 у/м			15.98			10.98
	84 у/м			16.04			11.04
85 у/м	16.10	11.10					
86 у/м	16.16	11.16					
87 у/м	16.22	11.22					
88 у/м	16.28	11.28					
89 у/м	16.34	11.34					
90 у/м	16.40	11.40					
91 у/м	16.46	11.46					
92 у/м	16.52	11.52					
93 у/м	16.58	11.58					
94 у/м	16.64	11.64					

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	95 у/м			16.70			11.70
	96 у/м			16.76			11.76
	97 у/м			16.82			11.82
	98 у/м			16.88			11.88
	99 у/м			16.94			11.94
	100 у/м			17.00			12.00

4.3.7 Ган гүүрийн барилгын ажлын хугацааны норматив

Ган гүүрийн 6-12 у/м, 12-25у/м, 25-50 у/м, 50-100 у/м, 100-200 у/м, 200-300 у/м, 300-400 у/м-т ногдох хугацааны нормативыг Хүснэгт №15 -д үзүүлсэн. Хүснэгтэд тусгагдаагүй ган гүүрийн барилгын ажлын хугацааг тооцоход 1 (нэг) у/м-т ногдох сар, төлөвлөж буй гүүрийн уртаас хамааруулан Томьёо №1-ээр тодорхойлно.

Хүснэгт №15. Ган гүүрийн уртад ногдох хугацааны норматив

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
6 у/м	6 у/м	2 сар	0.333	2.0	2 сар	0.333	2.0
12 у/м	7 у/м	3 сар	0.167	2.2	3 сар	0.167	2.2
	8 у/м			2.3			2.3
	9 у/м			2.5			2.5
	10 у/м			2.7			2.7
	11 у/м			2.8			2.8
25 у/м	12 у/м	5 сар	0.077	3.0	5 сар	0.154	3.0
	13 у/м			3.2			3.2
	14 у/м			3.3			3.3
	15 у/м			3.5			3.5
	16 у/м			3.6			3.6
	17 у/м			3.8			3.8
	18 у/м			3.9			3.9
	19 у/м			4.1			4.1
	20 у/м			4.2			4.2
	21 у/м			4.4			4.4
50 у/м	22 у/м	13 сар	0.320	4.5	8 сар	0.120	4.5
	23 у/м			4.7			4.7
	24 у/м			4.8			4.8
	25 у/м			5.0			5.0
	26 у/м			5.3			5.1
	27 у/м			5.6			5.2
28 у/м	6.0	5.4					
29 у/м	6.3	5.5					
30 у/м	6.6	5.6					
31 у/м	6.9	5.7					

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	32 у/м			7.2			5.8
	33 у/м			7.6			6.0
	34 у/м			7.9			6.1
	35 у/м			8.2			6.2
	36 у/м			8.5			6.3
	37 у/м			8.8			6.4
	38 у/м			9.2			6.6
	39 у/м			9.5			6.7
	40 у/м			9.8			6.8
	41 у/м			10.1			6.9
	42 у/м			10.4			7.0
	43 у/м			10.8			7.2
	44 у/м			11.1			7.3
	45 у/м			11.4			7.4
	46 у/м			11.7			7.5
	47 у/м			12.0			7.6
	48 у/м			12.4			7.8
	49 у/м			12.7			7.9
	50 у/м			13.0			8.0
	51 у/м			13.1			8.1
	52 у/м			13.2			8.2
	53 у/м			13.3			8.3
	54 у/м			13.4			8.4
	55 у/м			13.5			8.5
	56 у/м			13.6			8.6
	57 у/м			13.7			8.7
	58 у/м			13.8			8.8
	59 у/м			13.9			8.9
	60 у/м			14.0			9.0
	61 у/м			14.1			9.1
	62 у/м			14.2			9.2
	63 у/м			14.3			9.3
	64 у/м			14.4			9.4
100 у/м	65 у/м	18 сар	0.1000	14.5	13 сар	0.1000	9.5
	66 у/м			14.6			9.6
	67 у/м			14.7			9.7
	68 у/м			14.8			9.8
	69 у/м			14.9			9.9
	70 у/м			15.0			10.0
	71 у/м			15.1			10.1
	72 у/м			15.2			10.2
	73 у/м			15.3			10.3
	74 у/м			15.4			10.4
	75 у/м			15.5			10.5
	76 у/м			15.6			10.6
	77 у/м			15.7			10.7
	78 у/м			15.8			10.8
	79 у/м			15.9			10.9

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	80 у/м			16.0			11.0
	81 у/м			16.1			11.1
	82 у/м			16.2			11.2
	83 у/м			16.3			11.3
	84 у/м			16.4			11.4
	85 у/м			16.5			11.5
	86 у/м			16.6			11.6
	87 у/м			16.7			11.7
	88 у/м			16.8			11.8
	89 у/м			16.9			11.9
	90 у/м			17.0			12.0
	91 у/м			17.1			12.1
	92 у/м			17.2			12.2
	93 у/м			17.3			12.3
	94 у/м			17.4			12.4
	95 у/м			17.5			12.5
	96 у/м			17.6			12.6
	97 у/м			17.7			12.7
	98 у/м			17.8			12.8
	99 у/м			17.9			12.9
	100 у/м			18.0			13.0
	101 у/м			18.1			13.1
	102 у/м			18.2			13.1
	103 у/м			18.3			13.2
	104 у/м			18.4			13.2
	105 у/м			18.5			13.3
	106 у/м			18.7			13.4
	107 у/м			18.8			13.4
	108 у/м			18.9			13.5
	109 у/м			19.0			13.5
	110 у/м			19.1			13.6
	111 у/м			19.2			13.7
	112 у/м			19.3			13.7
	113 у/м			19.4			13.8
200 у/м	114 у/м	29 сар	0.110	19.5	19 сар	0.060	13.8
	115 у/м			19.6			13.9
	116 у/м			19.8			14.0
	117 у/м			19.9			14.0
	118 у/м			20.0			14.1
	119 у/м			20.1			14.1
	120 у/м			20.2			14.2
	121 у/м			20.3			14.3
	122 у/м			20.4			14.3
	123 у/м			20.5			14.4
	124 у/м			20.6			14.4
	125 у/м			20.7			14.5
	126 у/м			20.9			14.6
	127 у/м			21.0			14.6

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	128 у/м			21.1			14.7
	129 у/м			21.2			14.7
	130 у/м			21.3			14.8
	131 у/м			21.4			14.9
	132 у/м			21.5			14.9
	133 у/м			21.6			15.0
	134 у/м			21.7			15.0
	135 у/м			21.8			15.1
	136 у/м			22.0			15.2
	137 у/м			22.1			15.2
	138 у/м			22.2			15.3
	139 у/м			22.3			15.3
	140 у/м			22.4			15.4
	141 у/м			22.5			15.5
	142 у/м			22.6			15.5
	143 у/м			22.7			15.6
	144 у/м			22.8			15.6
	145 у/м			22.9			15.7
	146 у/м			23.1			15.8
	147 у/м			23.2			15.8
	148 у/м			23.3			15.9
	149 у/м			23.4			15.9
	150 у/м			23.5			16.0
	151 у/м			23.6			16.1
	152 у/м			23.7			16.1
	153 у/м			23.8			16.2
	154 у/м			23.9			16.2
	155 у/м			24.0			16.3
	156 у/м			24.2			16.4
	157 у/м			24.3			16.4
	158 у/м			24.4			16.5
	159 у/м			24.5			16.5
	160 у/м			24.6			16.6
	161 у/м			24.7			16.7
	162 у/м			24.8			16.7
	163 у/м			24.9			16.8
	164 у/м			25.0			16.8
	165 у/м			25.1			16.9
	166 у/м			25.3			17.0
	167 у/м			25.4			17.0
	168 у/м			25.5			17.1
	169 у/м			25.6			17.1
	170 у/м			25.7			17.2
	171 у/м			25.8			17.3
	172 у/м			25.9			17.3
	173 у/м			26.0			17.4
	174 у/м			26.1			17.4
	175 у/м			26.2			17.5

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	176 у/м			26.4			17.6
	177 у/м			26.5			17.6
	178 у/м			26.6			17.7
	179 у/м			26.7			17.7
	180 у/м			26.8			17.8
	181 у/м			26.9			17.9
	182 у/м			27.0			17.9
	183 у/м			27.1			18.0
	184 у/м			27.2			18.0
	185 у/м			27.3			18.1
	186 у/м			27.5			18.2
	187 у/м			27.6			18.2
	188 у/м			27.7			18.3
	189 у/м			27.8			18.3
	190 у/м			27.9			18.4
	191 у/м			28.0			18.5
	192 у/м			28.1			18.5
	193 у/м			28.2			18.6
	194 у/м			28.3			18.6
	195 у/м			28.4			18.7
	196 у/м			28.6			18.8
	197 у/м			28.7			18.8
	198 у/м			28.8			18.9
	199 у/м			28.9			18.9
	200 у/м			29.0			19.0
	201 у/м			29.0			19.0
	202 у/м			29.1			19.1
	203 у/м			29.1			19.1
	204 у/м			29.1			19.1
	205 у/м			29.2			19.2
	206 у/м			29.2			19.2
	207 у/м			29.2			19.2
	208 у/м			29.3			19.3
	209 у/м			29.3			19.3
	210 у/м			29.3			19.3
	211 у/м			29.4			19.4
	212 у/м	32.5 сар	0.035	29.4	22.5 сар	0.035	19.4
	213 у/м			29.5			19.5
	214 у/м			29.5			19.5
	215 у/м			29.5			19.5
	216 у/м			29.6			19.6
	217 у/м			29.6			19.6
	218 у/м			29.6			19.6
	219 у/м			29.7			19.7
	220 у/м			29.7			19.7
	221 у/м			29.7			19.7
	222 у/м			29.8			19.8
	223 у/м			29.8			19.8

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	224 у/м			29.8			19.8
	225 у/м			29.9			19.9
	226 у/м			29.9			19.9
	227 у/м			29.9			19.9
	228 у/м			30.0			20.0
	229 у/м			30.0			20.0
	230 у/м			30.0			20.0
	231 у/м			30.1			20.1
	232 у/м			30.1			20.1
	233 у/м			30.2			20.2
	234 у/м			30.2			20.2
	235 у/м			30.2			20.2
	236 у/м			30.3			20.3
	237 у/м			30.3			20.3
	238 у/м			30.3			20.3
	239 у/м			30.4			20.4
	240 у/м			30.4			20.4
	241 у/м			30.4			20.4
	242 у/м			30.5			20.5
	243 у/м			30.5			20.5
	244 у/м			30.5			20.5
	245 у/м			30.6			20.6
	246 у/м			30.6			20.6
	247 у/м			30.6			20.6
	248 у/м			30.7			20.7
	249 у/м			30.7			20.7
	250 у/м			30.7			20.7
	251 у/м			30.8			20.8
	252 у/м			30.8			20.8
	253 у/м			30.9			20.9
	254 у/м			30.9			20.9
	255 у/м			30.9			20.9
	256 у/м			31.0			21.0
	257 у/м			31.0			21.0
	258 у/м			31.0			21.0
	259 у/м			31.1			21.1
	260 у/м			31.1			21.1
	261 у/м			31.1			21.1
	262 у/м			31.2			21.2
	263 у/м			31.2			21.2
	264 у/м			31.2			21.2
	265 у/м			31.3			21.3
	266 у/м			31.3			21.3
	267 у/м			31.3			21.3
	268 у/м			31.4			21.4
	269 у/м			31.4			21.4
	270 у/м			31.4			21.4
	271 у/м			31.5			21.5

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	272 у/м			31.5			21.5
	273 у/м			31.6			21.6
	274 у/м			31.6			21.6
	275 у/м			31.6			21.6
	276 у/м			31.7			21.7
	277 у/м			31.7			21.7
	278 у/м			31.7			21.7
	279 у/м			31.8			21.8
	280 у/м			31.8			21.8
	281 у/м			31.8			21.8
	282 у/м			31.9			21.9
	283 у/м			31.9			21.9
	284 у/м			31.9			21.9
	285 у/м			32.0			22.0
	286 у/м			32.0			22.0
	287 у/м			32.0			22.0
	288 у/м			32.1			22.1
	289 у/м			32.1			22.1
	290 у/м			32.1			22.1
	291 у/м			32.2			22.2
	292 у/м			32.2			22.2
	293 у/м			32.3			22.3
	294 у/м			32.3			22.3
	295 у/м			32.3			22.3
	296 у/м			32.4			22.4
	297 у/м			32.4			22.4
	298 у/м			32.4			22.4
	299 у/м			32.5			22.5
	300 у/м			32.5			22.5
400 у/м	301 у/м	41.5 сар	0.090	32.6	26.5 сар	0.040	22.5
	302 у/м			32.7			22.6
	303 у/м			32.8			22.6
	304 у/м			32.9			22.7
	305 у/м			32.9			22.7
	306 у/м			33.0			22.7
	307 у/м			33.1			22.8
	308 у/м			33.2			22.8
	309 у/м			33.3			22.9
	310 у/м			33.4			22.9
	311 у/м			33.5			22.9
	312 у/м			33.6			23.0
	313 у/м			33.7			23.0
	314 у/м			33.8			23.1
	315 у/м			33.8			23.1
	316 у/м			33.9			23.1
	317 у/м			34.0			23.2
	318 у/м			34.1			23.2
	319 у/м			34.2			23.3

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	320 у/м			34.3			23.3
	321 у/м			34.4			23.3
	322 у/м			34.5			23.4
	323 у/м			34.6			23.4
	324 у/м			34.7			23.5
	325 у/м			34.7			23.5
	326 у/м			34.8			23.5
	327 у/м			34.9			23.6
	328 у/м			35.0			23.6
	329 у/м			35.1			23.7
	330 у/м			35.2			23.7
	331 у/м			35.3			23.7
	332 у/м			35.4			23.8
	333 у/м			35.5			23.8
	334 у/м			35.6			23.9
	335 у/м			35.6			23.9
	336 у/м			35.7			23.9
	337 у/м			35.8			24.0
	338 у/м			35.9			24.0
	339 у/м			36.0			24.1
	340 у/м			36.1			24.1
	341 у/м			36.2			24.1
	342 у/м			36.3			24.2
	343 у/м			36.4			24.2
	344 у/м			36.5			24.3
	345 у/м			36.5			24.3
	346 у/м			36.6			24.3
	347 у/м			36.7			24.4
	348 у/м			36.8			24.4
	349 у/м			36.9			24.5
	350 у/м			37.0			24.5
	351 у/м			37.1			24.5
	352 у/м			37.2			24.6
	353 у/м			37.3			24.6
	354 у/м			37.4			24.7
	355 у/м			37.4			24.7
	356 у/м			37.5			24.7
	357 у/м			37.6			24.8
	358 у/м			37.7			24.8
	359 у/м			37.8			24.9
	360 у/м			37.9			24.9
	361 у/м			38.0			24.9
	362 у/м			38.1			25.0
	363 у/м			38.2			25.0
	364 у/м			38.3			25.1
	365 у/м			38.3			25.1
	366 у/м			38.4			25.1
	367 у/м			38.5			25.2

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	368 у/м			38.6			25.2
	369 у/м			38.7			25.3
	370 у/м			38.8			25.3
	371 у/м			38.9			25.3
	372 у/м			39.0			25.4
	373 у/м			39.1			25.4
	374 у/м			39.2			25.5
	375 у/м			39.2			25.5
	376 у/м			39.3			25.5
	377 у/м			39.4			25.6
	378 у/м			39.5			25.6
	379 у/м			39.6			25.7
	380 у/м			39.7			25.7
	381 у/м			39.8			25.7
	382 у/м			39.9			25.8
	383 у/м			40.0			25.8
	384 у/м			40.1			25.9
	385 у/м			40.1			25.9
	386 у/м			40.2			25.9
	387 у/м			40.3			26.0
	388 у/м			40.4			26.0
	389 у/м			40.5			26.1
	390 у/м			40.6			26.1
	391 у/м			40.7			26.1
	392 у/м			40.8			26.2
	393 у/м			40.9			26.2
	394 у/м			41.0			26.3
	395 у/м			41.0			26.3
	396 у/м			41.1			26.3
	397 у/м			41.2			26.4
	398 у/м			41.3			26.4
	399 у/м			41.4			26.5
	400 у/м			41.5			26.5

4.3.8 Явган хүний гүүрийн барилгын ажлын хугацааны норматив

Явган хүний гүүрийн 6-12 у/м, 12-25 у/м, 25-50 у/м, 50-100 у/м-т ногдох хугацааны нормативыг Хүснэгт №16-д үзүүлсэн.

Хүснэгтэд тусгагдаагүй явган хүний гүүрийн барилгын ажлын хугацааг тооцоход 1 (нэг) у/м-т ногдох сар, төлөвлөж буй гүүрийн уртаас хамааруулан Томьёо №1-ээр тодорхойлно.

Хүснэгт №16. Явган хүний гүүрийн уртад ногдох хугацааны норматив

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
6 у/м	6 у/м	2 сар	0.333	1.5	2 сар*	0.333	1.5
12 у/м	7 у/м	2 сар	0.083	1.6	2 сар*	0.083	1.6
	8 у/м			1.7			1.7
	9 у/м			1.7			1.7
	10 у/м			1.8			1.8
	11 у/м			1.9			1.9
	12 у/м			2.0			2.0
25 у/м	13 у/м	4 сар*	0.154	2.2	4 сар*	0.154	2.2
	14 у/м			2.3			2.3
	15 у/м			2.5			2.5
	16 у/м			2.6			2.6
	17 у/м			2.8			2.8
	18 у/м			2.9			2.9
	19 у/м			3.1			3.1
	20 у/м			3.2			3.2
	21 у/м			3.4			3.4
	22 у/м			3.5			3.5
	23 у/м			3.7			3.7
	24 у/м			3.8			3.8
	25 у/м			4.0			4.0
	60 у/м			26 у/м			6 сар*
27 у/м		4.1	4.1				
28 у/м		4.2	4.2				
29 у/м		4.2	4.2				
30 у/м		4.3	4.3				
31 у/м		4.3	4.3				
32 у/м		4.4	4.4				
33 у/м		4.5	4.5				
34 у/м		4.5	4.5				
35 у/м		4.6	4.6				
36 у/м		4.6	4.6				
37 у/м		4.7	4.7				
38 у/м		4.7	4.7				
39 у/м		4.8	4.8				
40 у/м		4.9	4.9				
41 у/м		4.9	4.9				
42 у/м		5.0	5.0				
43 у/м		5.0	5.0				
44 у/м		5.1	5.1				
45 у/м		5.1	5.1				
46 у/м		5.2	5.2				
47 у/м		5.3	5.3				
48 у/м		5.3	5.3				
49 у/м		5.4	5.4				
50 у/м	5.4	5.4					
51 у/м	5.5	5.5					

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	52 у/м			5.5			5.5
	53 у/м			5.6			5.6
	54 у/м			5.7			5.7
	55 у/м			5.7			5.7
	56 у/м			5.8			5.8
	57 у/м			5.8			5.8
	58 у/м			5.9			5.9
	59 у/м			5.9			5.9
	60 у/м			6.0			6.0
	61 у/м			6.1			6.1
	62 у/м			6.1			6.1
	63 у/м			6.2			6.2
	64 у/м			6.2			6.2
	65 у/м			6.3			6.3
	66 у/м			6.3			6.3
	67 у/м			6.4			6.4
	68 у/м			6.4			6.4
	69 у/м			6.5			6.5
	70 у/м			6.5			6.5
	71 у/м			6.6			6.6
	72 у/м			6.6			6.6
	73 у/м			6.7			6.7
	74 у/м			6.7			6.7
	75 у/м			6.8			6.8
	76 у/м			6.8			6.8
	77 у/м			6.9			6.9
	78 у/м			6.9			6.9
	79 у/м			7.0			7.0
100 у/м	80 у/м	11 сар*		7.0	8 сар*		7.0
	81 у/м			7.1			7.1
	82 у/м			7.1			7.1
	83 у/м			7.2			7.2
	84 у/м			7.2			7.2
	85 у/м			7.3			7.3
	86 у/м			7.3			7.3
	87 у/м			7.4			7.4
	88 у/м			7.4			7.4
	89 у/м			7.4			7.4
	90 у/м			7.5			7.5
	91 у/м			7.5			7.5
	92 у/м			7.6			7.6
	93 у/м			7.6			7.6
	94 у/м			7.7			7.7
	95 у/м			7.7			7.7
	96 у/м			7.8			7.8
	97 у/м			7.8			7.8
	98 у/м			7.9			7.9
	99 у/м			7.9			7.9

Гүүрийн урт, (у/м)		Хуанлийн сараар			Барилгын сараар		
		Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 у/м -т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
	100 у/м			8.0			8.0

4.3.9 Сийл төрлийн боловсруулалт хийх замын барилгын ажлын хугацааны норматив

Сийл төрлийн боловсруулалт хийх замын 5 км, 10 км, 25 км, 50 км, 100 км хүртэл уртад ногдох хугацааны нормативыг Хүснэгт №17-д үзүүлсэн. Хүснэгтэд тусгагдаагүй барилгын ажлын хугацааг тооцоход 1 (нэг) км-т ногдох сар, төлөвлөж буй замын уртаас хамааруулан Томьёо №1-ээр тодорхойлно.

Хүснэгт №17. Сийл төрлийн боловсруулалт хийх замын уртад ногдох хугацааны норматив

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)		Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
		Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Д	Е	Ё	З	
5 км	1 км	0.45 сар	0.04	0.30	0.45 сар	0.04	0.30
	2 км		0.04	0.34		0.04	0.34
	3 км		0.04	0.38		0.04	0.38
	4 км		0.04	0.41		0.04	0.41
	5 км		0.04	0.45		0.04	0.45
10 км	6 км	0.85 сар	0.08	0.53	0.85 сар	0.08	0.53
	7 км		0.08	0.61		0.08	0.61
	8 км		0.08	0.69		0.08	0.69
	9 км		0.08	0.77		0.08	0.77
	10 км		0.08	0.85		0.08	0.85
25 км	11 км	1.75 сар	0.06	0.91	1.75 сар	0.06	0.91
	12 км		0.06	0.97		0.06	0.97
	13 км		0.06	1.03		0.06	1.03
	14 км		0.06	1.09		0.06	1.09
	15 км		0.06	1.15		0.06	1.15
	16 км		0.06	1.21		0.06	1.21
	17 км		0.06	1.27		0.06	1.27
	18 км		0.06	1.33		0.06	1.33
	19 км		0.06	1.39		0.06	1.39
	20 км		0.06	1.45		0.06	1.45
	21 км		0.06	1.51		0.06	1.51
	22 км		0.06	1.57		0.06	1.57
	23 км		0.06	1.63		0.06	1.63
24 км	0.06	1.69	0.06	1.69			
25 км	0.06	1.75	0.06	1.75			
50 км	26 км	3.25 сар	0.06	1.81	3.25 сар	0.06	1.81
	27 км		0.06	1.87		0.06	1.87
	28 км		0.06	1.93		0.06	1.93
	29 км		0.06	1.99		0.06	1.99
	30 км		0.06	2.05		0.06	2.05

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)		Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
		Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А		Б	В	Д	Е	Ё	З
	31 км		0.06	2.11		0.06	2.11
	32 км		0.06	2.17		0.06	2.17
	33 км		0.06	2.23		0.06	2.23
	34 км		0.06	2.29		0.06	2.29
	35 км		0.06	2.35		0.06	2.35
	36 км		0.06	2.41		0.06	2.41
	37 км		0.06	2.47		0.06	2.47
	38 км		0.06	2.53		0.06	2.53
	39 км		0.06	2.59		0.06	2.59
	40 км		0.06	2.65		0.06	2.65
	41 км		0.06	2.71		0.06	2.71
	42 км		0.06	2.77		0.06	2.77
	43 км		0.06	2.83		0.06	2.83
	44 км		0.06	2.89		0.06	2.89
	45 км		0.06	2.95		0.06	2.95
	46 км		0.06	3.01		0.06	3.01
	47 км		0.06	3.07		0.06	3.07
	48 км		0.06	3.13		0.06	3.13
	49 км		0.06	3.19		0.06	3.19
	50 км		0.06	3.25		0.06	3.25
100 км	51 км	5.75 сар	0.05	3.30	5.75 сар	0.05	3.30
	52 км		0.05	3.35		0.05	3.35
	53 км		0.05	3.40		0.05	3.40
	54 км		0.05	3.45		0.05	3.45
	55 км		0.05	3.50		0.05	3.50
	56 км		0.05	3.55		0.05	3.55
	57 км		0.05	3.60		0.05	3.60
	58 км		0.05	3.65		0.05	3.65
	59 км		0.05	3.70		0.05	3.70
	60 км		0.05	3.75		0.05	3.75
	61 км		0.05	3.80		0.05	3.80
	62 км		0.05	3.85		0.05	3.85
	63 км		0.05	3.90		0.05	3.90
	64 км		0.05	3.95		0.05	3.95
	65 км		0.05	4.00		0.05	4.00
	66 км		0.05	4.05		0.05	4.05
	67 км		0.05	4.10		0.05	4.10
	68 км		0.05	4.15		0.05	4.15
	69 км		0.05	4.20		0.05	4.20
	70 км		0.05	4.25		0.05	4.25
71 км	0.05	4.30	0.05	4.30			
72 км	0.05	4.35	0.05	4.35			
73 км	0.05	4.40	0.05	4.40			
74 км	0.05	4.45	0.05	4.45			
75 км	0.05	4.50	0.05	4.50			
76 км	0.05	4.55	0.05	4.55			
77 км	0.05	4.60	0.05	4.60			
78 км	0.05	4.65	0.05	4.65			

Хугацааны норматив нь тогтоогдсон замууд (км)	Хуанлийн сараар			Барилгын ажлын сараар		
	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа	Хугацааны норматив	1 км-т ногдох сар	Ногдох хугацаа
А	Б	В	Д	Е	Ё	З
79 км		0.05	4.70		0.05	4.70
80 км		0.05	4.75		0.05	4.75
81 км		0.05	4.80		0.05	4.80
82 км		0.05	4.85		0.05	4.85
83 км		0.05	4.90		0.05	4.90
84 км		0.05	4.95		0.05	4.95
85 км		0.05	5.00		0.05	5.00
86 км		0.05	5.05		0.05	5.05
87 км		0.05	5.10		0.05	5.10
88 км		0.05	5.15		0.05	5.15
89 км		0.05	5.20		0.05	5.20
90 км		0.05	5.25		0.05	5.25
91 км		0.05	5.30		0.05	5.30
92 км		0.05	5.35		0.05	5.35
93 км		0.05	5.40		0.05	5.40
94 км		0.05	5.45		0.05	5.45
95 км		0.05	5.50		0.05	5.50
96 км		0.05	5.55		0.05	5.55
97 км		0.05	5.60		0.05	5.60
98 км		0.05	5.65		0.05	5.65
99 км		0.05	5.70		0.05	5.70
100 км		0.05	5.75		0.05	5.75

4.4 ГҮЙЦЭТГЭГЧЭЭС ТАЛБАЙД АЖИЛЛАХ ИТА-НЫ ЗАРЦУУЛАХ ЦАГИЙН НОРМ

Барилга, засварын ажлын үе шатны явцад гүйцэтгэгчийн талбайд ажиллах инженер техникийн ажилтны зарцуулах цагийн норм нь үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтыг сайжруулах, хөдөлмөрийн нормчлолыг бодитой тогтоох нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Барилга, засварын ажлыг гүйцэтгэх хугацааны нормативыг хатуу, хөнгөвчилсөн төрлийн хучилттай, сийл төрлийн боловсруулалттай, хайрган хучилттай зам, гүүрийн барилга, арчлалт, засварын ажилд зориулан тогтоосон. Эдгээр авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын үе шат бүрд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг хавсралтад заасны дагуу хүснэгтээр харуулсан бөгөөд ажлын ангилал, дэд ангиллаас хамааруулан тооцоонд ашиглана.

Барилга, засварын ажлыг гүйцэтгэх хугацааг сараар тооцсон "Авто зам, замын байгууламжийг барих, арчлах, засварлах ажлын хугацааны норматив"-ыг "Авто замын барилга, арчлалт, засварын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал"-ын тооцоонд ашиглана.

Ажлын ангилал тус бүрээр тооцоолсон ИТА-ны зарцуулах хугацааны нормын хүснэгтэд тусгагдаагүй ИТА-ны зарцуулах цагийг ИТА-ны тоо болон хугацааны нормативаас хамааруулан дараах Томьёогоор тооцно.

Томьёо №2. ИТА-ны зарцуулах цагийн норм

$$ИТА_{цаг} = B_{сар} * C_{хоног} * A_{цаг} * ИТА_{тоо}$$

- $ИТА_{цаг}$ - Инженерийн ажиллах нийт цаг
- $B_{сар}$ - Барилгын сар
- $C_{хоног}$ - Сард ногдох хоног
- $A_{цаг}$ - Өдрийн ажлын цаг (8цаг)
- $ИТА_{тоо}$ - Инженерийн тоо

Авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, засварын ажлын гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг ажлын тоо хэмжээ, гүйцэтгэх хугацаанаас хамааруулан тооцно.

4.4.1 Асфальтбетон хучилттай авто замд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн норм

Хугацааны нормативыг үндэслэн асфальтбетон хучилттай 1 км, 5 км, 10 км, 25 км, 50 км, 75 км, 100 км, 150 км, 200 км, 250 км, 300 км урттай авто замын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг Хүснэгт №18-д үзүүлсэн.

Авто замын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг замын уртад ногдох хугацааны нормативыг үндэслэн тооцно.

Хүснэгт №18. Асфальтбетон хучилттай замын гүйцэтгэгчийн ИТА-ны цагийн норм

Албан тушаал	Замын урт (км)										
	1км	5км	10км	25км	50км	75км	100км	150км	200км	250км	300км
Төслийн менежер	-	-	-	-	3,840	4,320	4,800	5,400	6,000	6,600	7,200
Ерөнхий инженер	-	-	2,040	3,120	3,840	4,320	4,800	5,400	6,000	6,600	7,200
Замын инженер	552	1,320	4,080	6,240	11,520	12,960	14,400	21,600	24,000	33,000	36,000
Гүүрийн инженер	-	-	2,040	3,120	3,840	4,320	4,800	10,800	12,000	19,800	21,600
Материалын инженер	552	1,320	2,040	3,120	3,840	8,640	9,600	10,800	18,000	26,400	28,800
Лаборант	552	1,320	2,040	3,120	3,840	8,640	9,600	10,800	18,000	26,400	28,800
Хэмжилтийн инженер	552	1,320	2,040	3,120	7,680	8,640	9,600	16,200	24,000	33,000	36,000
Геодезийн техникч	552	1,320	2,040	3,120	7,680	8,640	9,600	16,200	24,000	33,000	36,000
Тоо хэмжээ, зургийн инженер	-	-	-	3,120	3,840	4,320	4,800	5,400	6,000	6,600	7,200
ХАБЭА-н мэргэжилтэн	552	1,320	2,040	3,120	3,840	4,320	4,800	5,400	6,000	6,600	7,200

Албан тушаал	Замын урт (км)										
	1км	5км	10км	25км	50км	75км	100км	150км	200км	250км	300км
Бичиг хэргийн ажилтан	552	1,320	2,040	3,120	3,840	4,320	4,800	5,400	6,000	6,600	7,200
Засварын механик инженер	-	-	-	3,120	3,840	4,320	4,800	5,400	12,000	13,200	14,400
Цахилгааны инженер	-	-	-	3,120	3,840	4,320	4,800	5,400	12,000	13,200	14,400
БҮГД (цаг)	3,864	9,240	20,400	40,560	65,280	82,080	91,200	124,200	174,000	231,000	252,000

Хүснэгтэд тусгагдаагүй үе шатны ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг ИТА-ны бүрэлдэхүүн, хугацааны нормативаас хамааруулан Томьёо №2 -оор тооцно. Их засварын ажлын үед асфальтбетон хучилттай авто замын барилгын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг ашиглаж тооцно.

4.4.2 Цементбетон хучилттай авто замд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн норм

Хугацааны нормативыг үндэслэн цементбетон хучилттай 1 км, 5 км, 10 км, 25 км, 50 км, 75 км, 100 км, 150 км, 200 км урттай авто замын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг Хүснэгт №19-д үзүүлсэн.

Авто замын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг замын уртад ногдох хугацааны нормативыг үндэслэн тооцно.

Хүснэгт №19. Цементбетон хучилттай замын гүйцэтгэгчийн ИТА-ны цагийн норм

Албан тушаал	Замын урт (км)									
	1км	5км	10км	25км	50км	75км	100км	150км	200км	
Төслийн менежер	-	-	-	-	4,512	4,992	5,472	6,072	6,672	
Ерөнхий инженер	-	-	2,160	3,672	4,512	4,992	5,472	6,072	6,672	
Замын инженер	576	1,440	4,320	7,344	13,536	14,976	16,416	24,288	26,688	
Гүүрийн инженер	-	-	2,160	3,672	4,512	4,992	5,472	12,144	13,344	
Материалын инженер	576	1,440	2,160	3,672	4,512	9,984	10,944	12,144	20,016	
Лаборант	576	1,440	2,160	3,672	4,512	9,984	10,944	12,144	20,016	
Хэмжилтийн инженер	576	1,440	2,160	3,672	9,024	9,984	10,944	18,216	26,688	
Геодезийн техникч	576	1,440	2,160	3,672	9,024	9,984	10,944	18,216	26,688	
Тоо хэмжээ, зургийн инженер	-	-	-	3,672	4,512	4,992	5,472	6,072	6,672	
ХАБЭА-н мэргэжилтэн	576	1,440	2,160	3,672	4,512	4,992	5,472	6,072	6,672	
Бичиг хэргийн ажилтан	576	1,440	2,160	3,672	4,512	4,992	5,472	6,072	6,672	
Засварын механик инженер	-	-	-	3,672	4,512	4,992	5,472	6,072	13,344	
Цахилгааны инженер	-	-	-	3,672	4,512	4,992	5,472	6,072	13,344	
БҮГД (цаг)	4,032	10,080	21,600	47,736	76,704	94,848	103,968	139,656	193,488	

Хүснэгтэд тусгагдаагүй үе шатны ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг ИТА-ны бүрэлдэхүүн, хугацааны нормативаас хамааруулан Томьёо №2 -оор тооцно. Их

засварын ажлын үед цементбетон хучилттай авто замын барилгын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг ашиглаж тооцно.

4.4.3 Хөнгөвчилсөн хучилттай авто замд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн норм

Хугацааны нормативыг үндэслэн хөнгөвчилсөн хучилттай 1 км, 5 км, 10 км, 25 км, 50 км, 75 км, 100 км, 150 км, 200 км, 250 км, 300 км урттай авто замын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг Хүснэгт №20-д үзүүлсэн. Авто замын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг замын уртад ногдох хугацааны нормативыг үндэслэн тооцно.

Хүснэгт №20. Хөнгөвчилсөн хучилттай замын гүйцэтгэгчийн ИТА-ны цагийн норм

Албан тушаал	Замын урт (км)									
	1км	5км	10км	25км	50км	75км	100км	150км	200км	250км
Төслийн менежер	-	-	-	-	3,600	4,080	4,560	5,160	5,760	6,360
Ерөнхий инженер	-	-	1,800	2,880	3,600	4,080	4,560	5,160	5,760	6,360
Замын инженер	480	1,248	3,600	5,760	10,800	12,240	13,680	20,640	23,040	31,800
Гүүрийн инженер	-	-	1,800	2,880	3,600	4,080	4,560	10,320	11,520	19,080
Материалын инженер	480	1,248	1,800	2,880	3,600	8,160	9,120	10,320	17,280	25,440
Лаборант	480	1,248	1,800	2,880	3,600	8,160	9,120	10,320	17,280	25,440
Хэмжилтийн инженер	480	1,248	1,800	2,880	7,200	8,160	9,120	15,480	23,040	31,800
Геодезийн техникч	480	1,248	1,800	2,880	7,200	8,160	9,120	15,480	23,040	31,800
Тоо хэмжээ, зургийн инженер	-	-	-	2,880	3,600	4,080	4,560	5,160	5,760	6,360
ХАБЭА-н мэргэжилтэн	480	1,248	1,800	2,880	3,600	4,080	4,560	5,160	5,760	6,360
Бичиг хэргийн ажилтан	480	1,248	1,800	2,880	3,600	4,080	4,560	5,160	5,760	6,360
Засварын механик инженер	-	-	-	2,880	3,600	4,080	4,560	5,160	11,520	12,720
Цахилгааны инженер	-	-	-	2,880	3,600	4,080	4,560	5,160	11,520	12,720
БҮГД (цаг)	3,360	8,736	18,000	37,440	61,200	77,520	86,640	118,680	167,040	222,600

Хүснэгтэд тусгагдаагүй үе шатны ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг ИТА-ны бүрэлдэхүүн, хугацааны нормативаас хамааруулан Томьёо №2 -оор тооцно. Их засварын ажлын үед хөнгөвчилсөн хучилттай авто замын барилгын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг ашиглаж тооцно.

4.4.4 Хайрган хучилттай замд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн норм

Хугацааны нормативыг үндэслэн хайрган хучилттай авто замын 1 км, 5 км, 10 км, 25 км, 50 км, 75 км, 100 км урттай авто замын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг Хүснэгт №21-д үзүүлсэн. Хайрган хучилттай авто замд үе шатны ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг замын уртад ногдох хугацааны нормативыг үндэслэн тооцно.

Хүснэгт №21. Хайрган хучилттай замын ИТА-ны зарцуулах цагийн норм

Албан тушаал	Замын урт (км)						
	1км	5км	10км	25км	50км	75км	100км
Төслийн менежер	-	-	-	-	2,760	3,240	3,720
Ерөнхий инженер	-	-	-	2,040	2,760	3,240	3,720
Замын инженер	360	840	1,320	2,040	5,520	9,720	11,160
Гүүрийн инженер	-	-	1,320	2,040	2,760	3,240	3,720
Материалын инженер	360	840	1,320	2,040	2,760	6,480	7,440
Лаборант	360	840	1,320	2,040	2,760	6,480	7,440
Хэмжилтийн инженер	360	840	1,320	2,040	5,520	6,480	7,440
Геодезийн техникч	360	840	1,320	2,040	5,520	6,480	7,440
Тоо хэмжээ, зургийн инженер	-	-	-	2,040	2,760	3,240	3,720
ХАБЭА-н мэргэжилтэн	360	840	1,320	2,040	2,760	3,240	3,720
Бичиг хэргийн ажилтан	360	840	1,320	2,040	2,760	3,240	3,720
Засварын механик инженер	-	-	-	2,040	2,760	3,240	3,720
Цахилгааны инженер	-	-	-	-	2,760	3,240	3,720
БҮГД (цаг)	2,520	5,880	10,560	22,440	44,160	61,560	70,680

Хүснэгтэд тусгагдаагүй үе шатны ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг ИТА-ны бүрэлдэхүүн, хугацааны нормативаас хамааруулан Томьёо №2 -оор тооцно. Их засварын ажлын үед хайрган хучилттай авто замын барилгын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг ашиглаж тооцно.

4.4.1 Авто замын харуул хамгаалалтын ажилтны зарцуулах цагийн норм

Барилга, засварын ажлын талбайд ажиллах харуул хамгаалалтын ажилтны цагийн нормыг Хүснэгт №22-т үзүүлэв. Авто зам, гүүрийн уртад ногдох хугацааны нормативыг үндэслэн харуул хамгаалалтын ажилтны зарцуулах цагийг нарийвчлан тооцож, харуулын ажилтнуудад үйлчлэх зардлын тооцоо болон төсвийн норматив боловсруулах тооцооны өгөгдөлд ашиглана.

Хүснэгт №22. Харуул хамгаалалтын ажилтны зарцуулах цагийн норм

Замын урт, км	Авто зам, замын байгууламж барих нормативт хугацаа /хуанлийн сараар/					Ажилтны зарцуулах цагийн норм				
	Асфальтбетон хучилттай зам	Цементбетон хучилттай зам	Хөнгөөчилсөн төрлийн хучилттай зам	Хайраан хучилттай зам	Бусад	Асфальтбетон хучилттай зам	Цементбетон хучилттай зам	Хөнгөөчилсөн төрлийн хучилттай зам	Хайраан хучилттай зам	Бусад
1 км	2.30	2.4	2.0	1.5	тооцоогоор	552.00	576.00	480.00	360.00	тооцоогоор
2 км	3.10	3.3	2.8	2.0	тооцоогоор	744.00	792.00	672.00	480.00	тооцоогоор
3 км	3.90	4.2	3.6	2.5	тооцоогоор	936.00	1008.00	864.00	600.00	тооцоогоор
4 км	4.70	5.1	4.4	3.0	тооцоогоор	1128.00	1224.00	1056.00	720.00	тооцоогоор
5 км	5.50	6.0	5.2	3.5	тооцоогоор	1320.00	1440.00	1248.00	840.00	тооцоогоор
6 км	6.20	6.8	5.8	3.9	тооцоогоор	1488.00	1632.00	1382.40	936.00	тооцоогоор
7 км	6.90	7.6	6.3	4.3	тооцоогоор	1656.00	1824.00	1516.80	1032.00	тооцоогоор
8 км	7.60	8.4	6.9	4.7	тооцоогоор	1824.00	2016.00	1651.20	1128.00	тооцоогоор
9 км	8.30	9.2	7.4	5.1	тооцоогоор	1992.00	2208.00	1785.60	1224.00	тооцоогоор
10 км	9.00	10.0	8.0	5.5	тооцоогоор	2160.00	2400.00	1920.00	1320.00	тооцоогоор
11 км	9.60	10.7	8.5	5.8	тооцоогоор	2304.00	2556.00	2040.00	1392.00	тооцоогоор
12 км	10.20	11.3	9.0	6.1	тооцоогоор	2448.00	2712.00	2160.00	1464.00	тооцоогоор
13 км	10.80	12.0	9.5	6.4	тооцоогоор	2592.00	2868.00	2280.00	1536.00	тооцоогоор
14 км	11.40	12.6	10.0	6.7	тооцоогоор	2736.00	3024.00	2400.00	1608.00	тооцоогоор
15 км	12.00	13.3	10.5	7.0	тооцоогоор	2880.00	3180.00	2520.00	1680.00	тооцоогоор
16 км	12.60	13.9	11.0	7.3	тооцоогоор	3024.00	3336.00	2640.00	1752.00	тооцоогоор
17 км	13.20	14.6	11.5	7.6	тооцоогоор	3168.00	3492.00	2760.00	1824.00	тооцоогоор
18 км	13.80	15.2	12.0	7.9	тооцоогоор	3312.00	3648.00	2880.00	1896.00	тооцоогоор
19 км	14.40	15.9	12.5	8.2	тооцоогоор	3456.00	3804.00	3000.00	1968.00	тооцоогоор
20 км	15.00	16.5	13.0	8.5	тооцоогоор	3600.00	3960.00	3120.00	2040.00	тооцоогоор
21 км	15.60	17.2	13.5	8.8	тооцоогоор	3744.00	4116.00	3240.00	2112.00	тооцоогоор
22 км	16.20	17.8	14.0	9.1	тооцоогоор	3888.00	4272.00	3360.00	2184.00	тооцоогоор
23 км	16.80	18.5	14.5	9.4	тооцоогоор	4032.00	4428.00	3480.00	2256.00	тооцоогоор
24 км	17.40	19.1	15.0	9.7	тооцоогоор	4176.00	4584.00	3600.00	2328.00	тооцоогоор
25 км	18.00	19.8	15.5	10.0	тооцоогоор	4320.00	4740.00	3720.00	2400.00	тооцоогоор
26 км	18.24	20.0	15.8	10.2	тооцоогоор	4377.60	4800.00	3782.40	2448.00	тооцоогоор
27 км	18.48	20.3	16.0	10.4	тооцоогоор	4435.20	4860.00	3844.80	2496.00	тооцоогоор
28 км	18.72	20.5	16.3	10.6	тооцоогоор	4492.80	4920.00	3907.20	2544.00	тооцоогоор
29 км	18.96	20.8	16.5	10.8	тооцоогоор	4550.40	4980.00	3969.60	2592.00	тооцоогоор
30 км	19.20	21.0	16.8	11.0	тооцоогоор	4608.00	5040.00	4032.00	2640.00	тооцоогоор
31 км	19.44	21.3	17.1	11.2	тооцоогоор	4665.60	5100.00	4094.40	2688.00	тооцоогоор
32 км	19.68	21.5	17.3	11.4	тооцоогоор	4723.20	5160.00	4156.80	2736.00	тооцоогоор
33 км	19.92	21.8	17.6	11.6	тооцоогоор	4780.80	5220.00	4219.20	2784.00	тооцоогоор
34 км	20.16	22.0	17.8	11.8	тооцоогоор	4838.40	5280.00	4281.60	2832.00	тооцоогоор
35 км	20.40	22.3	18.1	12.0	тооцоогоор	4896.00	5340.00	4344.00	2880.00	тооцоогоор
36 км	20.64	22.5	18.4	12.2	тооцоогоор	4953.60	5400.00	4406.40	2928.00	тооцоогоор
37 км	20.88	22.8	18.6	12.4	тооцоогоор	5011.20	5460.00	4468.80	2976.00	тооцоогоор
38 км	21.12	23.0	18.9	12.6	тооцоогоор	5068.80	5520.00	4531.20	3024.00	тооцоогоор
39 км	21.36	23.3	19.1	12.8	тооцоогоор	5126.40	5580.00	4593.60	3072.00	тооцоогоор
40 км	21.60	23.5	19.4	13.0	тооцоогоор	5184.00	5640.00	4656.00	3120.00	тооцоогоор
41 км	21.84	23.8	19.7	13.2	тооцоогоор	5241.60	5700.00	4718.40	3168.00	тооцоогоор
42 км	22.08	24.0	19.9	13.4	тооцоогоор	5299.20	5760.00	4780.80	3216.00	тооцоогоор
43 км	22.32	24.3	20.2	13.6	тооцоогоор	5356.80	5820.00	4843.20	3264.00	тооцоогоор
44 км	22.56	24.5	20.4	13.8	тооцоогоор	5414.40	5880.00	4905.60	3312.00	тооцоогоор
45 км	22.80	24.8	20.7	14.0	тооцоогоор	5472.00	5940.00	4968.00	3360.00	тооцоогоор
46 км	23.04	25.0	21.0	14.2	тооцоогоор	5529.60	6000.00	5030.40	3408.00	тооцоогоор
47 км	23.28	25.3	21.2	14.4	тооцоогоор	5587.20	6060.00	5092.80	3456.00	тооцоогоор
48 км	23.52	25.5	21.5	14.6	тооцоогоор	5644.80	6120.00	5155.20	3504.00	тооцоогоор
49 км	23.76	25.8	21.7	14.8	тооцоогоор	5702.40	6180.00	5217.60	3552.00	тооцоогоор
50 км	24.00	26.0	22.0	15.0	тооцоогоор	5760.00	6240.00	5280.00	3600.00	тооцоогоор
51 км	24.12	26.2	22.1	15.2	тооцоогоор	5788.80	6276.00	5308.80	3648.00	тооцоогоор
52 км	24.24	26.3	22.2	15.4	тооцоогоор	5817.60	6312.00	5337.60	3696.00	тооцоогоор
53 км	24.36	26.5	22.4	15.6	тооцоогоор	5846.40	6348.00	5366.40	3744.00	тооцоогоор

Замын урт, км	Авто зам, замын байгууламж барих нормативт хугацаа /хуанлийн сараар/					Ажилтны зарцуулах цагийн норм				
	Асфальтбетон хучилттай зам	Цементбетон хучилттай зам	Хөнгөөчилсөн төрлийн хучилттай зам	Хайрган хучилттай зам	Бусад	Асфальтбетон хучилттай зам	Цементбетон хучилттай зам	Хөнгөөчилсөн төрлийн хучилттай зам	Хайрган хучилттай зам	Бусад
54 км	24.48	26.6	22.5	15.8	тооцоогоор	5875.20	6384.00	5395.20	3792.00	тооцоогоор
55 км	24.60	26.8	22.6	16.0	тооцоогоор	5904.00	6420.00	5424.00	3840.00	тооцоогоор
56 км	24.72	26.9	22.7	16.2	тооцоогоор	5932.80	6456.00	5452.80	3888.00	тооцоогоор
57 км	24.84	27.1	22.8	16.4	тооцоогоор	5961.60	6492.00	5481.60	3936.00	тооцоогоор
58 км	24.96	27.2	23.0	16.6	тооцоогоор	5990.40	6528.00	5510.40	3984.00	тооцоогоор
59 км	25.08	27.4	23.1	16.8	тооцоогоор	6019.20	6564.00	5539.20	4032.00	тооцоогоор
60 км	25.20	27.5	23.2	17.0	тооцоогоор	6048.00	6600.00	5568.00	4080.00	тооцоогоор
61 км	25.32	27.7	23.3	17.2	тооцоогоор	6076.80	6636.00	5596.80	4128.00	тооцоогоор
62 км	25.44	27.8	23.4	17.4	тооцоогоор	6105.60	6672.00	5625.60	4176.00	тооцоогоор
63 км	25.56	28.0	23.6	17.6	тооцоогоор	6134.40	6708.00	5654.40	4224.00	тооцоогоор
64 км	25.68	28.1	23.7	17.8	тооцоогоор	6163.20	6744.00	5683.20	4272.00	тооцоогоор
65 км	25.80	28.3	23.8	18.0	тооцоогоор	6192.00	6780.00	5712.00	4320.00	тооцоогоор
66 км	25.92	28.4	23.9	18.2	тооцоогоор	6220.80	6816.00	5740.80	4368.00	тооцоогоор
67 км	26.04	28.6	24.0	18.4	тооцоогоор	6249.60	6852.00	5769.60	4416.00	тооцоогоор
68 км	26.16	28.7	24.2	18.6	тооцоогоор	6278.40	6888.00	5798.40	4464.00	тооцоогоор
69 км	26.28	28.9	24.3	18.8	тооцоогоор	6307.20	6924.00	5827.20	4512.00	тооцоогоор
70 км	26.40	29.0	24.4	19.0	тооцоогоор	6336.00	6960.00	5856.00	4560.00	тооцоогоор
71 км	26.52	29.2	24.5	19.2	тооцоогоор	6364.80	6996.00	5884.80	4608.00	тооцоогоор
72 км	26.64	29.3	24.6	19.4	тооцоогоор	6393.60	7032.00	5913.60	4656.00	тооцоогоор
73 км	26.76	29.5	24.8	19.6	тооцоогоор	6422.40	7068.00	5942.40	4704.00	тооцоогоор
74 км	26.88	29.6	24.9	19.8	тооцоогоор	6451.20	7104.00	5971.20	4752.00	тооцоогоор
75 км	27.00	29.8	25.0	20.0	тооцоогоор	6480.00	7140.00	6000.00	4800.00	тооцоогоор
76 км	27.12	29.9	25.1	20.2	тооцоогоор	6508.80	7176.00	6028.80	4848.00	тооцоогоор
77 км	27.24	30.1	25.2	20.4	тооцоогоор	6537.60	7212.00	6057.60	4896.00	тооцоогоор
78 км	27.36	30.2	25.4	20.6	тооцоогоор	6566.40	7248.00	6086.40	4944.00	тооцоогоор
79 км	27.48	30.4	25.5	20.8	тооцоогоор	6595.20	7284.00	6115.20	4992.00	тооцоогоор
80 км	27.60	30.5	25.6	21.0	тооцоогоор	6624.00	7320.00	6144.00	5040.00	тооцоогоор
81 км	27.72	30.7	25.7	21.2	тооцоогоор	6652.80	7356.00	6172.80	5088.00	тооцоогоор
82 км	27.84	30.8	25.8	21.4	тооцоогоор	6681.60	7392.00	6201.60	5136.00	тооцоогоор
83 км	27.96	30.9	26.0	21.6	тооцоогоор	6710.40	7428.00	6230.40	5184.00	тооцоогоор
84 км	28.08	31.1	26.1	21.8	тооцоогоор	6739.20	7464.00	6259.20	5232.00	тооцоогоор
85 км	28.20	31.2	26.2	22.0	тооцоогоор	6768.00	7500.00	6288.00	5280.00	тооцоогоор
86 км	28.32	31.4	26.3	22.2	тооцоогоор	6796.80	7536.00	6316.80	5328.00	тооцоогоор
87 км	28.44	31.5	26.4	22.4	тооцоогоор	6825.60	7572.00	6345.60	5376.00	тооцоогоор
88 км	28.56	31.7	26.6	22.6	тооцоогоор	6854.40	7608.00	6374.40	5424.00	тооцоогоор
89 км	28.68	31.8	26.7	22.8	тооцоогоор	6883.20	7644.00	6403.20	5472.00	тооцоогоор
90 км	28.80	32.0	26.8	23.0	тооцоогоор	6912.00	7680.00	6432.00	5520.00	тооцоогоор
91 км	28.92	32.1	26.9	23.2	тооцоогоор	6940.80	7716.00	6460.80	5568.00	тооцоогоор
92 км	29.04	32.3	27.0	23.4	тооцоогоор	6969.60	7752.00	6489.60	5616.00	тооцоогоор
93 км	29.16	32.4	27.2	23.6	тооцоогоор	6998.40	7788.00	6518.40	5664.00	тооцоогоор
94 км	29.28	32.6	27.3	23.8	тооцоогоор	7027.20	7824.00	6547.20	5712.00	тооцоогоор
95 км	29.40	32.7	27.4	24.0	тооцоогоор	7056.00	7860.00	6576.00	5760.00	тооцоогоор
96 км	29.52	32.9	27.5	24.2	тооцоогоор	7084.80	7896.00	6604.80	5808.00	тооцоогоор
97 км	29.64	33.0	27.6	24.4	тооцоогоор	7113.60	7932.00	6633.60	5856.00	тооцоогоор
98 км	29.76	33.2	27.8	24.6	тооцоогоор	7142.40	7968.00	6662.40	5904.00	тооцоогоор
99 км	29.88	33.3	27.9	24.8	тооцоогоор	7171.20	8004.00	6691.20	5952.00	тооцоогоор
100 км	30.00	33.5	28.0	25.0	тооцоогоор	7200.00	8040.00	6720.00	6000.00	тооцоогоор
101 км	30.10	33.6	28.1		тооцоогоор	7224.00	8064.00	6744.00		тооцоогоор
102 км	30.20	33.7	28.2		тооцоогоор	7248.00	8088.00	6768.00		тооцоогоор
103 км	30.30	33.8	28.3		тооцоогоор	7272.00	8112.00	6792.00		тооцоогоор
104 км	30.40	33.9	28.4		тооцоогоор	7296.00	8136.00	6816.00		тооцоогоор
105 км	30.50	34.0	28.5		тооцоогоор	7320.00	8160.00	6840.00		тооцоогоор
106 км	30.60	34.1	28.6		тооцоогоор	7344.00	8184.00	6864.00		тооцоогоор
107 км	30.70	34.2	28.7		тооцоогоор	7368.00	8208.00	6888.00		тооцоогоор

Замын урт, км	Авто зам, замын байгууламж барих нормативт хугацаа /хуанлийн сараар/					Ажилтны зарцуулах цагийн норм				
	Асфальтбетон хучилттай зам	Цементбетон хучилттай зам	Хөнгөөчилсөн төрлийн хучилттай зам	Хайрган хучилттай зам	Бусад	Асфальтбетон хучилттай зам	Цементбетон хучилттай зам	Хөнгөөчилсөн төрлийн хучилттай зам	Хайрган хучилттай зам	Бусад
108 км	30.80	34.3	28.8		тооцоогоор	7392.00	8232.00	6912.00		тооцоогоор
109 км	30.90	34.4	28.9		тооцоогоор	7416.00	8256.00	6936.00		тооцоогоор
110 км	31.00	34.5	29.0		тооцоогоор	7440.00	8280.00	6960.00		тооцоогоор
111 км	31.10	34.6	29.1		тооцоогоор	7464.00	8304.00	6984.00		тооцоогоор
112 км	31.20	34.7	29.2		тооцоогоор	7488.00	8328.00	7008.00		тооцоогоор
113 км	31.30	34.8	29.3		тооцоогоор	7512.00	8352.00	7032.00		тооцоогоор
114 км	31.40	34.9	29.4		тооцоогоор	7536.00	8376.00	7056.00		тооцоогоор
115 км	31.50	35.0	29.5		тооцоогоор	7560.00	8400.00	7080.00		тооцоогоор
116 км	31.60	35.1	29.6		тооцоогоор	7584.00	8424.00	7104.00		тооцоогоор
117 км	31.70	35.2	29.7		тооцоогоор	7608.00	8448.00	7128.00		тооцоогоор
118 км	31.80	35.3	29.8		тооцоогоор	7632.00	8472.00	7152.00		тооцоогоор
119 км	31.90	35.4	29.9		тооцоогоор	7656.00	8496.00	7176.00		тооцоогоор
120 км	32.00	35.5	30.0		тооцоогоор	7680.00	8520.00	7200.00		тооцоогоор
121 км	32.10	35.6	30.1		тооцоогоор	7704.00	8544.00	7224.00		тооцоогоор
122 км	32.20	35.7	30.2		тооцоогоор	7728.00	8568.00	7248.00		тооцоогоор
123 км	32.30	35.8	30.3		тооцоогоор	7752.00	8592.00	7272.00		тооцоогоор
124 км	32.40	35.9	30.4		тооцоогоор	7776.00	8616.00	7296.00		тооцоогоор
125 км	32.50	36.0	30.5		тооцоогоор	7800.00	8640.00	7320.00		тооцоогоор
126 км	32.60	36.1	30.6		тооцоогоор	7824.00	8664.00	7344.00		тооцоогоор
127 км	32.70	36.2	30.7		тооцоогоор	7848.00	8688.00	7368.00		тооцоогоор
128 км	32.80	36.3	30.8		тооцоогоор	7872.00	8712.00	7392.00		тооцоогоор
129 км	32.90	36.4	30.9		тооцоогоор	7896.00	8736.00	7416.00		тооцоогоор
130 км	33.00	36.5	31.0		тооцоогоор	7920.00	8760.00	7440.00		тооцоогоор
131 км	33.10	36.6	31.1		тооцоогоор	7944.00	8784.00	7464.00		тооцоогоор
132 км	33.20	36.7	31.2		тооцоогоор	7968.00	8808.00	7488.00		тооцоогоор
133 км	33.30	36.8	31.3		тооцоогоор	7992.00	8832.00	7512.00		тооцоогоор
134 км	33.40	36.9	31.4		тооцоогоор	8016.00	8856.00	7536.00		тооцоогоор
135 км	33.50	37.0	31.5		тооцоогоор	8040.00	8880.00	7560.00		тооцоогоор
136 км	33.60	37.1	31.6		тооцоогоор	8064.00	8904.00	7584.00		тооцоогоор
137 км	33.70	37.2	31.7		тооцоогоор	8088.00	8928.00	7608.00		тооцоогоор
138 км	33.80	37.3	31.8		тооцоогоор	8112.00	8952.00	7632.00		тооцоогоор
139 км	33.90	37.4	31.9		тооцоогоор	8136.00	8976.00	7656.00		тооцоогоор
140 км	34.00	37.5	32.0		тооцоогоор	8160.00	9000.00	7680.00		тооцоогоор
141 км	34.10	37.6	32.1		тооцоогоор	8184.00	9024.00	7704.00		тооцоогоор
142 км	34.20	37.7	32.2		тооцоогоор	8208.00	9048.00	7728.00		тооцоогоор
143 км	34.30	37.8	32.3		тооцоогоор	8232.00	9072.00	7752.00		тооцоогоор
144 км	34.40	37.9	32.4		тооцоогоор	8256.00	9096.00	7776.00		тооцоогоор
145 км	34.50	38.0	32.5		тооцоогоор	8280.00	9120.00	7800.00		тооцоогоор
146 км	34.60	38.1	32.6		тооцоогоор	8304.00	9144.00	7824.00		тооцоогоор
147 км	34.70	38.2	32.7		тооцоогоор	8328.00	9168.00	7848.00		тооцоогоор
148 км	34.80	38.3	32.8		тооцоогоор	8352.00	9192.00	7872.00		тооцоогоор
149 км	34.90	38.4	32.9		тооцоогоор	8376.00	9216.00	7896.00		тооцоогоор
150 км	35.00	38.5	33.0		тооцоогоор	8400.00	9240.00	7920.00		тооцоогоор
151 км	35.10	38.6	33.1		тооцоогоор	8424.00	9264.00	7944.00		тооцоогоор
152 км	35.20	38.7	33.2		тооцоогоор	8448.00	9288.00	7968.00		тооцоогоор
153 км	35.30	38.8	33.3		тооцоогоор	8472.00	9312.00	7992.00		тооцоогоор
154 км	35.40	38.9	33.4		тооцоогоор	8496.00	9336.00	8016.00		тооцоогоор
155 км	35.50	39.0	33.5		тооцоогоор	8520.00	9360.00	8040.00		тооцоогоор
156 км	35.60	39.1	33.6		тооцоогоор	8544.00	9384.00	8064.00		тооцоогоор
157 км	35.70	39.2	33.7		тооцоогоор	8568.00	9408.00	8088.00		тооцоогоор
158 км	35.80	39.3	33.8		тооцоогоор	8592.00	9432.00	8112.00		тооцоогоор
159 км	35.90	39.4	33.9		тооцоогоор	8616.00	9456.00	8136.00		тооцоогоор
160 км	36.00	39.5	34.0		тооцоогоор	8640.00	9480.00	8160.00		тооцоогоор
161 км	36.10	39.6	34.1		тооцоогоор	8664.00	9504.00	8184.00		тооцоогоор

Замын урт, км	Авто зам, замын байгууламж барих нормативт хугацаа /хуанлийн сараар/					Ажилтны зарцуулах цагийн норм				
	Асфальтбетон хучилттай зам	Цементбетон хучилттай зам	Хөнгөвчилсөн төрлийн хучилттай зам	Хайрган хучилттай зам	Бусад	Асфальтбетон хучилттай зам	Цементбетон хучилттай зам	Хөнгөвчилсөн төрлийн хучилттай зам	Хайрган хучилттай зам	Бусад
162 км	36.20	39.7	34.2		тооцоогоор	8688.00	9528.00	8208.00		тооцоогоор
163 км	36.30	39.8	34.3		тооцоогоор	8712.00	9552.00	8232.00		тооцоогоор
164 км	36.40	39.9	34.4		тооцоогоор	8736.00	9576.00	8256.00		тооцоогоор
165 км	36.50	40.0	34.5		тооцоогоор	8760.00	9600.00	8280.00		тооцоогоор
166 км	36.60	40.1	34.6		тооцоогоор	8784.00	9624.00	8304.00		тооцоогоор
167 км	36.70	40.2	34.7		тооцоогоор	8808.00	9648.00	8328.00		тооцоогоор
168 км	36.80	40.3	34.8		тооцоогоор	8832.00	9672.00	8352.00		тооцоогоор
169 км	36.90	40.4	34.9		тооцоогоор	8856.00	9696.00	8376.00		тооцоогоор
170 км	37.00	40.5	35.0		тооцоогоор	8880.00	9720.00	8400.00		тооцоогоор
171 км	37.10	40.6	35.1		тооцоогоор	8904.00	9744.00	8424.00		тооцоогоор
172 км	37.20	40.7	35.2		тооцоогоор	8928.00	9768.00	8448.00		тооцоогоор
173 км	37.30	40.8	35.3		тооцоогоор	8952.00	9792.00	8472.00		тооцоогоор
174 км	37.40	40.9	35.4		тооцоогоор	8976.00	9816.00	8496.00		тооцоогоор
175 км	37.50	41.0	35.5		тооцоогоор	9000.00	9840.00	8520.00		тооцоогоор
176 км	37.60	41.1	35.6		тооцоогоор	9024.00	9864.00	8544.00		тооцоогоор
177 км	37.70	41.2	35.7		тооцоогоор	9048.00	9888.00	8568.00		тооцоогоор
178 км	37.80	41.3	35.8		тооцоогоор	9072.00	9912.00	8592.00		тооцоогоор
179 км	37.90	41.4	35.9		тооцоогоор	9096.00	9936.00	8616.00		тооцоогоор
180 км	38.00	41.5	36.0		тооцоогоор	9120.00	9960.00	8640.00		тооцоогоор
181 км	38.10	41.6	36.1		тооцоогоор	9144.00	9984.00	8664.00		тооцоогоор
182 км	38.20	41.7	36.2		тооцоогоор	9168.00	10008.00	8688.00		тооцоогоор
183 км	38.30	41.8	36.3		тооцоогоор	9192.00	10032.00	8712.00		тооцоогоор
184 км	38.40	41.9	36.4		тооцоогоор	9216.00	10056.00	8736.00		тооцоогоор
185 км	38.50	42.0	36.5		тооцоогоор	9240.00	10080.00	8760.00		тооцоогоор
186 км	38.60	42.1	36.6		тооцоогоор	9264.00	10104.00	8784.00		тооцоогоор
187 км	38.70	42.2	36.7		тооцоогоор	9288.00	10128.00	8808.00		тооцоогоор
188 км	38.80	42.3	36.8		тооцоогоор	9312.00	10152.00	8832.00		тооцоогоор
189 км	38.90	42.4	36.9		тооцоогоор	9336.00	10176.00	8856.00		тооцоогоор
190 км	39.00	42.5	37.0		тооцоогоор	9360.00	10200.00	8880.00		тооцоогоор
191 км	39.10	42.6	37.1		тооцоогоор	9384.00	10224.00	8904.00		тооцоогоор
192 км	39.20	42.7	37.2		тооцоогоор	9408.00	10248.00	8928.00		тооцоогоор
193 км	39.30	42.8	37.3		тооцоогоор	9432.00	10272.00	8952.00		тооцоогоор
194 км	39.40	42.9	37.4		тооцоогоор	9456.00	10296.00	8976.00		тооцоогоор
195 км	39.50	43.0	37.5		тооцоогоор	9480.00	10320.00	9000.00		тооцоогоор
196 км	39.60	43.1	37.6		тооцоогоор	9504.00	10344.00	9024.00		тооцоогоор
197 км	39.70	43.2	37.7		тооцоогоор	9528.00	10368.00	9048.00		тооцоогоор
198 км	39.80	43.3	37.8		тооцоогоор	9552.00	10392.00	9072.00		тооцоогоор
199 км	39.90	43.4	37.9		тооцоогоор	9576.00	10416.00	9096.00		тооцоогоор
200 км	40.00	43.5	38.0		тооцоогоор	9600.00	10440.00	9120.00		тооцоогоор
201 км	40.06		38.1		тооцоогоор	9614.40		9134.40		тооцоогоор
202 км	40.12		38.1		тооцоогоор	9628.80		9148.80		тооцоогоор
203 км	40.18		38.2		тооцоогоор	9643.20		9163.20		тооцоогоор
204 км	40.24		38.2		тооцоогоор	9657.60		9177.60		тооцоогоор
205 км	40.30		38.3		тооцоогоор	9672.00		9192.00		тооцоогоор
206 км	40.36		38.4		тооцоогоор	9686.40		9206.40		тооцоогоор
207 км	40.42		38.4		тооцоогоор	9700.80		9220.80		тооцоогоор
208 км	40.48		38.5		тооцоогоор	9715.20		9235.20		тооцоогоор
209 км	40.54		38.5		тооцоогоор	9729.60		9249.60		тооцоогоор
210 км	40.60		38.6		тооцоогоор	9744.00		9264.00		тооцоогоор
211 км	40.66		38.7		тооцоогоор	9758.40		9278.40		тооцоогоор
212 км	40.72		38.7		тооцоогоор	9772.80		9292.80		тооцоогоор
213 км	40.78		38.8		тооцоогоор	9787.20		9307.20		тооцоогоор
214 км	40.84		38.8		тооцоогоор	9801.60		9321.60		тооцоогоор
215 км	40.90		38.9		тооцоогоор	9816.00		9336.00		тооцоогоор

Замын урт, км	Авто зам, замын байгууламж барих нормативт хугацаа /хуанлийн сараар/					Ажилтны зарцуулах цагийн норм				
	Асфальтбетон хучилттай зам	Цементбетон хучилттай зам	Хөнгөвчилсэн төрлийн хучилттай зам	Хайрган хучилттай зам	Бусад	Асфальтбетон хучилттай зам	Цементбетон хучилттай зам	Хөнгөвчилсэн төрлийн хучилттай зам	Хайрган хучилттай зам	Бусад
216 км	40.96		39.0		тооцоогоор	9830.40		9350.40		тооцоогоор
217 км	41.02		39.0		тооцоогоор	9844.80		9364.80		тооцоогоор
218 км	41.08		39.1		тооцоогоор	9859.20		9379.20		тооцоогоор
219 км	41.14		39.1		тооцоогоор	9873.60		9393.60		тооцоогоор
220 км	41.20		39.2		тооцоогоор	9888.00		9408.00		тооцоогоор
221 км	41.26		39.3		тооцоогоор	9902.40		9422.40		тооцоогоор
222 км	41.32		39.3		тооцоогоор	9916.80		9436.80		тооцоогоор
223 км	41.38		39.4		тооцоогоор	9931.20		9451.20		тооцоогоор
224 км	41.44		39.4		тооцоогоор	9945.60		9465.60		тооцоогоор
225 км	41.50		39.5		тооцоогоор	9960.00		9480.00		тооцоогоор
226 км	41.56		39.6		тооцоогоор	9974.40		9494.40		тооцоогоор
227 км	41.62		39.6		тооцоогоор	9988.80		9508.80		тооцоогоор
228 км	41.68		39.7		тооцоогоор	10003.20		9523.20		тооцоогоор
229 км	41.74		39.7		тооцоогоор	10017.60		9537.60		тооцоогоор
230 км	41.80		39.8		тооцоогоор	10032.00		9552.00		тооцоогоор
231 км	41.86		39.9		тооцоогоор	10046.40		9566.40		тооцоогоор
232 км	41.92		39.9		тооцоогоор	10060.80		9580.80		тооцоогоор
233 км	41.98		40.0		тооцоогоор	10075.20		9595.20		тооцоогоор
234 км	42.04		40.0		тооцоогоор	10089.60		9609.60		тооцоогоор
235 км	42.10		40.1		тооцоогоор	10104.00		9624.00		тооцоогоор
236 км	42.16		40.2		тооцоогоор	10118.40		9638.40		тооцоогоор
237 км	42.22		40.2		тооцоогоор	10132.80		9652.80		тооцоогоор
238 км	42.28		40.3		тооцоогоор	10147.20		9667.20		тооцоогоор
239 км	42.34		40.3		тооцоогоор	10161.60		9681.60		тооцоогоор
240 км	42.40		40.4		тооцоогоор	10176.00		9696.00		тооцоогоор
241 км	42.46		40.5		тооцоогоор	10190.40		9710.40		тооцоогоор
242 км	42.52		40.5		тооцоогоор	10204.80		9724.80		тооцоогоор
243 км	42.58		40.6		тооцоогоор	10219.20		9739.20		тооцоогоор
244 км	42.64		40.6		тооцоогоор	10233.60		9753.60		тооцоогоор
245 км	42.70		40.7		тооцоогоор	10248.00		9768.00		тооцоогоор
246 км	42.76		40.8		тооцоогоор	10262.40		9782.40		тооцоогоор
247 км	42.82		40.8		тооцоогоор	10276.80		9796.80		тооцоогоор
248 км	42.88		40.9		тооцоогоор	10291.20		9811.20		тооцоогоор
249 км	42.94		40.9		тооцоогоор	10305.60		9825.60		тооцоогоор
250 км	43.00		41.0		тооцоогоор	10320.00		9840.00		тооцоогоор
251 км	43.06		41.1		тооцоогоор	10334.40		9854.40		тооцоогоор
252 км	43.12		41.1		тооцоогоор	10348.80		9868.80		тооцоогоор
253 км	43.18		41.2		тооцоогоор	10363.20		9883.20		тооцоогоор
254 км	43.24		41.2		тооцоогоор	10377.60		9897.60		тооцоогоор
255 км	43.30		41.3		тооцоогоор	10392.00		9912.00		тооцоогоор
256 км	43.36		41.4		тооцоогоор	10406.40		9926.40		тооцоогоор
257 км	43.42		41.4		тооцоогоор	10420.80		9940.80		тооцоогоор
258 км	43.48		41.5		тооцоогоор	10435.20		9955.20		тооцоогоор
259 км	43.54		41.5		тооцоогоор	10449.60		9969.60		тооцоогоор
260 км	43.60		41.6		тооцоогоор	10464.00		9984.00		тооцоогоор
261 км	43.66		41.7		тооцоогоор	10478.40		9998.40		тооцоогоор
262 км	43.72		41.7		тооцоогоор	10492.80		10012.80		тооцоогоор
263 км	43.78		41.8		тооцоогоор	10507.20		10027.20		тооцоогоор
264 км	43.84		41.8		тооцоогоор	10521.60		10041.60		тооцоогоор
265 км	43.90		41.9		тооцоогоор	10536.00		10056.00		тооцоогоор
266 км	43.96		42.0		тооцоогоор	10550.40		10070.40		тооцоогоор
267 км	44.02		42.0		тооцоогоор	10564.80		10084.80		тооцоогоор
268 км	44.08		42.1		тооцоогоор	10579.20		10099.20		тооцоогоор
269 км	44.14		42.1		тооцоогоор	10593.60		10113.60		тооцоогоор

Замын урт, км	Авто зам, замын байгууламж барих нормативт хугацаа /хуанлийн сараар/					Ажилтны зарцуулах цагийн норм				
	Асфальтбетон хучилттай зам	Цементбетон хучилттай зам	Хөнгөвчилсөн төрлийн хучилттай зам	Хайрган хучилттай зам	Бусад	Асфальтбетон хучилттай зам	Цементбетон хучилттай зам	Хөнгөвчилсөн төрлийн хучилттай зам	Хайрган хучилттай зам	Бусад
270 км	44.20		42.2		тооцоогоор	10608.00		10128.00		тооцоогоор
271 км	44.26		42.3		тооцоогоор	10622.40		10142.40		тооцоогоор
272 км	44.32		42.3		тооцоогоор	10636.80		10156.80		тооцоогоор
273 км	44.38		42.4		тооцоогоор	10651.20		10171.20		тооцоогоор
274 км	44.44		42.4		тооцоогоор	10665.60		10185.60		тооцоогоор
275 км	44.50		42.5		тооцоогоор	10680.00		10200.00		тооцоогоор
276 км	44.56		42.6		тооцоогоор	10694.40		10214.40		тооцоогоор
277 км	44.62		42.6		тооцоогоор	10708.80		10228.80		тооцоогоор
278 км	44.68		42.7		тооцоогоор	10723.20		10243.20		тооцоогоор
279 км	44.74		42.7		тооцоогоор	10737.60		10257.60		тооцоогоор
280 км	44.80		42.8		тооцоогоор	10752.00		10272.00		тооцоогоор
281 км	44.86		42.9		тооцоогоор	10766.40		10286.40		тооцоогоор
282 км	44.92		42.9		тооцоогоор	10780.80		10300.80		тооцоогоор
283 км	44.98		43.0		тооцоогоор	10795.20		10315.20		тооцоогоор
284 км	45.04		43.0		тооцоогоор	10809.60		10329.60		тооцоогоор
285 км	45.10		43.1		тооцоогоор	10824.00		10344.00		тооцоогоор
286 км	45.16		43.2		тооцоогоор	10838.40		10358.40		тооцоогоор
287 км	45.22		43.2		тооцоогоор	10852.80		10372.80		тооцоогоор
288 км	45.28		43.3		тооцоогоор	10867.20		10387.20		тооцоогоор
289 км	45.34		43.3		тооцоогоор	10881.60		10401.60		тооцоогоор
290 км	45.40		43.4		тооцоогоор	10896.00		10416.00		тооцоогоор
291 км	45.46		43.5		тооцоогоор	10910.40		10430.40		тооцоогоор
292 км	45.52		43.5		тооцоогоор	10924.80		10444.80		тооцоогоор
293 км	45.58		43.6		тооцоогоор	10939.20		10459.20		тооцоогоор
294 км	45.64		43.6		тооцоогоор	10953.60		10473.60		тооцоогоор
295 км	45.70		43.7		тооцоогоор	10968.00		10488.00		тооцоогоор
296 км	45.76		43.8		тооцоогоор	10982.40		10502.40		тооцоогоор
297 км	45.82		43.8		тооцоогоор	10996.80		10516.80		тооцоогоор
298 км	45.88		43.9		тооцоогоор	11011.20		10531.20		тооцоогоор
299 км	45.94		43.9		тооцоогоор	11025.60		10545.60		тооцоогоор
300 км	46.00		44.0		тооцоогоор	11040.00		10560.00		тооцоогоор

Авто замын уртад ногдох хугацааны норматив, харуулын ажилтны цагийн нормыг үндэслэн хөдөлмөр зарцуулалтыг тооцно.

4.4.2 Гүүрийн барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн норм

Гүүрийн барилга, их засварын үе шатны ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг тодорхойлохын тулд Төмөрбетон гүүрийг 12 у/м, 25 у/м, 50 у/м, 100 у/м, 200 у/м, 300 у/м, 400 у/м уртад Хүснэгт №23, Модон гүүрийг 12 у/м, 25 у/м, 50 у/м, 100 у/м уртад Хүснэгт №24, Ган гүүрийг 12 у/м, 25 у/м, 50 у/м, 100 у/м, 200 у/м, 300 у/м, 400 у/м уртад Хүснэгт №25, Явган хүний гүүрийг 12 у/м, 25 у/м, 50 у/м, 100 у/м уртад Хүснэгт №26 -д үзүүлснээр барих, засварлах ажлын хугацааны норматив, барилга, засварын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормыг тодорхойлсон.

Гүүрийн их засварын ажлын үед багийн бүрэлдэхүүнд байх үе шатны ажилд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг ашиглаж тооцно.

Хүснэгт №23. Төмөрбетон гүүрийн барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн норм

Гүүрийн урт, (у/м)	Багийн бүрэлдэхүүнд байх үе шатны ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн норм									БҮГД, (цаг)
	Төслийн менежер	Ерөнхий инженер	Гүүрийн инженер	Материалын инженер	Хэмжилтийн инженер	Тоо хэмжээ, Зургийн инженер	Бичиг хэргийн ажилтан	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	Цахилгааны инженер	
12 у/м хүртэл	-	-	720	720	-	-	-	720	-	2,160
25 у/м хүртэл	-	-	1,200	1,200	1,200	-	-	1,200	-	4,800
50 у/м хүртэл	-	-	2,880	2,880	2,880	-	-	2,880	2,880	14,400
100у/м хүртэл	-	4,080	4,080	4,080	4,080	-	4080	4,080	4,080	28,560
200у/м хүртэл	-	5,040	10,080	5,040	5,040	5,040	5040	5,040	5,040	45,360
300у/м хүртэл	5,880	5,880	11,760	11,760	5,880	5,880	5880	5,880	5,880	64,680
400у/м хүртэл	6,840	6,840	20,520	13,680	13,680	6,840	6840	6,840	6,840	88,920

Хүснэгт №24. Модон гүүрийн барилгын ажилд ИТА-ны зарцуулах хугацааны норматив

Гүүрийн урт, (у/м)	Багийн бүрэлдэхүүнд байх үе шатны ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн норм								БҮГД, (цаг)
	Ерөнхий инженер	Гүүрийн инженер	Материалын инженер	Хэмжилтийн инженер	Бичиг хэргийн ажилтан	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	Цахилгааны инженер		
12 у/м хүртэл	-	720	-	720	-	720	-	2,160	
25 у/м хүртэл	-	1,200	1,200	1,200	-	1,200	-	4,800	
50 у/м хүртэл	-	2,160	2,160	2,160	-	2,160	2,160	10,800	
100у/м хүртэл	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	20,160	

Хүснэгт №25. Ган гүүрийн барилгын ажилд ИТА-ны зарцуулах хугацааны норматив

Гүүрийн урт, (у/м)	Багийн бүрэлдэхүүнд байх үе шатны ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн норм									БҮГД, (цаг)
	Төслийн менежер	Ерөнхий инженер	Гүүрийн инженер	Материалын инженер	Хэмжилтийн инженер	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	Бичиг хэргийн ажилтан	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	Цахилгааны инженер	
12 у/м хүртэл	-	-	720	720	-	-	-	720	-	2,160
25 у/м хүртэл	-	-	1,200	1,200	1,200	-	-	1,200	-	4,800
50 у/м хүртэл	-	-	1,920	1,920	1,920	-	-	1,920	1,920	9,600
100у/м хүртэл	-	3,120	3,120	3,120	3,120	-	3,120	3,120	3,120	21,840
200у/м хүртэл	-	4,560	9,120	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	41,040
300у/м хүртэл	5,400	5,400	10,800	10,800	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	59,400
400у/м хүртэл	6,360	6,360	19,080	12,720	12,720	6,360	6,360	6,360	6,360	82,680

Хүснэгт №26. Явган хүний гүүрийн барилгын ажилд ИТА-ны зарцуулах хугацааны норматив

Гүүрийн урт, (у/м)	Багийн бүрэлдэхүүнд байх үе шатны ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн норм							
	Ерөнхий инженер	Гүүрийн инженер	Материалын инженер	Хэмжилтийн инженер	Бичиг хэргийн ажилтан	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	Цахилгааны инженер	БҮГД, (цаг)
12 у/м хүртэл	-	720	-	720		720	-	2,160
25 у/м хүртэл	-	1,200	1,200	1,200		1,200	-	4,800
50 у/м хүртэл	-	2,160	2,160	2,160		2,160	2,160	10,800
100у/м хүртэл	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	20,160

Гүүрийн барилга, их засварын ажлын ангилал тус бүрээр багийн бүрэлдэхүүнд байх ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг хүснэгтэд заасны дагуу авч тооцоонд хэрэглэнэ.

4.4.3 Гүүрийн барилга харуул хамгаалалтын ажилтны зарцуулах цагийн норм

Гүүрийн барилга, засварын ажлын талбайд ажиллах харуул хамгаалалтын ажилтны цагийн нормыг Хүснэгт №27 -д үзүүлэв. Авто зам, гүүрийн уртад ногдох хугацааны нормативыг үндэслэн харуул хамгаалалтын ажилтны зарцуулах цагийг нарийвчлан тооцож, харуулын ажилтнуудад үйлчлэх зардлын тооцоо болон төсвийн норматив боловсруулах тооцооны өгөгдөлд ашиглана.

Хүснэгт №27. Гүүрийн барилга харуул хамгаалалтын ажилтны цагийн норм

Гүүрийн урт, м	Гүүрийн уртад хамаарах нормативт хугацаа /сараар/					Ажилтны зарцуулах цагийн норм				
	Төмөрбелт н гүүр	Модон гүүр	Ган гүүр	Явган хүний гүүр	Бусад	Төмөрбелт н гүүр	Модон гүүр	Ган гүүр	Явган хүний гүүр	Бусад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 у/м	1.998	1.998	1.998	1.500	Тооцоогоор	479.520	479.520	479.520	360.000	Тооцоогоор
7 у/м	2.165	2.165	2.165	1.583	Тооцоогоор	519.600	519.600	519.600	380.000	Тооцоогоор
8 у/м	2.332	2.332	2.332	1.667	Тооцоогоор	559.680	559.680	559.680	400.000	Тооцоогоор
9 у/м	2.499	2.499	2.499	1.750	Тооцоогоор	599.760	599.760	599.760	420.000	Тооцоогоор
10 у/м	2.666	2.666	2.666	1.833	Тооцоогоор	639.840	639.840	639.840	440.000	Тооцоогоор
11 у/м	2.833	2.833	2.833	1.917	Тооцоогоор	679.920	679.920	679.920	460.000	Тооцоогоор
12 у/м	3.000	3.000	3.000	2.000	Тооцоогоор	720.000	720.000	720.000	480.000	Тооцоогоор
13 у/м	3.154	3.154	3.154	2.154	Тооцоогоор	756.914	756.914	756.912	516.914	Тооцоогоор
14 у/м	3.308	3.308	3.308	2.308	Тооцоогоор	793.829	793.829	793.826	553.828	Тооцоогоор
15 у/м	3.461	3.461	3.461	2.461	Тооцоогоор	830.743	830.743	830.741	590.743	Тооцоогоор
16 у/м	3.615	3.615	3.615	2.615	Тооцоогоор	867.658	867.658	867.655	627.657	Тооцоогоор
17 у/м	3.769	3.769	3.769	2.769	Тооцоогоор	904.572	904.572	904.570	664.572	Тооцоогоор
18 у/м	3.923	3.923	3.923	2.923	Тооцоогоор	941.486	941.486	941.484	701.486	Тооцоогоор
19 у/м	4.077	4.077	4.077	3.077	Тооцоогоор	978.401	978.401	978.398	738.400	Тооцоогоор
20 у/м	4.230	4.230	4.230	3.230	Тооцоогоор	1015.315	1015.315	1015.313	775.315	Тооцоогоор
21 у/м	4.384	4.384	4.384	3.384	Тооцоогоор	1052.230	1052.230	1052.227	812.229	Тооцоогоор
22 у/м	4.538	4.538	4.538	3.538	Тооцоогоор	1089.144	1089.144	1089.142	849.144	Тооцоогоор
23 у/м	4.692	4.692	4.692	3.692	Тооцоогоор	1126.058	1126.058	1126.056	886.058	Тооцоогоор
24 у/м	4.846	4.846	4.846	3.846	Тооцоогоор	1162.973	1162.973	1162.970	922.972	Тооцоогоор
25 у/м	5.000	5.000	5.000	4.000	Тооцоогоор	1199.887	1199.887	1199.885	959.887	Тооцоогоор
26 у/м	5.480	5.360	5.320	4.080	Тооцоогоор	1315.087	1286.287	1276.685	979.087	Тооцоогоор
27 у/м	5.960	5.720	5.640	4.160	Тооцоогоор	1430.287	1372.687	1353.485	998.287	Тооцоогоор
28 у/м	6.440	6.080	5.960	4.240	Тооцоогоор	1545.487	1459.087	1430.285	1017.487	Тооцоогоор
29 у/м	6.920	6.440	6.280	4.320	Тооцоогоор	1660.687	1545.487	1507.085	1036.687	Тооцоогоор
30 у/м	7.400	6.800	6.600	4.400	Тооцоогоор	1775.887	1631.887	1583.885	1055.887	Тооцоогоор
31 у/м	7.880	7.160	6.920	4.480	Тооцоогоор	1891.087	1718.287	1660.685	1075.087	Тооцоогоор

Гүүрийн урт, м	Гүүрийн уртад хамаарах нормативт хугацаа /сараар/					Ажилтны зарцуулах цагийн норм				
	Төмөрбелгөн гүүр	Модон гүүр	Ган гүүр	Яваан хүний гүүр	Бусад	Төмөрбелгөн гүүр	Модон гүүр	Ган гүүр	Яваан хүний гүүр	Бусад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32 у/м	8.360	7.520	7.240	4.560	Тооцоогоор	2006.287	1804.687	1737.485	1094.287	Тооцоогоор
33 у/м	8.840	7.880	7.560	4.640	Тооцоогоор	2121.487	1891.087	1814.285	1113.487	Тооцоогоор
34 у/м	9.320	8.240	7.880	4.720	Тооцоогоор	2236.687	1977.487	1891.085	1132.687	Тооцоогоор
35 у/м	9.800	8.600	8.200	4.800	Тооцоогоор	2351.887	2063.887	1967.885	1151.887	Тооцоогоор
36 у/м	10.280	8.960	8.520	4.880	Тооцоогоор	2467.087	2150.287	2044.685	1171.087	Тооцоогоор
37 у/м	10.760	9.320	8.840	4.960	Тооцоогоор	2582.287	2236.687	2121.485	1190.287	Тооцоогоор
38 у/м	11.240	9.680	9.160	5.040	Тооцоогоор	2697.487	2323.087	2198.285	1209.487	Тооцоогоор
39 у/м	11.720	10.040	9.480	5.120	Тооцоогоор	2812.687	2409.487	2275.085	1228.687	Тооцоогоор
40 у/м	12.200	10.400	9.800	5.200	Тооцоогоор	2927.887	2495.887	2351.885	1247.887	Тооцоогоор
41 у/м	12.680	10.760	10.120	5.280	Тооцоогоор	3043.087	2582.287	2428.685	1267.087	Тооцоогоор
42 у/м	13.160	11.120	10.440	5.360	Тооцоогоор	3158.287	2668.687	2505.485	1286.287	Тооцоогоор
43 у/м	13.640	11.480	10.760	5.440	Тооцоогоор	3273.487	2755.087	2582.285	1305.487	Тооцоогоор
44 у/м	14.120	11.840	11.080	5.520	Тооцоогоор	3388.687	2841.487	2659.085	1324.687	Тооцоогоор
45 у/м	14.600	12.200	11.400	5.600	Тооцоогоор	3503.887	2927.887	2735.885	1343.887	Тооцоогоор
46 у/м	15.080	12.560	11.720	5.680	Тооцоогоор	3619.087	3014.287	2812.685	1363.087	Тооцоогоор
47 у/м	15.560	12.920	12.040	5.760	Тооцоогоор	3734.287	3100.687	2889.485	1382.287	Тооцоогоор
48 у/м	16.040	13.280	12.360	5.840	Тооцоогоор	3849.487	3187.087	2966.285	1401.487	Тооцоогоор
49 у/м	16.520	13.640	12.680	5.920	Тооцоогоор	3964.687	3273.487	3043.085	1420.687	Тооцоогоор
50 у/м	17.000	14.000	13.000	6.000	Тооцоогоор	4079.887	3359.887	3119.885	1439.887	Тооцоогоор
51 у/м	17.140	14.060	13.100	6.100	Тооцоогоор	4113.487	3374.287	3143.885	1463.887	Тооцоогоор
52 у/м	17.280	14.120	13.200	6.200	Тооцоогоор	4147.087	3388.687	3167.885	1487.887	Тооцоогоор
53 у/м	17.420	14.180	13.300	6.300	Тооцоогоор	4180.687	3403.087	3191.885	1511.887	Тооцоогоор
54 у/м	17.560	14.240	13.400	6.400	Тооцоогоор	4214.287	3417.487	3215.885	1535.887	Тооцоогоор
55 у/м	17.700	14.300	13.500	6.500	Тооцоогоор	4247.887	3431.887	3239.885	1559.887	Тооцоогоор
56 у/м	17.840	14.360	13.600	6.600	Тооцоогоор	4281.487	3446.287	3263.885	1583.887	Тооцоогоор
57 у/м	17.980	14.420	13.700	6.700	Тооцоогоор	4315.087	3460.687	3287.885	1607.887	Тооцоогоор
58 у/м	18.120	14.480	13.800	6.800	Тооцоогоор	4348.687	3475.087	3311.885	1631.887	Тооцоогоор
59 у/м	18.260	14.540	13.900	6.900	Тооцоогоор	4382.287	3489.487	3335.885	1655.887	Тооцоогоор
60 у/м	18.400	14.600	14.000	7.000	Тооцоогоор	4415.887	3503.887	3359.885	1679.887	Тооцоогоор
61 у/м	18.540	14.660	14.100	7.100	Тооцоогоор	4449.487	3518.287	3383.885	1703.887	Тооцоогоор
62 у/м	18.680	14.720	14.200	7.200	Тооцоогоор	4483.087	3532.687	3407.885	1727.887	Тооцоогоор
63 у/м	18.820	14.780	14.300	7.300	Тооцоогоор	4516.687	3547.087	3431.885	1751.887	Тооцоогоор
64 у/м	18.960	14.840	14.400	7.400	Тооцоогоор	4550.287	3561.487	3455.885	1775.887	Тооцоогоор
65 у/м	19.100	14.900	14.500	7.500	Тооцоогоор	4583.887	3575.887	3479.885	1799.887	Тооцоогоор
66 у/м	19.240	14.960	14.600	7.600	Тооцоогоор	4617.487	3590.287	3503.885	1823.887	Тооцоогоор
67 у/м	19.380	15.020	14.700	7.700	Тооцоогоор	4651.087	3604.687	3527.885	1847.887	Тооцоогоор
68 у/м	19.520	15.080	14.800	7.800	Тооцоогоор	4684.687	3619.087	3551.885	1871.887	Тооцоогоор
69 у/м	19.660	15.140	14.900	7.900	Тооцоогоор	4718.287	3633.487	3575.885	1895.887	Тооцоогоор
70 у/м	19.800	15.200	15.000	8.000	Тооцоогоор	4751.887	3647.887	3599.885	1919.887	Тооцоогоор
71 у/м	19.940	15.260	15.100	8.100	Тооцоогоор	4785.487	3662.287	3623.885	1943.887	Тооцоогоор
72 у/м	20.080	15.320	15.200	8.200	Тооцоогоор	4819.087	3676.687	3647.885	1967.887	Тооцоогоор
73 у/м	20.220	15.380	15.300	8.300	Тооцоогоор	4852.687	3691.087	3671.885	1991.887	Тооцоогоор
74 у/м	20.360	15.440	15.400	8.400	Тооцоогоор	4886.287	3705.487	3695.885	2015.887	Тооцоогоор
75 у/м	20.500	15.500	15.500	8.500	Тооцоогоор	4919.887	3719.887	3719.885	2039.887	Тооцоогоор
76 у/м	20.640	15.560	15.600	8.600	Тооцоогоор	4953.487	3734.287	3743.885	2063.887	Тооцоогоор
77 у/м	20.780	15.620	15.700	8.700	Тооцоогоор	4987.087	3748.687	3767.885	2087.887	Тооцоогоор
78 у/м	20.920	15.680	15.800	8.800	Тооцоогоор	5020.687	3763.087	3791.885	2111.887	Тооцоогоор
79 у/м	21.060	15.740	15.900	8.900	Тооцоогоор	5054.287	3777.487	3815.885	2135.887	Тооцоогоор
80 у/м	21.200	15.800	16.000	9.000	Тооцоогоор	5087.887	3791.887	3839.885	2159.887	Тооцоогоор
81 у/м	21.340	15.860	16.100	9.100	Тооцоогоор	5121.487	3806.287	3863.885	2183.887	Тооцоогоор
82 у/м	21.480	15.920	16.200	9.200	Тооцоогоор	5155.087	3820.687	3887.885	2207.887	Тооцоогоор
83 у/м	21.620	15.980	16.300	9.300	Тооцоогоор	5188.687	3835.087	3911.885	2231.887	Тооцоогоор
84 у/м	21.760	16.040	16.400	9.400	Тооцоогоор	5222.287	3849.487	3935.885	2255.887	Тооцоогоор
85 у/м	21.900	16.100	16.500	9.500	Тооцоогоор	5255.887	3863.887	3959.885	2279.887	Тооцоогоор
86 у/м	22.040	16.160	16.600	9.600	Тооцоогоор	5289.487	3878.287	3983.885	2303.887	Тооцоогоор
87 у/м	22.180	16.220	16.700	9.700	Тооцоогоор	5323.087	3892.687	4007.885	2327.887	Тооцоогоор
88 у/м	22.320	16.280	16.800	9.800	Тооцоогоор	5356.687	3907.087	4031.885	2351.887	Тооцоогоор
89 у/м	22.460	16.340	16.900	9.900	Тооцоогоор	5390.287	3921.487	4055.885	2375.887	Тооцоогоор
90 у/м	22.600	16.400	17.000	10.000	Тооцоогоор	5423.887	3935.887	4079.885	2399.887	Тооцоогоор
91 у/м	22.740	16.460	17.100	10.100	Тооцоогоор	5457.487	3950.287	4103.885	2423.887	Тооцоогоор
92 у/м	22.880	16.520	17.200	10.200	Тооцоогоор	5491.087	3964.687	4127.885	2447.887	Тооцоогоор
93 у/м	23.020	16.580	17.300	10.300	Тооцоогоор	5524.687	3979.087	4151.885	2471.887	Тооцоогоор
94 у/м	23.160	16.640	17.400	10.400	Тооцоогоор	5558.287	3993.487	4175.885	2495.887	Тооцоогоор
95 у/м	23.300	16.700	17.500	10.500	Тооцоогоор	5591.887	4007.887	4199.885	2519.887	Тооцоогоор
96 у/м	23.440	16.760	17.600	10.600	Тооцоогоор	5625.487	4022.287	4223.885	2543.887	Тооцоогоор
97 у/м	23.580	16.820	17.700	10.700	Тооцоогоор	5659.087	4036.687	4247.885	2567.887	Тооцоогоор
98 у/м	23.720	16.880	17.800	10.800	Тооцоогоор	5692.687	4051.087	4271.885	2591.887	Тооцоогоор
99 у/м	23.860	16.940	17.900	10.900	Тооцоогоор	5726.287	4065.487	4295.885	2615.887	Тооцоогоор
100 у/м	24.000	17.000	18.000	11.000	Тооцоогоор	5759.887	4079.887	4319.885	2639.887	Тооцоогоор
101 у/м	24.070	-	18.110	-	Тооцоогоор	5776.687	-	4346.285	-	Тооцоогоор
102 у/м	24.140	-	18.220	-	Тооцоогоор	5793.487	-	4372.685	-	Тооцоогоор

Гүүрийн урт, м	Гүүрийн уртад хамаарах нормативт хугацаа /сараар/					Ажилтны зарцуулах цагийн норм				
	Төмөрбелгөн гүүр	Модон гүүр	Ган гүүр	Яваан хүний гүүр	Бусад	Төмөрбелгөн гүүр	Модон гүүр	Ган гүүр	Яваан хүний гүүр	Бусад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103 ү/м	24.210	-	18.330	-	Тооцоогоор	5810.287	-	4399.085	-	Тооцоогоор
104 ү/м	24.280	-	18.440	-	Тооцоогоор	5827.087	-	4425.485	-	Тооцоогоор
105 ү/м	24.350	-	18.550	-	Тооцоогоор	5843.887	-	4451.885	-	Тооцоогоор
106 ү/м	24.420	-	18.660	-	Тооцоогоор	5860.687	-	4478.285	-	Тооцоогоор
107 ү/м	24.490	-	18.770	-	Тооцоогоор	5877.487	-	4504.685	-	Тооцоогоор
108 ү/м	24.560	-	18.880	-	Тооцоогоор	5894.287	-	4531.085	-	Тооцоогоор
109 ү/м	24.630	-	18.990	-	Тооцоогоор	5911.087	-	4557.485	-	Тооцоогоор
110 ү/м	24.700	-	19.100	-	Тооцоогоор	5927.887	-	4583.885	-	Тооцоогоор
111 ү/м	24.770	-	19.210	-	Тооцоогоор	5944.687	-	4610.285	-	Тооцоогоор
112 ү/м	24.840	-	19.320	-	Тооцоогоор	5961.487	-	4636.685	-	Тооцоогоор
113 ү/м	24.910	-	19.430	-	Тооцоогоор	5978.287	-	4663.085	-	Тооцоогоор
114 ү/м	24.980	-	19.540	-	Тооцоогоор	5995.087	-	4689.485	-	Тооцоогоор
115 ү/м	25.050	-	19.650	-	Тооцоогоор	6011.887	-	4715.885	-	Тооцоогоор
116 ү/м	25.120	-	19.760	-	Тооцоогоор	6028.687	-	4742.285	-	Тооцоогоор
117 ү/м	25.190	-	19.870	-	Тооцоогоор	6045.487	-	4768.685	-	Тооцоогоор
118 ү/м	25.260	-	19.980	-	Тооцоогоор	6062.287	-	4795.085	-	Тооцоогоор
119 ү/м	25.330	-	20.090	-	Тооцоогоор	6079.087	-	4821.485	-	Тооцоогоор
120 ү/м	25.400	-	20.200	-	Тооцоогоор	6095.887	-	4847.885	-	Тооцоогоор
121 ү/м	25.470	-	20.310	-	Тооцоогоор	6112.687	-	4874.285	-	Тооцоогоор
122 ү/м	25.540	-	20.420	-	Тооцоогоор	6129.487	-	4900.685	-	Тооцоогоор
123 ү/м	25.610	-	20.530	-	Тооцоогоор	6146.287	-	4927.085	-	Тооцоогоор
124 ү/м	25.680	-	20.640	-	Тооцоогоор	6163.087	-	4953.485	-	Тооцоогоор
125 ү/м	25.750	-	20.750	-	Тооцоогоор	6179.887	-	4979.885	-	Тооцоогоор
126 ү/м	25.820	-	20.860	-	Тооцоогоор	6196.687	-	5006.285	-	Тооцоогоор
127 ү/м	25.890	-	20.970	-	Тооцоогоор	6213.487	-	5032.685	-	Тооцоогоор
128 ү/м	25.960	-	21.080	-	Тооцоогоор	6230.287	-	5059.085	-	Тооцоогоор
129 ү/м	26.030	-	21.190	-	Тооцоогоор	6247.087	-	5085.485	-	Тооцоогоор
130 ү/м	26.100	-	21.300	-	Тооцоогоор	6263.887	-	5111.885	-	Тооцоогоор
131 ү/м	26.170	-	21.410	-	Тооцоогоор	6280.687	-	5138.285	-	Тооцоогоор
132 ү/м	26.240	-	21.520	-	Тооцоогоор	6297.487	-	5164.685	-	Тооцоогоор
133 ү/м	26.310	-	21.630	-	Тооцоогоор	6314.287	-	5191.085	-	Тооцоогоор
134 ү/м	26.380	-	21.740	-	Тооцоогоор	6331.087	-	5217.485	-	Тооцоогоор
135 ү/м	26.450	-	21.850	-	Тооцоогоор	6347.887	-	5243.885	-	Тооцоогоор
136 ү/м	26.520	-	21.960	-	Тооцоогоор	6364.687	-	5270.285	-	Тооцоогоор
137 ү/м	26.590	-	22.070	-	Тооцоогоор	6381.487	-	5296.685	-	Тооцоогоор
138 ү/м	26.660	-	22.180	-	Тооцоогоор	6398.287	-	5323.085	-	Тооцоогоор
139 ү/м	26.730	-	22.290	-	Тооцоогоор	6415.087	-	5349.485	-	Тооцоогоор
140 ү/м	26.800	-	22.400	-	Тооцоогоор	6431.887	-	5375.885	-	Тооцоогоор
141 ү/м	26.870	-	22.510	-	Тооцоогоор	6448.687	-	5402.285	-	Тооцоогоор
142 ү/м	26.940	-	22.620	-	Тооцоогоор	6465.487	-	5428.685	-	Тооцоогоор
143 ү/м	27.010	-	22.730	-	Тооцоогоор	6482.287	-	5455.085	-	Тооцоогоор
144 ү/м	27.080	-	22.840	-	Тооцоогоор	6499.087	-	5481.485	-	Тооцоогоор
145 ү/м	27.150	-	22.950	-	Тооцоогоор	6515.887	-	5507.885	-	Тооцоогоор
146 ү/м	27.220	-	23.060	-	Тооцоогоор	6532.687	-	5534.285	-	Тооцоогоор
147 ү/м	27.290	-	23.170	-	Тооцоогоор	6549.487	-	5560.685	-	Тооцоогоор
148 ү/м	27.360	-	23.280	-	Тооцоогоор	6566.287	-	5587.085	-	Тооцоогоор
149 ү/м	27.430	-	23.390	-	Тооцоогоор	6583.087	-	5613.485	-	Тооцоогоор
150 ү/м	27.500	-	23.500	-	Тооцоогоор	6599.887	-	5639.885	-	Тооцоогоор
151 ү/м	27.570	-	23.610	-	Тооцоогоор	6616.687	-	5666.285	-	Тооцоогоор
152 ү/м	27.640	-	23.720	-	Тооцоогоор	6633.487	-	5692.685	-	Тооцоогоор
153 ү/м	27.710	-	23.830	-	Тооцоогоор	6650.287	-	5719.085	-	Тооцоогоор
154 ү/м	27.780	-	23.940	-	Тооцоогоор	6667.087	-	5745.485	-	Тооцоогоор
155 ү/м	27.850	-	24.050	-	Тооцоогоор	6683.887	-	5771.885	-	Тооцоогоор
156 ү/м	27.920	-	24.160	-	Тооцоогоор	6700.687	-	5798.285	-	Тооцоогоор
157 ү/м	27.990	-	24.270	-	Тооцоогоор	6717.487	-	5824.685	-	Тооцоогоор
158 ү/м	28.060	-	24.380	-	Тооцоогоор	6734.287	-	5851.085	-	Тооцоогоор
159 ү/м	28.130	-	24.490	-	Тооцоогоор	6751.087	-	5877.485	-	Тооцоогоор
160 ү/м	28.200	-	24.600	-	Тооцоогоор	6767.887	-	5903.885	-	Тооцоогоор
161 ү/м	28.270	-	24.710	-	Тооцоогоор	6784.687	-	5930.285	-	Тооцоогоор
162 ү/м	28.340	-	24.820	-	Тооцоогоор	6801.487	-	5956.685	-	Тооцоогоор
163 ү/м	28.410	-	24.930	-	Тооцоогоор	6818.287	-	5983.085	-	Тооцоогоор
164 ү/м	28.480	-	25.040	-	Тооцоогоор	6835.087	-	6009.485	-	Тооцоогоор
165 ү/м	28.550	-	25.150	-	Тооцоогоор	6851.887	-	6035.885	-	Тооцоогоор
166 ү/м	28.620	-	25.260	-	Тооцоогоор	6868.687	-	6062.285	-	Тооцоогоор
167 ү/м	28.690	-	25.370	-	Тооцоогоор	6885.487	-	6088.685	-	Тооцоогоор
168 ү/м	28.760	-	25.480	-	Тооцоогоор	6902.287	-	6115.085	-	Тооцоогоор
169 ү/м	28.830	-	25.590	-	Тооцоогоор	6919.087	-	6141.485	-	Тооцоогоор
170 ү/м	28.900	-	25.700	-	Тооцоогоор	6935.887	-	6167.885	-	Тооцоогоор
171 ү/м	28.970	-	25.810	-	Тооцоогоор	6952.687	-	6194.285	-	Тооцоогоор
172 ү/м	29.040	-	25.920	-	Тооцоогоор	6969.487	-	6220.685	-	Тооцоогоор
173 ү/м	29.110	-	26.030	-	Тооцоогоор	6986.287	-	6247.085	-	Тооцоогоор

Гүүрийн урт, м	Гүүрийн уртад хамаарах нормативт хугацаа /сараар/					Ажилтны зарцуулах цагийн норм				
	Төмөрбелгөн гүүр	Модон гүүр	Ган гүүр	Яваан хүний гүүр	Бусад	Төмөрбелгөн гүүр	Модон гүүр	Ган гүүр	Яваан хүний гүүр	Бусад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174 ү/м	29.180	-	26.140	-	Тооцоогоор	7003.087	-	6273.485	-	Тооцоогоор
175 ү/м	29.250	-	26.250	-	Тооцоогоор	7019.887	-	6299.885	-	Тооцоогоор
176 ү/м	29.320	-	26.360	-	Тооцоогоор	7036.687	-	6326.285	-	Тооцоогоор
177 ү/м	29.390	-	26.470	-	Тооцоогоор	7053.487	-	6352.685	-	Тооцоогоор
178 ү/м	29.460	-	26.580	-	Тооцоогоор	7070.287	-	6379.085	-	Тооцоогоор
179 ү/м	29.530	-	26.690	-	Тооцоогоор	7087.087	-	6405.485	-	Тооцоогоор
180 ү/м	29.600	-	26.800	-	Тооцоогоор	7103.887	-	6431.885	-	Тооцоогоор
181 ү/м	29.670	-	26.910	-	Тооцоогоор	7120.687	-	6458.285	-	Тооцоогоор
182 ү/м	29.740	-	27.020	-	Тооцоогоор	7137.487	-	6484.685	-	Тооцоогоор
183 ү/м	29.810	-	27.130	-	Тооцоогоор	7154.287	-	6511.085	-	Тооцоогоор
184 ү/м	29.880	-	27.240	-	Тооцоогоор	7171.087	-	6537.485	-	Тооцоогоор
185 ү/м	29.950	-	27.350	-	Тооцоогоор	7187.887	-	6563.885	-	Тооцоогоор
186 ү/м	30.020	-	27.460	-	Тооцоогоор	7204.687	-	6590.285	-	Тооцоогоор
187 ү/м	30.090	-	27.570	-	Тооцоогоор	7221.487	-	6616.685	-	Тооцоогоор
188 ү/м	30.160	-	27.680	-	Тооцоогоор	7238.287	-	6643.085	-	Тооцоогоор
189 ү/м	30.230	-	27.790	-	Тооцоогоор	7255.087	-	6669.485	-	Тооцоогоор
190 ү/м	30.300	-	27.900	-	Тооцоогоор	7271.887	-	6695.885	-	Тооцоогоор
191 ү/м	30.370	-	28.010	-	Тооцоогоор	7288.687	-	6722.285	-	Тооцоогоор
192 ү/м	30.440	-	28.120	-	Тооцоогоор	7305.487	-	6748.685	-	Тооцоогоор
193 ү/м	30.510	-	28.230	-	Тооцоогоор	7322.287	-	6775.085	-	Тооцоогоор
194 ү/м	30.580	-	28.340	-	Тооцоогоор	7339.087	-	6801.485	-	Тооцоогоор
195 ү/м	30.650	-	28.450	-	Тооцоогоор	7355.887	-	6827.885	-	Тооцоогоор
196 ү/м	30.720	-	28.560	-	Тооцоогоор	7372.687	-	6854.285	-	Тооцоогоор
197 ү/м	30.790	-	28.670	-	Тооцоогоор	7389.487	-	6880.685	-	Тооцоогоор
198 ү/м	30.860	-	28.780	-	Тооцоогоор	7406.287	-	6907.085	-	Тооцоогоор
199 ү/м	30.930	-	28.890	-	Тооцоогоор	7423.087	-	6933.485	-	Тооцоогоор
200 ү/м	31.000	-	29.000	-	Тооцоогоор	7439.887	-	6959.885	-	Тооцоогоор
201 ү/м	31.085	-	29.035	-	Тооцоогоор	7460.287	-	6968.285	-	Тооцоогоор
202 ү/м	31.170	-	29.070	-	Тооцоогоор	7480.687	-	6976.685	-	Тооцоогоор
203 ү/м	31.255	-	29.105	-	Тооцоогоор	7501.087	-	6985.085	-	Тооцоогоор
204 ү/м	31.340	-	29.140	-	Тооцоогоор	7521.487	-	6993.485	-	Тооцоогоор
205 ү/м	31.425	-	29.175	-	Тооцоогоор	7541.887	-	7001.885	-	Тооцоогоор
206 ү/м	31.510	-	29.210	-	Тооцоогоор	7562.287	-	7010.285	-	Тооцоогоор
207 ү/м	31.595	-	29.245	-	Тооцоогоор	7582.687	-	7018.685	-	Тооцоогоор
208 ү/м	31.680	-	29.280	-	Тооцоогоор	7603.087	-	7027.085	-	Тооцоогоор
209 ү/м	31.765	-	29.315	-	Тооцоогоор	7623.487	-	7035.485	-	Тооцоогоор
210 ү/м	31.850	-	29.350	-	Тооцоогоор	7643.887	-	7043.885	-	Тооцоогоор
211 ү/м	31.935	-	29.385	-	Тооцоогоор	7664.287	-	7052.285	-	Тооцоогоор
212 ү/м	32.020	-	29.420	-	Тооцоогоор	7684.687	-	7060.685	-	Тооцоогоор
213 ү/м	32.105	-	29.455	-	Тооцоогоор	7705.087	-	7069.085	-	Тооцоогоор
214 ү/м	32.190	-	29.490	-	Тооцоогоор	7725.487	-	7077.485	-	Тооцоогоор
215 ү/м	32.275	-	29.525	-	Тооцоогоор	7745.887	-	7085.885	-	Тооцоогоор
216 ү/м	32.360	-	29.560	-	Тооцоогоор	7766.287	-	7094.285	-	Тооцоогоор
217 ү/м	32.445	-	29.595	-	Тооцоогоор	7786.687	-	7102.685	-	Тооцоогоор
218 ү/м	32.530	-	29.630	-	Тооцоогоор	7807.087	-	7111.085	-	Тооцоогоор
219 ү/м	32.615	-	29.665	-	Тооцоогоор	7827.487	-	7119.485	-	Тооцоогоор
220 ү/м	32.700	-	29.700	-	Тооцоогоор	7847.887	-	7127.885	-	Тооцоогоор
221 ү/м	32.785	-	29.735	-	Тооцоогоор	7868.287	-	7136.285	-	Тооцоогоор
222 ү/м	32.870	-	29.770	-	Тооцоогоор	7888.687	-	7144.685	-	Тооцоогоор
223 ү/м	32.955	-	29.805	-	Тооцоогоор	7909.087	-	7153.085	-	Тооцоогоор
224 ү/м	33.040	-	29.840	-	Тооцоогоор	7929.487	-	7161.485	-	Тооцоогоор
225 ү/м	33.125	-	29.875	-	Тооцоогоор	7949.887	-	7169.885	-	Тооцоогоор
226 ү/м	33.210	-	29.910	-	Тооцоогоор	7970.287	-	7178.285	-	Тооцоогоор
227 ү/м	33.295	-	29.945	-	Тооцоогоор	7990.687	-	7186.685	-	Тооцоогоор
228 ү/м	33.380	-	29.980	-	Тооцоогоор	8011.087	-	7195.085	-	Тооцоогоор
229 ү/м	33.465	-	30.015	-	Тооцоогоор	8031.487	-	7203.485	-	Тооцоогоор
230 ү/м	33.550	-	30.050	-	Тооцоогоор	8051.887	-	7211.885	-	Тооцоогоор
231 ү/м	33.635	-	30.085	-	Тооцоогоор	8072.287	-	7220.285	-	Тооцоогоор
232 ү/м	33.720	-	30.120	-	Тооцоогоор	8092.687	-	7228.685	-	Тооцоогоор
233 ү/м	33.805	-	30.155	-	Тооцоогоор	8113.087	-	7237.085	-	Тооцоогоор
234 ү/м	33.890	-	30.190	-	Тооцоогоор	8133.487	-	7245.485	-	Тооцоогоор
235 ү/м	33.975	-	30.225	-	Тооцоогоор	8153.887	-	7253.885	-	Тооцоогоор
236 ү/м	34.060	-	30.260	-	Тооцоогоор	8174.287	-	7262.285	-	Тооцоогоор
237 ү/м	34.145	-	30.295	-	Тооцоогоор	8194.687	-	7270.685	-	Тооцоогоор
238 ү/м	34.230	-	30.330	-	Тооцоогоор	8215.087	-	7279.085	-	Тооцоогоор
239 ү/м	34.315	-	30.365	-	Тооцоогоор	8235.487	-	7287.485	-	Тооцоогоор
240 ү/м	34.400	-	30.400	-	Тооцоогоор	8255.887	-	7295.885	-	Тооцоогоор
241 ү/м	34.485	-	30.435	-	Тооцоогоор	8276.287	-	7304.285	-	Тооцоогоор
242 ү/м	34.570	-	30.470	-	Тооцоогоор	8296.687	-	7312.685	-	Тооцоогоор
243 ү/м	34.655	-	30.505	-	Тооцоогоор	8317.087	-	7321.085	-	Тооцоогоор
244 ү/м	34.740	-	30.540	-	Тооцоогоор	8337.487	-	7329.485	-	Тооцоогоор

Гүүрийн урт, м	Гүүрийн уртад хамаарах нормативт хугацаа /сараар/					Ажилтны зарцуулах цагийн норм				
	Төмөрбелгөн гүүр	Модон гүүр	Ган гүүр	Яваан хүний гүүр	Бусад	Төмөрбелгөн гүүр	Модон гүүр	Ган гүүр	Яваан хүний гүүр	Бусад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245 ү/м	34.825	-	30.575	-	Тооцоогоор	8357.887	-	7337.885	-	Тооцоогоор
246 ү/м	34.910	-	30.610	-	Тооцоогоор	8378.287	-	7346.285	-	Тооцоогоор
247 ү/м	34.995	-	30.645	-	Тооцоогоор	8398.687	-	7354.685	-	Тооцоогоор
248 ү/м	35.080	-	30.680	-	Тооцоогоор	8419.087	-	7363.085	-	Тооцоогоор
249 ү/м	35.165	-	30.715	-	Тооцоогоор	8439.487	-	7371.485	-	Тооцоогоор
250 ү/м	35.250	-	30.750	-	Тооцоогоор	8459.887	-	7379.885	-	Тооцоогоор
251 ү/м	35.335	-	30.785	-	Тооцоогоор	8480.287	-	7388.285	-	Тооцоогоор
252 ү/м	35.420	-	30.820	-	Тооцоогоор	8500.687	-	7396.685	-	Тооцоогоор
253 ү/м	35.505	-	30.855	-	Тооцоогоор	8521.087	-	7405.085	-	Тооцоогоор
254 ү/м	35.590	-	30.890	-	Тооцоогоор	8541.487	-	7413.485	-	Тооцоогоор
255 ү/м	35.675	-	30.925	-	Тооцоогоор	8561.887	-	7421.885	-	Тооцоогоор
256 ү/м	35.760	-	30.960	-	Тооцоогоор	8582.287	-	7430.285	-	Тооцоогоор
257 ү/м	35.845	-	30.995	-	Тооцоогоор	8602.687	-	7438.685	-	Тооцоогоор
258 ү/м	35.930	-	31.030	-	Тооцоогоор	8623.087	-	7447.085	-	Тооцоогоор
259 ү/м	36.015	-	31.065	-	Тооцоогоор	8643.487	-	7455.485	-	Тооцоогоор
260 ү/м	36.100	-	31.100	-	Тооцоогоор	8663.887	-	7463.885	-	Тооцоогоор
261 ү/м	36.185	-	31.135	-	Тооцоогоор	8684.287	-	7472.285	-	Тооцоогоор
262 ү/м	36.270	-	31.170	-	Тооцоогоор	8704.687	-	7480.685	-	Тооцоогоор
263 ү/м	36.355	-	31.205	-	Тооцоогоор	8725.087	-	7489.085	-	Тооцоогоор
264 ү/м	36.440	-	31.240	-	Тооцоогоор	8745.487	-	7497.485	-	Тооцоогоор
265 ү/м	36.525	-	31.275	-	Тооцоогоор	8765.887	-	7505.885	-	Тооцоогоор
266 ү/м	36.610	-	31.310	-	Тооцоогоор	8786.287	-	7514.285	-	Тооцоогоор
267 ү/м	36.695	-	31.345	-	Тооцоогоор	8806.687	-	7522.685	-	Тооцоогоор
268 ү/м	36.780	-	31.380	-	Тооцоогоор	8827.087	-	7531.085	-	Тооцоогоор
269 ү/м	36.865	-	31.415	-	Тооцоогоор	8847.487	-	7539.485	-	Тооцоогоор
270 ү/м	36.950	-	31.450	-	Тооцоогоор	8867.887	-	7547.885	-	Тооцоогоор
271 ү/м	37.035	-	31.485	-	Тооцоогоор	8888.287	-	7556.285	-	Тооцоогоор
272 ү/м	37.120	-	31.520	-	Тооцоогоор	8908.687	-	7564.685	-	Тооцоогоор
273 ү/м	37.205	-	31.555	-	Тооцоогоор	8929.087	-	7573.085	-	Тооцоогоор
274 ү/м	37.290	-	31.590	-	Тооцоогоор	8949.487	-	7581.485	-	Тооцоогоор
275 ү/м	37.375	-	31.625	-	Тооцоогоор	8969.887	-	7589.885	-	Тооцоогоор
276 ү/м	37.460	-	31.660	-	Тооцоогоор	8990.287	-	7598.285	-	Тооцоогоор
277 ү/м	37.545	-	31.695	-	Тооцоогоор	9010.687	-	7606.685	-	Тооцоогоор
278 ү/м	37.630	-	31.730	-	Тооцоогоор	9031.087	-	7615.085	-	Тооцоогоор
279 ү/м	37.715	-	31.765	-	Тооцоогоор	9051.487	-	7623.485	-	Тооцоогоор
280 ү/м	37.800	-	31.800	-	Тооцоогоор	9071.887	-	7631.885	-	Тооцоогоор
281 ү/м	37.885	-	31.835	-	Тооцоогоор	9092.287	-	7640.285	-	Тооцоогоор
282 ү/м	37.970	-	31.870	-	Тооцоогоор	9112.687	-	7648.685	-	Тооцоогоор
283 ү/м	38.055	-	31.905	-	Тооцоогоор	9133.087	-	7657.085	-	Тооцоогоор
284 ү/м	38.140	-	31.940	-	Тооцоогоор	9153.487	-	7665.485	-	Тооцоогоор
285 ү/м	38.225	-	31.975	-	Тооцоогоор	9173.887	-	7673.885	-	Тооцоогоор
286 ү/м	38.310	-	32.010	-	Тооцоогоор	9194.287	-	7682.285	-	Тооцоогоор
287 ү/м	38.395	-	32.045	-	Тооцоогоор	9214.687	-	7690.685	-	Тооцоогоор
288 ү/м	38.480	-	32.080	-	Тооцоогоор	9235.087	-	7699.085	-	Тооцоогоор
289 ү/м	38.565	-	32.115	-	Тооцоогоор	9255.487	-	7707.485	-	Тооцоогоор
290 ү/м	38.650	-	32.150	-	Тооцоогоор	9275.887	-	7715.885	-	Тооцоогоор
291 ү/м	38.735	-	32.185	-	Тооцоогоор	9296.287	-	7724.285	-	Тооцоогоор
292 ү/м	38.820	-	32.220	-	Тооцоогоор	9316.687	-	7732.685	-	Тооцоогоор
293 ү/м	38.905	-	32.255	-	Тооцоогоор	9337.087	-	7741.085	-	Тооцоогоор
294 ү/м	38.990	-	32.290	-	Тооцоогоор	9357.487	-	7749.485	-	Тооцоогоор
295 ү/м	39.075	-	32.325	-	Тооцоогоор	9377.887	-	7757.885	-	Тооцоогоор
296 ү/м	39.160	-	32.360	-	Тооцоогоор	9398.287	-	7766.285	-	Тооцоогоор
297 ү/м	39.245	-	32.395	-	Тооцоогоор	9418.687	-	7774.685	-	Тооцоогоор
298 ү/м	39.330	-	32.430	-	Тооцоогоор	9439.087	-	7783.085	-	Тооцоогоор
299 ү/м	39.415	-	32.465	-	Тооцоогоор	9459.487	-	7791.485	-	Тооцоогоор
300 ү/м	39.500	-	32.500	-	Тооцоогоор	9479.887	-	7799.885	-	Тооцоогоор
301 ү/м	39.540	-	32.590	-	Тооцоогоор	9489.487	-	7821.485	-	Тооцоогоор
302 ү/м	39.580	-	32.680	-	Тооцоогоор	9499.087	-	7843.085	-	Тооцоогоор
303 ү/м	39.620	-	32.770	-	Тооцоогоор	9508.687	-	7864.685	-	Тооцоогоор
304 ү/м	39.660	-	32.860	-	Тооцоогоор	9518.287	-	7886.285	-	Тооцоогоор
305 ү/м	39.700	-	32.950	-	Тооцоогоор	9527.887	-	7907.885	-	Тооцоогоор
306 ү/м	39.740	-	33.040	-	Тооцоогоор	9537.487	-	7929.485	-	Тооцоогоор
307 ү/м	39.780	-	33.130	-	Тооцоогоор	9547.087	-	7951.085	-	Тооцоогоор
308 ү/м	39.820	-	33.220	-	Тооцоогоор	9556.687	-	7972.685	-	Тооцоогоор
309 ү/м	39.860	-	33.310	-	Тооцоогоор	9566.287	-	7994.285	-	Тооцоогоор
310 ү/м	39.900	-	33.400	-	Тооцоогоор	9575.887	-	8015.885	-	Тооцоогоор
311 ү/м	39.940	-	33.490	-	Тооцоогоор	9585.487	-	8037.485	-	Тооцоогоор
312 ү/м	39.980	-	33.580	-	Тооцоогоор	9595.087	-	8059.085	-	Тооцоогоор
313 ү/м	40.020	-	33.670	-	Тооцоогоор	9604.687	-	8080.685	-	Тооцоогоор
314 ү/м	40.060	-	33.760	-	Тооцоогоор	9614.287	-	8102.285	-	Тооцоогоор
315 ү/м	40.100	-	33.850	-	Тооцоогоор	9623.887	-	8123.885	-	Тооцоогоор

Гүүрийн урт, м	Гүүрийн уртад хамаарах нормативт хугацаа /сараар/					Ажилтны зарцуулах цагийн норм				
	Төмөрбелгөн гүүр	Модон гүүр	Ган гүүр	Яваан хүний гүүр	Бусад	Төмөрбелгөн гүүр	Модон гүүр	Ган гүүр	Яваан хүний гүүр	Бусад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316 ү/м	40.140	-	33.940	-	Тооцоогоор	9633.487	-	8145.485	-	Тооцоогоор
317 ү/м	40.180	-	34.030	-	Тооцоогоор	9643.087	-	8167.085	-	Тооцоогоор
318 ү/м	40.220	-	34.120	-	Тооцоогоор	9652.687	-	8188.685	-	Тооцоогоор
319 ү/м	40.260	-	34.210	-	Тооцоогоор	9662.287	-	8210.285	-	Тооцоогоор
320 ү/м	40.300	-	34.300	-	Тооцоогоор	9671.887	-	8231.885	-	Тооцоогоор
321 ү/м	40.340	-	34.390	-	Тооцоогоор	9681.487	-	8253.485	-	Тооцоогоор
322 ү/м	40.380	-	34.480	-	Тооцоогоор	9691.087	-	8275.085	-	Тооцоогоор
323 ү/м	40.420	-	34.570	-	Тооцоогоор	9700.687	-	8296.685	-	Тооцоогоор
324 ү/м	40.460	-	34.660	-	Тооцоогоор	9710.287	-	8318.285	-	Тооцоогоор
325 ү/м	40.500	-	34.750	-	Тооцоогоор	9719.887	-	8339.885	-	Тооцоогоор
326 ү/м	40.540	-	34.840	-	Тооцоогоор	9729.487	-	8361.485	-	Тооцоогоор
327 ү/м	40.580	-	34.930	-	Тооцоогоор	9739.087	-	8383.085	-	Тооцоогоор
328 ү/м	40.620	-	35.020	-	Тооцоогоор	9748.687	-	8404.685	-	Тооцоогоор
329 ү/м	40.660	-	35.110	-	Тооцоогоор	9758.287	-	8426.285	-	Тооцоогоор
330 ү/м	40.700	-	35.200	-	Тооцоогоор	9767.887	-	8447.885	-	Тооцоогоор
331 ү/м	40.740	-	35.290	-	Тооцоогоор	9777.487	-	8469.485	-	Тооцоогоор
332 ү/м	40.780	-	35.380	-	Тооцоогоор	9787.087	-	8491.085	-	Тооцоогоор
333 ү/м	40.820	-	35.470	-	Тооцоогоор	9796.687	-	8512.685	-	Тооцоогоор
334 ү/м	40.860	-	35.560	-	Тооцоогоор	9806.287	-	8534.285	-	Тооцоогоор
335 ү/м	40.900	-	35.650	-	Тооцоогоор	9815.887	-	8555.885	-	Тооцоогоор
336 ү/м	40.940	-	35.740	-	Тооцоогоор	9825.487	-	8577.485	-	Тооцоогоор
337 ү/м	40.980	-	35.830	-	Тооцоогоор	9835.087	-	8599.085	-	Тооцоогоор
338 ү/м	41.020	-	35.920	-	Тооцоогоор	9844.687	-	8620.685	-	Тооцоогоор
339 ү/м	41.060	-	36.010	-	Тооцоогоор	9854.287	-	8642.285	-	Тооцоогоор
340 ү/м	41.100	-	36.100	-	Тооцоогоор	9863.887	-	8663.885	-	Тооцоогоор
341 ү/м	41.140	-	36.190	-	Тооцоогоор	9873.487	-	8685.485	-	Тооцоогоор
342 ү/м	41.180	-	36.280	-	Тооцоогоор	9883.087	-	8707.085	-	Тооцоогоор
343 ү/м	41.220	-	36.370	-	Тооцоогоор	9892.687	-	8728.685	-	Тооцоогоор
344 ү/м	41.260	-	36.460	-	Тооцоогоор	9902.287	-	8750.285	-	Тооцоогоор
345 ү/м	41.300	-	36.550	-	Тооцоогоор	9911.887	-	8771.885	-	Тооцоогоор
346 ү/м	41.340	-	36.640	-	Тооцоогоор	9921.487	-	8793.485	-	Тооцоогоор
347 ү/м	41.380	-	36.730	-	Тооцоогоор	9931.087	-	8815.085	-	Тооцоогоор
348 ү/м	41.420	-	36.820	-	Тооцоогоор	9940.687	-	8836.685	-	Тооцоогоор
349 ү/м	41.460	-	36.910	-	Тооцоогоор	9950.287	-	8858.285	-	Тооцоогоор
350 ү/м	41.500	-	37.000	-	Тооцоогоор	9959.887	-	8879.885	-	Тооцоогоор
351 ү/м	41.540	-	37.090	-	Тооцоогоор	9969.487	-	8901.485	-	Тооцоогоор
352 ү/м	41.580	-	37.180	-	Тооцоогоор	9979.087	-	8923.085	-	Тооцоогоор
353 ү/м	41.620	-	37.270	-	Тооцоогоор	9988.687	-	8944.685	-	Тооцоогоор
354 ү/м	41.660	-	37.360	-	Тооцоогоор	9998.287	-	8966.285	-	Тооцоогоор
355 ү/м	41.700	-	37.450	-	Тооцоогоор	10007.887	-	8987.885	-	Тооцоогоор
356 ү/м	41.740	-	37.540	-	Тооцоогоор	10017.487	-	9009.485	-	Тооцоогоор
357 ү/м	41.780	-	37.630	-	Тооцоогоор	10027.087	-	9031.085	-	Тооцоогоор
358 ү/м	41.820	-	37.720	-	Тооцоогоор	10036.687	-	9052.685	-	Тооцоогоор
359 ү/м	41.860	-	37.810	-	Тооцоогоор	10046.287	-	9074.285	-	Тооцоогоор
360 ү/м	41.900	-	37.900	-	Тооцоогоор	10055.887	-	9095.885	-	Тооцоогоор
361 ү/м	41.940	-	37.990	-	Тооцоогоор	10065.487	-	9117.485	-	Тооцоогоор
362 ү/м	41.980	-	38.080	-	Тооцоогоор	10075.087	-	9139.085	-	Тооцоогоор
363 ү/м	42.020	-	38.170	-	Тооцоогоор	10084.687	-	9160.685	-	Тооцоогоор
364 ү/м	42.060	-	38.260	-	Тооцоогоор	10094.287	-	9182.285	-	Тооцоогоор
365 ү/м	42.100	-	38.350	-	Тооцоогоор	10103.887	-	9203.885	-	Тооцоогоор
366 ү/м	42.140	-	38.440	-	Тооцоогоор	10113.487	-	9225.485	-	Тооцоогоор
367 ү/м	42.180	-	38.530	-	Тооцоогоор	10123.087	-	9247.085	-	Тооцоогоор
368 ү/м	42.220	-	38.620	-	Тооцоогоор	10132.687	-	9268.685	-	Тооцоогоор
369 ү/м	42.260	-	38.710	-	Тооцоогоор	10142.287	-	9290.285	-	Тооцоогоор
370 ү/м	42.300	-	38.800	-	Тооцоогоор	10151.887	-	9311.885	-	Тооцоогоор
371 ү/м	42.340	-	38.890	-	Тооцоогоор	10161.487	-	9333.485	-	Тооцоогоор
372 ү/м	42.380	-	38.980	-	Тооцоогоор	10171.087	-	9355.085	-	Тооцоогоор
373 ү/м	42.420	-	39.070	-	Тооцоогоор	10180.687	-	9376.685	-	Тооцоогоор
374 ү/м	42.460	-	39.160	-	Тооцоогоор	10190.287	-	9398.285	-	Тооцоогоор
375 ү/м	42.500	-	39.250	-	Тооцоогоор	10199.887	-	9419.885	-	Тооцоогоор
376 ү/м	42.540	-	39.340	-	Тооцоогоор	10209.487	-	9441.485	-	Тооцоогоор
377 ү/м	42.580	-	39.430	-	Тооцоогоор	10219.087	-	9463.085	-	Тооцоогоор
378 ү/м	42.620	-	39.520	-	Тооцоогоор	10228.687	-	9484.685	-	Тооцоогоор
379 ү/м	42.660	-	39.610	-	Тооцоогоор	10238.287	-	9506.285	-	Тооцоогоор
380 ү/м	42.700	-	39.700	-	Тооцоогоор	10247.887	-	9527.885	-	Тооцоогоор
381 ү/м	42.740	-	39.790	-	Тооцоогоор	10257.487	-	9549.485	-	Тооцоогоор
382 ү/м	42.780	-	39.880	-	Тооцоогоор	10267.087	-	9571.085	-	Тооцоогоор
383 ү/м	42.820	-	39.970	-	Тооцоогоор	10276.687	-	9592.685	-	Тооцоогоор
384 ү/м	42.860	-	40.060	-	Тооцоогоор	10286.287	-	9614.285	-	Тооцоогоор
385 ү/м	42.900	-	40.150	-	Тооцоогоор	10295.887	-	9635.885	-	Тооцоогоор
386 ү/м	42.940	-	40.240	-	Тооцоогоор	10305.487	-	9657.485	-	Тооцоогоор

Гүүрийн урт, м	Гүүрийн уртад хамаарах нормативт хугацаа /сараар/					Ажилтны зарцуулах цагийн норм				
	Төмөрбелгөн гүүр	Модон гүүр	Ган гүүр	Яваан хүний гүүр	Бусад	Төмөрбелгөн гүүр	Модон гүүр	Ган гүүр	Яваан хүний гүүр	Бусад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387 у/м	42.980	-	40.330	-	Тооцоогоор	10315.087	-	9679.085	-	Тооцоогоор
388 у/м	43.020	-	40.420	-	Тооцоогоор	10324.687	-	9700.685	-	Тооцоогоор
389 у/м	43.060	-	40.510	-	Тооцоогоор	10334.287	-	9722.285	-	Тооцоогоор
390 у/м	43.100	-	40.600	-	Тооцоогоор	10343.887	-	9743.885	-	Тооцоогоор
391 у/м	43.140	-	40.690	-	Тооцоогоор	10353.487	-	9765.485	-	Тооцоогоор
392 у/м	43.180	-	40.780	-	Тооцоогоор	10363.087	-	9787.085	-	Тооцоогоор
393 у/м	43.220	-	40.870	-	Тооцоогоор	10372.687	-	9808.685	-	Тооцоогоор
394 у/м	43.260	-	40.960	-	Тооцоогоор	10382.287	-	9830.285	-	Тооцоогоор
395 у/м	43.300	-	41.050	-	Тооцоогоор	10391.887	-	9851.885	-	Тооцоогоор
396 у/м	43.340	-	41.140	-	Тооцоогоор	10401.487	-	9873.485	-	Тооцоогоор
397 у/м	43.380	-	41.230	-	Тооцоогоор	10411.087	-	9895.085	-	Тооцоогоор
398 у/м	43.420	-	41.320	-	Тооцоогоор	10420.687	-	9916.685	-	Тооцоогоор
399 у/м	43.460	-	41.410	-	Тооцоогоор	10430.287	-	9938.285	-	Тооцоогоор
400 у/м	43.500	-	41.500	-	Тооцоогоор	10439.887	-	9959.885	-	Тооцоогоор

4.4.4 Арчлалт, засварын ажлын үе шатны ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн норм

Авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, засварын ажлыг хийж гүйцэтгэх хугацааг ажлын тоо хэмжээ, гүйцэтгэх хугацаанаас хамаарч үе шатны ажилд гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг тодорхойлно. Арчлалт, засварын ажлын дэд ангилалд дараах ажлууд хамаарна. Үүнд:

- ✓ **Арчлалт, урсгал болон ээлжит засварын ажил:** Ажлын тоо хэмжээ, байршил, гүйцэтгэлийн онцлог, улирлын нөхцөлийг харгалзан норматив хугацааг тодорхойлно. Тодорхойлсон хугацааг ИТА-ны нийт цагаар үржүүлж арчлалт, урсгал болон ээлжит засварын ажлын үе шатны ажлын ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг толорхойлно.
- ✓ **Сийл төрлийн боловсруулалт:** Хугацааны нормативыг үндэслэн сийл төрлийн боловсруулалт хийх 1 км, 10 км, 50 км, 100 км урттай авто замын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг Хүснэгт №28-д тооцож үзүүлсэн. Сийл төрлийн боловсруулалт хийх замд ИТА-ны цагийн нормыг замын уртад ногдох хугацааны нормативыг үндэслэн тооцно.

Хүснэгт №28. Сийл төрлийн боловсруулалт хийх ИТА-ны зарцуулах цагийн норм

д/д	Албан тушаал	Замын урт (км)			
		1 км	10 км	50 км	100 км
1	Замын инженер	72	204	1,560	2,760
2	Материалын инженер	72	204	780	1,380
3	Лаборант	72	204	780	1,380
4	Хэмжилтийн инженер	72	204	780	1,380
5	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	72	204	780	1,380
6	Бичиг хэргийн ажилтан	-	204	780	1,380
	БҮГД (цаг)	360	1,224	5,460	9,660

Сийл төрлийн боловсруулалт хийх ажлын хүснэгтэд тусгагдаагүй үе шатны ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг ИТА-ны бүрэлдэхүүн, хугацааны нормативаас хамааруулан Томьёо №2 -оор тооцно.

- ✓ **Гэнэтийн болон онцгой нөхцөлд хийгдэх засварын ажил:** Авто зам, замын байгууламжид үүссэн бодит нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ, техникийн шаардлагад үндэслэн хугацааг тооцно.
- ✓ **Их засварын ажил:** Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын ангилал, зэрэглэл, ашиглалтын түвшинг дээшлүүлж, сайжруулах зорилгоор тогтоосон хугацаанд хийх барилгын ажил бөгөөд авто зам, гүүрийн дэд ангилалд тодорхойлсон үе шатны ажилд гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг авч ашиглана. Жишээлбэл: Асфальтбетон хучилттай авто замын их засварын ажилд шаардлагатай ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг Хүснэгт №18-д заасны дагуу тооцож авна.

4.4.5 Арчлалт, засварын ажлын харуул хамгаалалтын ажилтны зарцуулах цагийн норм

Авто зам, гүүрийн дэд ангилалд тодорхойлсон үе шатны ажлын арчлалт, засварын ажлын харуул хамгаалалтын ажилтны хугацааны нормативийг өдрийн цагийн нормоор үржүүлж олно.

4.4.6 Үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн норм

Барилга, засварын ажлын талбайд ажиллах үйлчилгээний ажилтнуудын цагийн нормыг Хүснэгт №29-д үзүүлэв. Авто зам, гүүрийн уртад ногдох хугацааны нормативыг үндэслэн үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийг нарийвчлан тооцож, ажилтнуудад үйлчлэх зардлын тооцоо болон төсвийн норматив боловсруулах тооцооны өгөгдөлд ашиглана.

Хүснэгт №29. Үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн норм

Авто зам, гүүрийн урт, (км, у/м)	Багийн бүрэлдэхүүнд байх үе шатны ажилд үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн норм					
	Кэмп менежер	Кэмийн нярав	Ахлах тогооч	Үйлчилгээний ажилтан	Туслах тогооч	Бүгд (цаг)
1. АВТО ЗАМ						
1.1 Асфальтбетон хучилттай авто зам						
1 км хүртэл	-	-	552	552	-	1,104
5 км хүртэл	-	-	1,320	1,320	1,320	3,960
10 км хүртэл	-	2,040	2,040	2,040	2,040	8,160
25 км хүртэл	3,120	3,120	3,120	6,240	6,240	21,840
50 км хүртэл	3,840	3,840	3,840	11,520	11,520	34,560

Авто зам, гүүрийн урт, (км, у/м)	Багийн бүрэлдэхүүнд байх үе шатны ажилд үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн норм					
	Кэмп менежер	Кэмпийн нярав	Ахлах тогооч	Үйлчилгээний ажилтан	Туслах тогооч	Бүгд (цаг)
75 км хүртэл	4,320	4,320	4,320	12,960	12,960	38,880
100 км хүртэл	4,800	4,800	4,800	14,400	14,400	43,200
150 км хүртэл	5,400	5,400	5,400	16,200	16,200	48,600
200 км хүртэл	6,000	6,000	6,000	18,000	18,000	54,000
250 км хүртэл	6,600	6,600	6,600	19,800	19,800	59,400
300 км хүртэл	7,200	7,200	7,200	21,600	21,600	64,800
1.2 Цементбетон хучилттай авто зам						
1 км хүртэл	-	-	576	576	-	1,152
5 км хүртэл	-	-	1,440	1,440	1,440	4,320
10 км хүртэл	-	2,160	2,160	2,160	2,160	8,640
25 км хүртэл	3,672	3,672	3,672	7,344	7,344	25,704
50 км хүртэл	4,512	4,512	4,512	13,536	13,536	40,608
75 км хүртэл	4,992	4,992	4,992	14,976	14,976	44,928
100 км хүртэл	5,472	5,472	5,472	16,416	16,416	49,248
150 км хүртэл	6,072	6,072	6,072	18,216	18,216	54,648
200 км хүртэл	6,672	6,672	6,672	20,016	20,016	60,048
1.2 Хөнгөвчилсөн төрлийн хучилттай авто зам						
1 км хүртэл			480	480		960
5 км хүртэл			1,248	1,248	1,248	3,744
10 км хүртэл		1,800	1,800	1,800	1,800	7,200
25 км хүртэл	2,880	2,880	2,880	5,760	5,760	20,160
50 км хүртэл	3,600	3,600	3,600	10,800	10,800	32,400
75 км хүртэл	4,080	4,080	4,080	12,240	12,240	36,720
100 км хүртэл	4,560	4,560	4,560	13,680	13,680	41,040
150 км хүртэл	5,160	5,160	5,160	15,480	15,480	46,440
200 км хүртэл	5,760	5,760	5,760	17,280	17,280	51,840
250 км хүртэл	6,360	6,360	6,360	19,080	19,080	57,240
300 км хүртэл	6,360	6,360	6,360	20,880	20,880	60,640
1.3 Хайрган хучилттай зам						
1 км хүртэл	-	-	360	-	-	360
5 км хүртэл	-	-	840	-	-	840
10 км хүртэл	-	-	1,320	1,320	1,320	3,960
25 км хүртэл	-	2,040	2,040	2,040	2,040	8,160
50 км хүртэл	2,760	2,760	2,760	5,520	5,520	19,320
75 км хүртэл	3,240	3,240	3,240	9,720	9,720	29,160
100 км хүртэл	3,720	3,720	3,720	11,160	11,160	33,480
2. ГҮҮР						
2.1 Төмөрбетон гүүр						
12 у/м хүртэл	-	720	720	720	720	2,880
25 у/м хүртэл	-	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800
50 у/м хүртэл	2,880	2,880	2,880	2,880	5,760	17,280
100 у/м хүртэл	4,080	4,080	4,080	4,080	8,160	24,480
200 у/м хүртэл	5,040	5,040	10,080	10,080	10,080	40,320
300 у/м хүртэл	5,880	11,760	11,760	11,760	23,520	64,680
400 у/м хүртэл	13,680	13,680	13,680	13,680	27,360	82,080
2.2 Модон гүүр						
12 у/м хүртэл	-	720	720	-	720	2,160
25 у/м хүртэл	-	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800

Авто зам, гүүрийн урт, (км, у/м)	Багийн бүрэлдэхүүнд байх үе шатны ажилд үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн норм					
	Кэмп менежер	Кэмийн нярав	Ахлах тогооч	Үйлчилгээний ажилтан	Туслах тогооч	Бүгд (цаг)
50 у/м хүртэл	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	10,800
100 у/м хүртэл	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	14,400
2.3 Ган гүүр						
12 у/м хүртэл	-	720	720	720	720	2,880
25 у/м хүртэл	-	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800
50 у/м хүртэл	1,920	1,920	1,920	1,920	3,840	11,520
100 у/м хүртэл	3,120	3,120	3,120	3,120	6,240	18,720
200 у/м хүртэл	4,560	4,560	9,120	9,120	9,120	36,480
300 у/м хүртэл	5,400	10,800	10,800	10,800	21,600	59,400
400 у/м хүртэл	12,720	12,720	12,720	12,720	25,440	76,320
2.4 Явган хүний гүүр						
12 у/м хүртэл	-	720	720	-	720	2,160
25 у/м хүртэл	-	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800
50 у/м хүртэл	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	10,800
100 у/м хүртэл	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	14,400
3. АРЧЛАЛТ, ЗАСВАР						
3.1 Сийл төрлийн боловсруулалт хийх						
1 км хүртэл	-	-	72	72	-	144
10 км хүртэл	-	-	204	204	-	408
50 км хүртэл	780	780	780	780	780	3,900
100 км хүртэл	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	6,900

Авто зам, гүүрийн уртад ногдох хугацааны норматив, үйлчилгээний ажилтнуудын цагийн нормыг үндэслэн “Авто зам, замын байгууламжийн төсөвт өртөг тооцох норм”-ын Ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардлын тооцоог гүйцэтгэнэ. Хөдөлмөрийн хуульд зааснаар ажлын өдрийн үргэлжлэх хугацааг 8 (найм) цагаар, сард ажиллах хугацааг 30 (гуч) хоногоор тооцсон. Их засварын ажлын үед гүүрийн барилгын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах багийн бүрэлдэхүүнд байх үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн нормыг ашиглаж тооцно.

4.5 БАРИЛГА, ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТНЫ АЖИЛ

Барилга, засварын ажлын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны тоо, үе шатны ажилд зарцуулах цагийн нормыг дараах байдлаар тогтоосон.

4.5.1 Авто зам барилгын үе шатны ажлын төрөл

Авто замын барилгын гүйцэтгэгчээс талбайд ажиллах ИТА-ны хөдөлмөр зарцуулалт, цагийн нормыг Хүснэгт №30-д тусгагдсан барилгын үе шатны ажил тус бүрийг ашиглаж тооцсон. Хугацааны нормативын хүрээнд асфальтбетон хучилттай авто зам барилгын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг

Хүснэгт №38, цементбетон хучилттай, хөнгөвчилсөн хучилттай) авто замын 1 км, 5 км, 10 км, 25 км, 50 км, 75 км, 100 км, 150 км, 200 км, 250 км, 300 км замуудын үе шатны ажилд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг Хүснэгт №40-д заасны дагуу тооцсон.

Хүснэгт №30. Авто замын үе шатны ажлын төрөл

№	Барилгын ажлын төрөл	Үе шатны ажлын тайлбар
1	Бэлтгэл ажил	Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил
		Замын чиг сэргээх, гадаслах
		Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил
		Үйлдвэр завод, ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил
2	Газар шорооны ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил
		Түр болон туслах замын ажил
		Замын далангийн ажил
		Ухмалын ажил
3	Хиймэл байгууламж	Бүх төрлийн хиймэл байгууламж, хоолойн ажил
		Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил
4	Суурийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах
		Суурь байгуулах
5	Хучлагын ажил	Суурь үе байгуулах
		Өнгө үе байгуулах
6	Замын тоноглол, тохижилтын ажил	Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
		Замын тоноглолын ажил
		Замын тохижилтын ажил
7	Авто зам, замын байгууламжийг улсын ашиглалтад оруулах	Ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх
		Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх

Монгол Улсын “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-д зааснаар, ажлын өдрийн үргэлжлэх хугацааг 8 (найм) цагаар тооцдог. Тухайн албан тушаалын инженер техникийн ажилтнууд нь үе шатны ажил тус бүрд ямар үүрэг, оролцоотой ажиллахаас хамааруулан зарцуулах цагийн нормыг тогтоосон. Мөн нэг сард 30 (гуч) хоногийн хугацаагаар ажиллахаар тооцсон.

4.5.2 Гүүрийн барилгын үе шатны ажлын төрөл

Гүүрийн барилга, их засварын ажлын хугацааны нормативыг Хүснэгт №31-д заасан ажлын төрөл тус бүрийн үе шатны ажлыг үндэслэн тооцсон.

Хүснэгт №31. Гүүрийн үе шатны ажлын төрөл

№	Барилгын ажлын төрөл	Үе шатны ажлын тайлбар
1	Бэлтгэл ажил	Түр барилга барих, үйлдвэрлэлийн бэлтгэл, барилгын талбай бэлтгэх. Бусад ажлууд
2	Суурийн ажил	Хэмжилт гадаслагаа, суурь ухах, материал бэлтгэх, суурь байгуулах
3	Тулгуурын ажил	Материал бэлтгэх, тулгуур ригель байгуулах

№	Барилгын ажлын төрөл	Үе шатны ажлын тайлбар
4	Алгасал байгууламжийн ажил	Материал бэлтгэх, хийц бүтээц бэлтгэх, алгасалын бүтээц, зорчих хэсэг байгуулах
5	Хоёр талын зам, урсгал залах далан	Урсгал залах далан байгуулах, хоёр талын зам байгуулах, Карьер нөхөн сэргээлт
6	Гүүрийн байгууламжийг улсын ашиглалтанд оруулах	Тэмдэг тэмдэглэгээ, цэвэрлэгээ, гүйцэтгэлийн зураг, баримт бичиг боловсруулах

Тэмдэглэл: Хүснэгтэд тусгасан барилгын ажлын төрөл, үе шатны ажил тус бүрийн ИТА-ны хөдөлмөр зарцуулалтын цагийн нормыг тооцоход ашиглана. Төмөрбетон гүүр барих үе шатны ажилд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг Хүснэгт №42-д, Модон гүүр барих үе шатны ажилд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг Хүснэгт №43-д, Ган гүүр барих үе шатны ажилд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг Хүснэгт №44-д, Явган хүний гүүр барих үе шатны ажилд гүйцэтгэгчийн ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг Хүснэгт №44-г заасны дагуу тооцсон.

4.5.3 Арчлалт, засварын үе шатны ажлын төрөл

Авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, засварын ажлыг хийж гүйцэтгэх хугацааны нормативыг тодорхойлохдоо Хүснэгт №32-д тусгасан арчлалт, засварын ажлын төрлийг ашиглана.

Хүснэгт №32. Арчлалт, засварын ажлын төрөл

№	Ажлын төрөл	Тайлбар
1	Арчлалт	Зам, гүүрийн хэвийн ажиллагааг хангах өдөр тутмын үйлчилгээ
2	Урсгал засвар	Нүхний засвар, ус зайлуулах хоолой засварлах
3	Ээлжит засвар	Шинэчлэлт хийх, хэсэгчилсэн бүтээцийн солилт
3.1	Сийл төрлийн боловсруулалт хийх	Ашиглалтын хугацааг уртасгах зорилгоор гадаргуугийн боловсруулалтын үйл явцын ажил
4	Гэнэтийн засвар	Байгалийн гамшиг, ослоос үүдсэн яаралтай сэргээн засвар
5	Их засвар	Ашиглалтын ангилал, зэрэглэл, ашиглалтын түвшинг дээшлүүлж, сайжруулах ажил
6	Хяналт, дүгнэлт	Үзлэг, хэмжилт, чанарын үнэлгээ, акт бүрдүүлэх ажил

Барилга, засварын үе шатны ажлуудад Гүйцэтгэгчийн талбайд ажиллах ИТА-ны зарцуулах цагийг тодорхойлохдоо дараах дэс дарааллаар гүйцэтгэнэ. Үүнд:

- Авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, засварын ажлыг хийж гүйцэтгэх хугацааны нормативаас хамаарч Гүйцэтгэгчийн талбайд ажиллах ИТА-ны зарцуулах цагийн нормыг тооцож гаргана.

- Авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, засварын ажлыг хийж гүйцэтгэх хугацааны нормативыг тогтоохдоо ажлын тоо хэмжээ, “Авто зам, замын

байгууламжийн арчлалт, засварын зохион байгуулалтын техникийн дүрэм"-д нийцүүлэн тооцно.

- Бүх төрлийн зам, гүүрийн барилга, засварын ажлын тооцоонд нэг сарыг 30 (гуч) хоногоор, ажлын өдрийн үргэлжлэх хугацааг 8 (найм) цагаар тооцсон.

Хугацааны нормативыг сарын нийт хоног ба өдрийн ажлын бүтэн цагаар үржүүлж, тухайн албан тушаалд ажиллах 1 (нэг) хүний ажиллах цагийг гаргана.

5. ХУГАЦААНЫ НОРМАТИВЫН ХАВСРАЛТУУД

5.1 БАРИЛГА, ЗАСВАРЫН ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ХУГАЦААНЫ НОРМАТИВЫН ХАВСРАЛТ

5.1.1 Асфальтбетон хучилттай авто зам барих хугацааны нормативын хавсралт

Хүснэгт №33. Асфальтбетон хучилттай авто зам барих хугацааны хуваарилалт

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадагсах	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завсод, ачиж буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далангийн ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнгө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
Барилгын ажил		18.67%				34.49%				19.93%		9.18%		6.33%		7.29%			4.11%	
Үе шатны ажил		2.22%	2.53%	5.06%	8.86%	3.48%	3.80%	19.62%	7.59%	12.97%	6.96%	5.38%	3.80%	3.16%	3.16%	2.85%	2.22%	2.22%	2.53%	1.58%
1	0-1 км	0.051	0.058	0.116	0.204	0.080	0.087	0.451	0.175	0.298	0.160	0.124	0.087	0.073	0.073	0.066	0.051	0.051	0.058	0.036
2	1-2 км	0.069	0.078	0.157	0.275	0.108	0.118	0.608	0.235	0.402	0.216	0.167	0.118	0.098	0.098	0.088	0.069	0.069	0.078	0.049
3	2-3 км	0.086	0.099	0.197	0.346	0.136	0.148	0.765	0.296	0.506	0.272	0.210	0.148	0.123	0.123	0.111	0.086	0.086	0.099	0.062
4	3-4 км	0.104	0.119	0.238	0.416	0.164	0.178	0.922	0.357	0.610	0.327	0.253	0.178	0.149	0.149	0.134	0.104	0.104	0.119	0.074
5	4-5 км	0.122	0.139	0.278	0.487	0.191	0.209	1.079	0.418	0.714	0.383	0.296	0.209	0.174	0.174	0.157	0.122	0.122	0.139	0.087
6	5-6 км	0.137	0.157	0.314	0.549	0.216	0.235	1.216	0.471	0.804	0.432	0.334	0.235	0.196	0.196	0.177	0.137	0.137	0.157	0.098
7	6-7 км	0.153	0.175	0.349	0.611	0.240	0.262	1.354	0.524	0.895	0.480	0.371	0.262	0.218	0.218	0.197	0.153	0.153	0.175	0.109
8	7-8 км	0.168	0.192	0.385	0.673	0.265	0.289	1.491	0.577	0.986	0.529	0.409	0.289	0.241	0.241	0.216	0.168	0.168	0.192	0.120
9	8-9 км	0.184	0.210	0.420	0.735	0.289	0.315	1.628	0.630	1.077	0.578	0.447	0.315	0.263	0.263	0.236	0.184	0.184	0.210	0.131
10	9-10 км	0.199	0.228	0.456	0.797	0.313	0.342	1.766	0.684	1.168	0.627	0.484	0.342	0.285	0.285	0.256	0.199	0.199	0.228	0.142
Барилгын ажил		17.77%				38.29%				16.64%		11.31%		7.59%		5.81%			2.59%	
Үе шатны ажил		2.42%	2.75%	5.82%	6.79%	3.88%	5.01%	19.55%	9.85%	13.09%	3.55%	5.98%	5.33%	4.04%	3.55%	2.42%	1.94%	1.45%	1.78%	0.81%
11	10-11 км	0.233	0.264	0.558	0.651	0.372	0.481	1.877	0.946	1.256	0.341	0.574	0.512	0.388	0.341	0.233	0.186	0.140	0.171	0.078
12	11-12 км	0.247	0.280	0.593	0.692	0.395	0.511	1.994	1.005	1.335	0.363	0.610	0.544	0.412	0.363	0.247	0.198	0.148	0.181	0.082
13	12-13 км	0.262	0.297	0.628	0.733	0.419	0.541	2.111	1.064	1.413	0.384	0.646	0.576	0.436	0.384	0.262	0.209	0.157	0.192	0.087
14	13-14 км	0.276	0.313	0.663	0.774	0.442	0.571	2.228	1.123	1.492	0.405	0.681	0.608	0.460	0.405	0.276	0.221	0.166	0.203	0.092
15	14-15 км	0.291	0.330	0.698	0.814	0.465	0.601	2.346	1.183	1.570	0.426	0.717	0.640	0.485	0.426	0.291	0.233	0.174	0.213	0.097
16	15-16 км	0.305	0.346	0.733	0.855	0.489	0.631	2.463	1.242	1.649	0.448	0.753	0.672	0.509	0.448	0.305	0.244	0.183	0.224	0.102
17	16-17 км	0.320	0.363	0.768	0.896	0.512	0.661	2.580	1.301	1.727	0.469	0.789	0.704	0.533	0.469	0.320	0.256	0.192	0.235	0.107
18	17-18 км	0.334	0.379	0.803	0.936	0.535	0.691	2.698	1.360	1.806	0.490	0.825	0.736	0.557	0.490	0.334	0.268	0.201	0.245	0.111
19	18-19 км	0.349	0.395	0.837	0.977	0.558	0.721	2.815	1.419	1.884	0.512	0.861	0.768	0.582	0.512	0.349	0.279	0.209	0.256	0.116
20	19-20 км	0.363	0.412	0.872	1.018	0.582	0.751	2.932	1.478	1.963	0.533	0.897	0.800	0.606	0.533	0.363	0.291	0.218	0.267	0.121
21	20-21 км	0.378	0.428	0.907	1.058	0.605	0.781	3.049	1.537	2.041	0.554	0.932	0.832	0.630	0.554	0.378	0.302	0.227	0.277	0.126
22	21-22 км	0.393	0.445	0.942	1.099	0.628	0.811	3.167	1.596	2.120	0.576	0.968	0.864	0.654	0.576	0.393	0.314	0.236	0.288	0.131
23	22-23 км	0.407	0.461	0.977	1.140	0.651	0.841	3.284	1.656	2.198	0.597	1.004	0.896	0.679	0.597	0.407	0.326	0.244	0.299	0.136
24	23-24 км	0.422	0.478	1.012	1.181	0.675	0.871	3.401	1.715	2.277	0.618	1.040	0.928	0.703	0.618	0.422	0.337	0.253	0.309	0.141

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилгаа ба үйлдвэргэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх, гадаслах	Замын тэрасс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдөр завсод, ачиг булгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далангийн ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнөө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг болгосруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
25	24-25 км	0.436	0.494	1.047	1.221	0.698	0.901	3.519	1.774	2.355	0.640	1.076	0.960	0.727	0.640	0.436	0.349	0.262	0.320	0.145
Барилгын ажил		18.14%				38.9%				15.04%		9.23%		6.60%		9.79%			2.31	
Үе шатны ажил		1.19%	2.70%	5.97%	8.27%	3.66%	2.47%	20.60%	12.17%	10.18%	4.85%	4.93%	4.30%	3.66%	2.94%	3.26%	3.26%	3.26%	1.59%	0.72%
26	25-26 км	0.218	0.493	1.088	1.509	0.667	0.450	3.758	2.220	1.857	0.885	0.900	0.784	0.667	0.537	0.595	0.595	0.595	0.290	0.131
27	26-27 км	0.221	0.500	1.103	1.529	0.676	0.456	3.808	2.249	1.882	0.897	0.912	0.794	0.676	0.544	0.603	0.603	0.603	0.294	0.132
28	27-28 км	0.223	0.506	1.117	1.549	0.685	0.462	3.857	2.279	1.906	0.908	0.923	0.804	0.685	0.551	0.611	0.611	0.611	0.298	0.134
29	28-29 км	0.226	0.513	1.131	1.569	0.694	0.468	3.907	2.308	1.931	0.920	0.935	0.815	0.694	0.558	0.618	0.618	0.618	0.302	0.136
30	29-30 км	0.229	0.519	1.146	1.589	0.703	0.474	3.956	2.337	1.955	0.932	0.947	0.825	0.703	0.565	0.626	0.626	0.626	0.305	0.137
31	30-31 км	0.232	0.526	1.160	1.608	0.711	0.479	4.006	2.366	1.980	0.943	0.959	0.835	0.711	0.572	0.634	0.634	0.634	0.309	0.139
32	31-32 км	0.235	0.532	1.174	1.628	0.720	0.485	4.055	2.395	2.004	0.955	0.971	0.845	0.720	0.579	0.642	0.642	0.642	0.313	0.141
33	32-33 км	0.238	0.539	1.189	1.648	0.729	0.491	4.104	2.425	2.028	0.967	0.983	0.856	0.729	0.586	0.650	0.650	0.650	0.317	0.143
34	33-34 км	0.241	0.545	1.203	1.668	0.738	0.497	4.154	2.454	2.053	0.978	0.994	0.866	0.738	0.593	0.658	0.658	0.658	0.321	0.144
35	34-35 км	0.243	0.552	1.217	1.688	0.747	0.503	4.203	2.483	2.077	0.990	1.006	0.876	0.747	0.600	0.665	0.665	0.665	0.325	0.146
36	35-36 км	0.246	0.558	1.232	1.708	0.755	0.509	4.253	2.512	2.102	1.002	1.018	0.887	0.755	0.608	0.673	0.673	0.673	0.328	0.148
37	36-37 км	0.249	0.565	1.246	1.728	0.764	0.515	4.302	2.541	2.126	1.013	1.030	0.897	0.764	0.615	0.681	0.681	0.681	0.332	0.149
38	37-38 км	0.252	0.571	1.260	1.747	0.773	0.521	4.352	2.571	2.151	1.025	1.042	0.907	0.773	0.622	0.689	0.689	0.689	0.336	0.151
39	38-39 км	0.255	0.578	1.274	1.767	0.782	0.527	4.401	2.600	2.175	1.037	1.054	0.918	0.782	0.629	0.697	0.697	0.697	0.340	0.153
40	39-40 км	0.258	0.584	1.289	1.787	0.790	0.533	4.451	2.629	2.200	1.048	1.065	0.928	0.790	0.636	0.705	0.705	0.705	0.344	0.155
41	40-41 км	0.261	0.591	1.303	1.807	0.799	0.539	4.500	2.658	2.224	1.060	1.077	0.938	0.799	0.643	0.712	0.712	0.712	0.347	0.156
42	41-42 км	0.263	0.597	1.317	1.827	0.808	0.545	4.549	2.688	2.248	1.072	1.089	0.949	0.808	0.650	0.720	0.720	0.720	0.351	0.158
43	42-43 км	0.266	0.604	1.332	1.847	0.817	0.550	4.599	2.717	2.273	1.083	1.101	0.959	0.817	0.657	0.728	0.728	0.728	0.355	0.160
44	43-44 км	0.269	0.610	1.346	1.867	0.826	0.556	4.648	2.746	2.297	1.095	1.113	0.969	0.826	0.664	0.736	0.736	0.736	0.359	0.162
45	44-45 км	0.272	0.617	1.360	1.886	0.834	0.562	4.698	2.775	2.322	1.106	1.125	0.979	0.834	0.671	0.744	0.744	0.744	0.363	0.163
46	45-46 км	0.275	0.623	1.375	1.906	0.843	0.568	4.747	2.804	2.346	1.118	1.136	0.990	0.843	0.678	0.752	0.752	0.752	0.367	0.165
47	46-47 км	0.278	0.630	1.389	1.926	0.852	0.574	4.797	2.834	2.371	1.130	1.148	1.000	0.852	0.685	0.759	0.759	0.759	0.370	0.167
48	47-48 км	0.281	0.636	1.403	1.946	0.861	0.580	4.846	2.863	2.395	1.141	1.160	1.010	0.861	0.692	0.767	0.767	0.767	0.374	0.168
49	48-49 км	0.284	0.643	1.418	1.966	0.869	0.586	4.896	2.892	2.419	1.153	1.172	1.021	0.869	0.699	0.775	0.775	0.775	0.378	0.170
50	49-50 км	0.286	0.649	1.432	1.986	0.878	0.592	4.945	2.921	2.444	1.165	1.184	1.031	0.878	0.706	0.783	0.783	0.783	0.382	0.172
Барилгын ажил		15.48%				34.44%				15.58%		17.72%		7.86%		6.97%			1.94%	
Үе шатны ажил		2.54%	3.29%	4.03%	5.62%	4.48%	3.04%	16.48%	10.45%	11.70%	3.88%	7.07%	10.65%	4.73%	3.14%	2.69%	3.29%	1.00%	1.00%	0.95%
51	50-51 км	0.612	0.792	0.972	1.357	1.081	0.732	3.974	2.521	2.821	0.936	1.705	2.569	1.141	0.756	0.648	0.792	0.240	0.240	0.228
52	51-52 км	0.615	0.796	0.977	1.363	1.086	0.736	3.994	2.534	2.835	0.941	1.713	2.582	1.146	0.760	0.652	0.796	0.241	0.241	0.229
53	52-53 км	0.618	0.800	0.982	1.370	1.091	0.740	4.014	2.546	2.849	0.946	1.722	2.595	1.152	0.764	0.655	0.800	0.243	0.243	0.230
54	53-54 км	0.621	0.804	0.987	1.377	1.097	0.743	4.033	2.559	2.864	0.950	1.730	2.608	1.158	0.768	0.658	0.804	0.244	0.244	0.232
55	54-55 км	0.624	0.808	0.992	1.384	1.102	0.747	4.053	2.571	2.878	0.955	1.739	2.620	1.163	0.771	0.661	0.808	0.245	0.245	0.233
56	55-56 км	0.628	0.812	0.997	1.390	1.107	0.751	4.073	2.584	2.892	0.960	1.747	2.633	1.169	0.775	0.664	0.812	0.246	0.246	0.234
57	56-57 км	0.631	0.816	1.002	1.397	1.113	0.754	4.093	2.597	2.906	0.964	1.756	2.646	1.175	0.779	0.668	0.816	0.247	0.247	0.235
58	57-58 км	0.634	0.820	1.006	1.404	1.118	0.758	4.112	2.609	2.920	0.969	1.764	2.659	1.180	0.783	0.671	0.820	0.248	0.248	0.236
59	58-59 км	0.637	0.824	1.011	1.411	1.124	0.762	4.132	2.622	2.934	0.974	1.773	2.672	1.186	0.786	0.674	0.824	0.250	0.250	0.237

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх, гадаргах	Замын тэрасс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдөр заасод, ачиж булгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далагнэгийн ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнөө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зурга болосруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
60	59-60 км	0.640	0.828	1.016	1.417	1.129	0.765	4.152	2.634	2.948	0.978	1.781	2.684	1.192	0.790	0.677	0.828	0.251	0.251	0.238
61	60-61 км	0.643	0.832	1.021	1.424	1.134	0.769	4.172	2.647	2.962	0.983	1.790	2.697	1.197	0.794	0.681	0.832	0.252	0.252	0.239
62	61-62 км	0.646	0.836	1.026	1.431	1.140	0.772	4.191	2.659	2.976	0.988	1.798	2.710	1.203	0.798	0.684	0.836	0.253	0.253	0.241
63	62-63 км	0.649	0.840	1.031	1.438	1.145	0.776	4.211	2.672	2.990	0.992	1.807	2.723	1.209	0.802	0.687	0.840	0.254	0.254	0.242
64	63-64 км	0.652	0.844	1.035	1.444	1.150	0.780	4.231	2.684	3.004	0.997	1.815	2.735	1.214	0.805	0.690	0.844	0.256	0.256	0.243
65	64-65 км	0.655	0.848	1.040	1.451	1.156	0.783	4.251	2.697	3.018	1.002	1.824	2.748	1.220	0.809	0.693	0.848	0.257	0.257	0.244
66	65-66 км	0.658	0.852	1.045	1.458	1.161	0.787	4.271	2.709	3.032	1.006	1.832	2.761	1.226	0.813	0.697	0.852	0.258	0.258	0.245
67	66-67 км	0.661	0.855	1.050	1.465	1.167	0.791	4.290	2.722	3.046	1.011	1.841	2.774	1.231	0.817	0.700	0.855	0.259	0.259	0.246
68	67-68 км	0.664	0.859	1.055	1.471	1.172	0.794	4.310	2.734	3.060	1.016	1.849	2.787	1.237	0.820	0.703	0.859	0.260	0.260	0.247
69	68-69 км	0.667	0.863	1.060	1.478	1.177	0.798	4.330	2.747	3.074	1.020	1.858	2.799	1.243	0.824	0.706	0.863	0.262	0.262	0.249
70	69-70 км	0.670	0.867	1.064	1.485	1.183	0.802	4.350	2.760	3.088	1.025	1.866	2.812	1.248	0.828	0.710	0.867	0.263	0.263	0.250
71	70-71 км	0.673	0.871	1.069	1.492	1.188	0.805	4.369	2.772	3.102	1.030	1.874	2.825	1.254	0.832	0.713	0.871	0.264	0.264	0.251
72	71-72 км	0.676	0.875	1.074	1.498	1.193	0.809	4.389	2.785	3.116	1.034	1.883	2.838	1.260	0.835	0.716	0.875	0.265	0.265	0.252
73	72-73 км	0.679	0.879	1.079	1.505	1.199	0.813	4.409	2.797	3.130	1.039	1.891	2.850	1.265	0.839	0.719	0.879	0.266	0.266	0.253
74	73-74 км	0.682	0.883	1.084	1.512	1.204	0.816	4.429	2.810	3.144	1.044	1.900	2.863	1.271	0.843	0.723	0.883	0.268	0.268	0.254
75	74-75 км	0.685	0.887	1.089	1.519	1.210	0.820	4.448	2.822	3.158	1.048	1.908	2.876	1.277	0.847	0.726	0.887	0.269	0.269	0.255
76	75-76 км	0.688	0.891	1.093	1.525	1.215	0.823	4.468	2.835	3.172	1.053	1.917	2.889	1.282	0.850	0.729	0.891	0.270	0.270	0.256
77	76-77 км	0.692	0.895	1.098	1.532	1.220	0.827	4.488	2.847	3.186	1.058	1.925	2.902	1.288	0.854	0.732	0.895	0.271	0.271	0.258
78	77-78 км	0.695	0.899	1.103	1.539	1.226	0.831	4.508	2.860	3.200	1.062	1.934	2.914	1.294	0.858	0.735	0.899	0.272	0.272	0.259
79	78-79 км	0.698	0.903	1.108	1.546	1.231	0.834	4.528	2.872	3.214	1.067	1.942	2.927	1.299	0.862	0.739	0.903	0.274	0.274	0.260
80	79-80 км	0.701	0.907	1.113	1.552	1.236	0.838	4.547	2.885	3.228	1.072	1.951	2.940	1.305	0.866	0.742	0.907	0.275	0.275	0.261
81	80-81 км	0.704	0.911	1.118	1.559	1.242	0.842	4.567	2.898	3.243	1.076	1.959	2.953	1.311	0.869	0.745	0.911	0.276	0.276	0.262
82	81-82 км	0.707	0.915	1.122	1.566	1.247	0.845	4.587	2.910	3.257	1.081	1.968	2.966	1.316	0.873	0.748	0.915	0.277	0.277	0.263
83	82-83 км	0.710	0.919	1.127	1.573	1.253	0.849	4.607	2.923	3.271	1.086	1.976	2.978	1.322	0.877	0.752	0.919	0.278	0.278	0.264
84	83-84 км	0.713	0.922	1.132	1.579	1.258	0.853	4.626	2.935	3.285	1.090	1.985	2.991	1.328	0.881	0.755	0.922	0.280	0.280	0.266
85	84-85 км	0.716	0.926	1.137	1.586	1.263	0.856	4.646	2.948	3.299	1.095	1.993	3.004	1.333	0.884	0.758	0.926	0.281	0.281	0.267
86	85-86 км	0.719	0.930	1.142	1.593	1.269	0.860	4.666	2.960	3.313	1.100	2.002	3.017	1.339	0.888	0.761	0.930	0.282	0.282	0.268
87	86-87 км	0.722	0.934	1.147	1.600	1.274	0.864	4.686	2.973	3.327	1.104	2.010	3.029	1.345	0.892	0.764	0.934	0.283	0.283	0.269
88	87-88 км	0.725	0.938	1.151	1.606	1.279	0.867	4.706	2.985	3.341	1.109	2.019	3.042	1.351	0.896	0.768	0.938	0.284	0.284	0.270
89	88-89 км	0.728	0.942	1.156	1.613	1.285	0.871	4.725	2.998	3.355	1.114	2.027	3.055	1.356	0.899	0.771	0.942	0.286	0.286	0.271
90	89-90 км	0.731	0.946	1.161	1.620	1.290	0.874	4.745	3.010	3.369	1.118	2.036	3.068	1.362	0.903	0.774	0.946	0.287	0.287	0.272
91	90-91 км	0.734	0.950	1.166	1.627	1.296	0.878	4.765	3.023	3.383	1.123	2.044	3.081	1.368	0.907	0.777	0.950	0.288	0.288	0.274
92	91-92 км	0.737	0.954	1.171	1.633	1.301	0.882	4.785	3.036	3.397	1.127	2.053	3.093	1.373	0.911	0.781	0.954	0.289	0.289	0.275
93	92-93 км	0.740	0.958	1.176	1.640	1.306	0.885	4.804	3.048	3.411	1.132	2.061	3.106	1.379	0.914	0.784	0.958	0.290	0.290	0.276
94	93-94 км	0.743	0.962	1.181	1.647	1.312	0.889	4.824	3.061	3.425	1.137	2.070	3.119	1.385	0.918	0.787	0.962	0.291	0.291	0.277
95	94-95 км	0.746	0.966	1.185	1.654	1.317	0.893	4.844	3.073	3.439	1.141	2.078	3.132	1.390	0.922	0.790	0.966	0.293	0.293	0.278
96	95-96 км	0.749	0.970	1.190	1.660	1.322	0.896	4.864	3.086	3.453	1.146	2.087	3.144	1.396	0.926	0.793	0.970	0.294	0.294	0.279
97	96-97 км	0.752	0.974	1.195	1.667	1.328	0.900	4.883	3.098	3.467	1.151	2.095	3.157	1.402	0.929	0.797	0.974	0.295	0.295	0.280
98	97-98 км	0.755	0.978	1.200	1.674	1.333	0.904	4.903	3.111	3.481	1.155	2.103	3.170	1.407	0.933	0.800	0.978	0.296	0.296	0.281

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх, гадаслах	Замын тراس, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдөр заасд, ачж булгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далагнэгийн ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгуулмжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнөө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зурга болосруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
99	98-99 км	0.759	0.982	1.205	1.681	1.339	0.907	4.923	3.123	3.495	1.160	2.112	3.183	1.413	0.937	0.803	0.982	0.297	0.297	0.283
100	99-100 км	0.762	0.986	1.210	1.687	1.344	0.911	4.943	3.136	3.509	1.165	2.120	3.196	1.419	0.941	0.806	0.986	0.299	0.299	0.284
Барилгын ажил		15.90%				34.27%				15.50%		17.63%		7.83%		6.93%			1.93%	
Үе шатны ажил		3.02%	3.27%	4.01%	5.60%	4.46%	3.02%	16.39%	10.40%	11.64%	3.86%	7.03%	10.60%	4.71%	3.12%	2.67%	3.27%	0.99%	0.99%	0.94%
101	100-101 км	0.909	0.984	1.208	1.685	1.342	0.909	4.935	3.131	3.503	1.163	2.117	3.190	1.416	0.939	0.805	0.984	0.298	0.298	0.283
102	101-102 км	0.912	0.987	1.212	1.690	1.346	0.912	4.951	3.141	3.515	1.167	2.124	3.201	1.421	0.942	0.808	0.987	0.299	0.299	0.284
103	102-103 км	0.915	0.990	1.216	1.696	1.351	0.915	4.967	3.152	3.527	1.171	2.131	3.212	1.426	0.945	0.810	0.990	0.300	0.300	0.285
104	103-104 км	0.918	0.994	1.220	1.701	1.355	0.918	4.984	3.162	3.538	1.174	2.138	3.222	1.430	0.949	0.813	0.994	0.301	0.301	0.286
105	104-105 км	0.921	0.997	1.224	1.707	1.360	0.921	5.000	3.172	3.550	1.178	2.145	3.233	1.435	0.952	0.816	0.997	0.302	0.302	0.287
106	105-106 км	0.925	1.000	1.228	1.713	1.364	0.925	5.017	3.183	3.562	1.182	2.152	3.243	1.440	0.955	0.818	1.000	0.303	0.303	0.288
107	106-107 км	0.928	1.004	1.232	1.718	1.368	0.928	5.033	3.193	3.573	1.186	2.159	3.254	1.445	0.958	0.821	1.004	0.304	0.304	0.289
108	107-108 км	0.931	1.007	1.236	1.724	1.373	0.931	5.049	3.204	3.585	1.190	2.166	3.265	1.449	0.961	0.824	1.007	0.305	0.305	0.290
109	108-109 км	0.934	1.010	1.240	1.729	1.377	0.934	5.066	3.214	3.597	1.194	2.173	3.275	1.454	0.964	0.826	1.010	0.306	0.306	0.291
110	109-110 км	0.937	1.013	1.244	1.735	1.382	0.937	5.082	3.224	3.608	1.198	2.180	3.286	1.459	0.967	0.829	1.013	0.307	0.307	0.292
111	110-111 км	0.940	1.017	1.248	1.741	1.386	0.940	5.099	3.235	3.620	1.201	2.187	3.296	1.463	0.970	0.832	1.017	0.308	0.308	0.293
112	111-112 км	0.943	1.020	1.252	1.746	1.391	0.943	5.115	3.245	3.632	1.205	2.194	3.307	1.468	0.974	0.834	1.020	0.309	0.309	0.294
113	112-113 км	0.946	1.023	1.256	1.752	1.395	0.946	5.131	3.256	3.643	1.209	2.201	3.318	1.473	0.977	0.837	1.023	0.310	0.310	0.295
114	113-114 км	0.949	1.026	1.260	1.757	1.400	0.949	5.148	3.266	3.655	1.213	2.208	3.328	1.477	0.980	0.840	1.026	0.311	0.311	0.295
115	114-115 км	0.952	1.030	1.264	1.763	1.404	0.952	5.164	3.276	3.666	1.217	2.215	3.339	1.482	0.983	0.842	1.030	0.312	0.312	0.296
116	115-116 км	0.955	1.033	1.268	1.769	1.409	0.955	5.181	3.287	3.678	1.221	2.222	3.349	1.487	0.986	0.845	1.033	0.313	0.313	0.297
117	116-117 км	0.958	1.036	1.272	1.774	1.413	0.958	5.197	3.297	3.690	1.225	2.230	3.360	1.492	0.989	0.848	1.036	0.314	0.314	0.298
118	117-118 км	0.961	1.040	1.276	1.780	1.418	0.961	5.213	3.308	3.701	1.229	2.237	3.371	1.496	0.992	0.851	1.040	0.315	0.315	0.299
119	118-119 км	0.964	1.043	1.280	1.785	1.422	0.964	5.230	3.318	3.713	1.232	2.244	3.381	1.501	0.995	0.853	1.043	0.316	0.316	0.300
120	119-120 км	0.967	1.046	1.284	1.791	1.426	0.967	5.246	3.328	3.725	1.236	2.251	3.392	1.506	0.999	0.856	1.046	0.317	0.317	0.301
121	120-121 км	0.970	1.049	1.288	1.797	1.431	0.970	5.263	3.339	3.736	1.240	2.258	3.402	1.510	1.002	0.859	1.049	0.318	0.318	0.302
122	121-122 км	0.973	1.053	1.292	1.802	1.435	0.973	5.279	3.349	3.748	1.244	2.265	3.413	1.515	1.005	0.861	1.053	0.319	0.319	0.303
123	122-123 км	0.976	1.056	1.296	1.808	1.440	0.976	5.295	3.360	3.760	1.248	2.272	3.424	1.520	1.008	0.864	1.056	0.320	0.320	0.304
124	123-124 км	0.979	1.059	1.300	1.813	1.444	0.979	5.312	3.370	3.771	1.252	2.279	3.434	1.525	1.011	0.867	1.059	0.321	0.321	0.305
125	124-125 км	0.982	1.062	1.304	1.819	1.449	0.982	5.328	3.380	3.783	1.256	2.286	3.445	1.529	1.014	0.869	1.062	0.322	0.322	0.306
126	125-126 км	0.985	1.066	1.308	1.825	1.453	0.985	5.345	3.391	3.794	1.259	2.293	3.455	1.534	1.017	0.872	1.066	0.323	0.323	0.307
127	126-127 км	0.988	1.069	1.312	1.830	1.458	0.988	5.361	3.401	3.806	1.263	2.300	3.466	1.539	1.020	0.875	1.069	0.324	0.324	0.308
128	127-128 км	0.991	1.072	1.316	1.836	1.462	0.991	5.377	3.412	3.818	1.267	2.307	3.477	1.543	1.023	0.877	1.072	0.325	0.325	0.309
129	128-129 км	0.994	1.075	1.320	1.841	1.467	0.994	5.394	3.422	3.829	1.271	2.314	3.487	1.548	1.027	0.880	1.075	0.326	0.326	0.310
130	129-130 км	0.997	1.079	1.324	1.847	1.471	0.997	5.410	3.432	3.841	1.275	2.321	3.498	1.553	1.030	0.883	1.079	0.327	0.327	0.311
131	130-131 км	1.000	1.082	1.328	1.853	1.475	1.000	5.426	3.443	3.853	1.279	2.328	3.508	1.557	1.033	0.885	1.082	0.328	0.328	0.311
132	131-132 км	1.003	1.085	1.332	1.858	1.480	1.003	5.443	3.453	3.864	1.283	2.335	3.519	1.562	1.036	0.888	1.085	0.329	0.329	0.312
133	132-133 км	1.006	1.089	1.336	1.864	1.484	1.006	5.459	3.464	3.876	1.286	2.342	3.530	1.567	1.039	0.891	1.089	0.330	0.330	0.313
134	133-134 км	1.009	1.092	1.340	1.869	1.489	1.009	5.476	3.474	3.888	1.290	2.349	3.540	1.572	1.042	0.893	1.092	0.331	0.331	0.314
135	134-135 км	1.012	1.095	1.344	1.875	1.493	1.012	5.492	3.484	3.899	1.294	2.356	3.551	1.576	1.045	0.896	1.095	0.332	0.332	0.315

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилгаа ба үйлбэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх, гадаслах	Замын тэвсэг, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдөр заасд, ачиг булгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далавгийн ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгуулмжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнөө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зурга болгосруулах, баримт бичлэг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
136	135-136 км	1.015	1.098	1.348	1.881	1.498	1.015	5.508	3.495	3.911	1.298	2.363	3.561	1.581	1.048	0.899	1.098	0.333	0.333	0.316
137	136-137 км	1.018	1.102	1.352	1.886	1.502	1.018	5.525	3.505	3.922	1.302	2.370	3.572	1.586	1.052	0.901	1.102	0.334	0.334	0.317
138	137-138 км	1.021	1.105	1.356	1.892	1.507	1.021	5.541	3.516	3.934	1.306	2.377	3.583	1.590	1.055	0.904	1.105	0.335	0.335	0.318
139	138-139 км	1.024	1.108	1.360	1.897	1.511	1.024	5.558	3.526	3.946	1.310	2.384	3.593	1.595	1.058	0.907	1.108	0.336	0.336	0.319
140	139-140 км	1.027	1.111	1.364	1.903	1.516	1.027	5.574	3.536	3.957	1.314	2.391	3.604	1.600	1.061	0.909	1.111	0.337	0.337	0.320
141	140-141 км	1.030	1.115	1.368	1.909	1.520	1.030	5.590	3.547	3.969	1.317	2.398	3.614	1.605	1.064	0.912	1.115	0.338	0.338	0.321
142	141-142 км	1.033	1.118	1.372	1.914	1.525	1.033	5.607	3.557	3.981	1.321	2.405	3.625	1.609	1.067	0.915	1.118	0.339	0.339	0.322
143	142-143 км	1.036	1.121	1.376	1.920	1.529	1.036	5.623	3.568	3.992	1.325	2.412	3.636	1.614	1.070	0.917	1.121	0.340	0.340	0.323
144	143-144 км	1.039	1.125	1.380	1.925	1.533	1.039	5.640	3.578	4.004	1.329	2.419	3.646	1.619	1.073	0.920	1.125	0.341	0.341	0.324
145	144-145 км	1.042	1.128	1.384	1.931	1.538	1.042	5.656	3.588	4.016	1.333	2.426	3.657	1.623	1.077	0.923	1.128	0.342	0.342	0.325
146	145-146 км	1.045	1.131	1.388	1.937	1.542	1.045	5.672	3.599	4.027	1.337	2.433	3.667	1.628	1.080	0.925	1.131	0.343	0.343	0.326
147	146-147 км	1.048	1.134	1.392	1.942	1.547	1.048	5.689	3.609	4.039	1.341	2.441	3.678	1.633	1.083	0.928	1.134	0.344	0.344	0.327
148	147-148 км	1.051	1.138	1.396	1.948	1.551	1.051	5.705	3.620	4.051	1.344	2.448	3.689	1.637	1.086	0.931	1.138	0.345	0.345	0.327
149	148-149 км	1.054	1.141	1.400	1.953	1.556	1.054	5.722	3.630	4.062	1.348	2.455	3.699	1.642	1.089	0.933	1.141	0.346	0.346	0.328
150	149-150 км	1.057	1.144	1.404	1.959	1.560	1.057	5.738	3.640	4.074	1.352	2.462	3.710	1.647	1.092	0.936	1.144	0.347	0.347	0.329
151	150-151 км	1.060	1.147	1.408	1.964	1.565	1.060	5.754	3.651	4.085	1.356	2.469	3.720	1.652	1.095	0.939	1.147	0.348	0.348	0.330
152	151-152 км	1.063	1.151	1.412	1.970	1.569	1.063	5.771	3.661	4.097	1.360	2.476	3.731	1.656	1.098	0.941	1.151	0.349	0.349	0.331
153	152-153 км	1.067	1.154	1.416	1.976	1.574	1.067	5.787	3.672	4.109	1.364	2.483	3.742	1.661	1.101	0.944	1.154	0.350	0.350	0.332
154	153-154 км	1.070	1.157	1.420	1.981	1.578	1.070	5.804	3.682	4.120	1.368	2.490	3.752	1.666	1.105	0.947	1.157	0.351	0.351	0.333
155	154-155 км	1.073	1.160	1.424	1.987	1.582	1.073	5.820	3.692	4.132	1.371	2.497	3.763	1.670	1.108	0.949	1.160	0.352	0.352	0.334
156	155-156 км	1.076	1.164	1.428	1.992	1.587	1.076	5.836	3.703	4.144	1.375	2.504	3.773	1.675	1.111	0.952	1.164	0.353	0.353	0.335
157	156-157 км	1.079	1.167	1.432	1.998	1.591	1.079	5.853	3.713	4.155	1.379	2.511	3.784	1.680	1.114	0.955	1.167	0.354	0.354	0.336
158	157-158 км	1.082	1.170	1.436	2.004	1.596	1.082	5.869	3.724	4.167	1.383	2.518	3.795	1.684	1.117	0.958	1.170	0.355	0.355	0.337
159	158-159 км	1.085	1.174	1.440	2.009	1.600	1.085	5.886	3.734	4.179	1.387	2.525	3.805	1.689	1.120	0.960	1.174	0.356	0.356	0.338
160	159-160 км	1.088	1.177	1.444	2.015	1.605	1.088	5.902	3.744	4.190	1.391	2.532	3.816	1.694	1.123	0.963	1.177	0.357	0.357	0.339
161	160-161 км	1.091	1.180	1.448	2.020	1.609	1.091	5.918	3.755	4.202	1.395	2.539	3.826	1.699	1.126	0.966	1.180	0.358	0.358	0.340
162	161-162 км	1.094	1.183	1.452	2.026	1.614	1.094	5.935	3.765	4.213	1.399	2.546	3.837	1.703	1.130	0.968	1.183	0.359	0.359	0.341
163	162-163 км	1.097	1.187	1.456	2.032	1.618	1.097	5.951	3.776	4.225	1.402	2.553	3.848	1.708	1.133	0.971	1.187	0.360	0.360	0.342
164	163-164 км	1.100	1.190	1.460	2.037	1.623	1.100	5.968	3.786	4.237	1.406	2.560	3.858	1.713	1.136	0.974	1.190	0.361	0.361	0.343
165	164-165 км	1.103	1.193	1.464	2.043	1.627	1.103	5.984	3.796	4.248	1.410	2.567	3.869	1.717	1.139	0.976	1.193	0.362	0.362	0.343
166	165-166 км	1.106	1.196	1.468	2.048	1.632	1.106	6.000	3.807	4.260	1.414	2.574	3.879	1.722	1.142	0.979	1.196	0.363	0.363	0.344
167	166-167 км	1.109	1.200	1.472	2.054	1.636	1.109	6.017	3.817	4.272	1.418	2.581	3.890	1.727	1.145	0.982	1.200	0.364	0.364	0.345
168	167-168 км	1.112	1.203	1.476	2.060	1.640	1.112	6.033	3.828	4.283	1.422	2.588	3.901	1.732	1.148	0.984	1.203	0.365	0.365	0.346
169	168-169 км	1.115	1.206	1.480	2.065	1.645	1.115	6.049	3.838	4.295	1.426	2.595	3.911	1.736	1.151	0.987	1.206	0.366	0.366	0.347
170	169-170 км	1.118	1.210	1.484	2.071	1.649	1.118	6.066	3.848	4.307	1.429	2.602	3.922	1.741	1.155	0.990	1.210	0.367	0.367	0.348
171	170-171 км	1.121	1.213	1.488	2.076	1.654	1.121	6.082	3.859	4.318	1.433	2.609	3.932	1.746	1.158	0.992	1.213	0.368	0.368	0.349
172	171-172 км	1.124	1.216	1.492	2.082	1.658	1.124	6.099	3.869	4.330	1.437	2.616	3.943	1.750	1.161	0.995	1.216	0.368	0.368	0.350
173	172-173 км	1.127	1.219	1.496	2.088	1.663	1.127	6.115	3.880	4.342	1.441	2.623	3.954	1.755	1.164	0.998	1.219	0.369	0.369	0.351
174	173-174 км	1.130	1.223	1.500	2.093	1.667	1.130	6.131	3.890	4.353	1.445	2.630	3.964	1.760	1.167	1.000	1.223	0.370	0.370	0.352

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилгаа ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх, гадархлах	Замын тэрасс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдөр заасд, ачиг булгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далагнагийн ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнөө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг болгосруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
175	174-175 км	1.133	1.226	1.504	2.099	1.672	1.133	6.148	3.900	4.365	1.449	2.637	3.975	1.764	1.170	1.003	1.226	0.371	0.371	0.353
176	175-176 км	1.136	1.229	1.508	2.104	1.676	1.136	6.164	3.911	4.376	1.453	2.644	3.985	1.769	1.173	1.006	1.229	0.372	0.372	0.354
177	176-177 км	1.139	1.232	1.512	2.110	1.681	1.139	6.181	3.921	4.388	1.456	2.652	3.996	1.774	1.176	1.008	1.232	0.373	0.373	0.355
178	177-178 км	1.142	1.236	1.516	2.116	1.685	1.142	6.197	3.932	4.400	1.460	2.659	4.007	1.779	1.179	1.011	1.236	0.374	0.374	0.356
179	178-179 км	1.145	1.239	1.521	2.121	1.689	1.145	6.213	3.942	4.411	1.464	2.666	4.017	1.783	1.183	1.014	1.239	0.375	0.375	0.357
180	179-180 км	1.148	1.242	1.525	2.127	1.694	1.148	6.230	3.952	4.423	1.468	2.673	4.028	1.788	1.186	1.016	1.242	0.376	0.376	0.358
181	180-181 км	1.151	1.245	1.529	2.132	1.698	1.151	6.246	3.963	4.435	1.472	2.680	4.038	1.793	1.189	1.019	1.245	0.377	0.377	0.359
182	181-182 км	1.154	1.249	1.533	2.138	1.703	1.154	6.263	3.973	4.446	1.476	2.687	4.049	1.797	1.192	1.022	1.249	0.378	0.378	0.359
183	182-183 км	1.157	1.252	1.537	2.144	1.707	1.157	6.279	3.984	4.458	1.480	2.694	4.060	1.802	1.195	1.024	1.252	0.379	0.379	0.360
184	183-184 км	1.160	1.255	1.541	2.149	1.712	1.160	6.295	3.994	4.470	1.484	2.701	4.070	1.807	1.198	1.027	1.255	0.380	0.380	0.361
185	184-185 км	1.163	1.259	1.545	2.155	1.716	1.163	6.312	4.004	4.481	1.487	2.708	4.081	1.812	1.201	1.030	1.259	0.381	0.381	0.362
186	185-186 км	1.166	1.262	1.549	2.160	1.721	1.166	6.328	4.015	4.493	1.491	2.715	4.091	1.816	1.204	1.032	1.262	0.382	0.382	0.363
187	186-187 км	1.169	1.265	1.553	2.166	1.725	1.169	6.345	4.025	4.504	1.495	2.722	4.102	1.821	1.208	1.035	1.265	0.383	0.383	0.364
188	187-188 км	1.172	1.268	1.557	2.172	1.730	1.172	6.361	4.036	4.516	1.499	2.729	4.113	1.826	1.211	1.038	1.268	0.384	0.384	0.365
189	188-189 км	1.175	1.272	1.561	2.177	1.734	1.175	6.377	4.046	4.528	1.503	2.736	4.123	1.830	1.214	1.040	1.272	0.385	0.385	0.366
190	189-190 км	1.178	1.275	1.565	2.183	1.738	1.178	6.394	4.056	4.539	1.507	2.743	4.134	1.835	1.217	1.043	1.275	0.386	0.386	0.367
191	190-191 км	1.181	1.278	1.569	2.188	1.743	1.181	6.410	4.067	4.551	1.511	2.750	4.144	1.840	1.220	1.046	1.278	0.387	0.387	0.368
192	191-192 км	1.184	1.281	1.573	2.194	1.747	1.184	6.427	4.077	4.563	1.514	2.757	4.155	1.844	1.223	1.048	1.281	0.388	0.388	0.369
193	192-193 км	1.187	1.285	1.577	2.200	1.752	1.187	6.443	4.088	4.574	1.518	2.764	4.166	1.849	1.226	1.051	1.285	0.389	0.389	0.370
194	193-194 км	1.190	1.288	1.581	2.205	1.756	1.190	6.459	4.098	4.586	1.522	2.771	4.176	1.854	1.229	1.054	1.288	0.390	0.390	0.371
195	194-195 км	1.193	1.291	1.585	2.211	1.761	1.193	6.476	4.108	4.598	1.526	2.778	4.187	1.859	1.233	1.056	1.291	0.391	0.391	0.372
196	195-196 км	1.196	1.295	1.589	2.216	1.765	1.196	6.492	4.119	4.609	1.530	2.785	4.197	1.863	1.236	1.059	1.295	0.392	0.392	0.373
197	196-197 км	1.199	1.298	1.593	2.222	1.770	1.199	6.509	4.129	4.621	1.534	2.792	4.208	1.868	1.239	1.062	1.298	0.393	0.393	0.374
198	197-198 км	1.202	1.301	1.597	2.228	1.774	1.202	6.525	4.140	4.632	1.538	2.799	4.219	1.873	1.242	1.064	1.301	0.394	0.394	0.375
199	198-199 км	1.205	1.304	1.601	2.233	1.779	1.205	6.541	4.150	4.644	1.541	2.806	4.229	1.877	1.245	1.067	1.304	0.395	0.395	0.375
200	199-200 км	1.209	1.308	1.605	2.239	1.783	1.209	6.558	4.160	4.656	1.545	2.813	4.240	1.882	1.248	1.070	1.308	0.396	0.396	0.376
Барилгын ажил		15.90%				34.27%				15.50%		17.63%		7.83%		6.93%			1.93%	
Үе шатны ажил		3.02%	3.27%	4.01%	5.60%	4.46%	3.02%	16.39%	10.40%	11.64%	3.86%	7.03%	10.60%	4.71%	3.12%	2.67%	3.27%	0.99%	0.99%	0.94%
201	200-201 км	1.210	1.310	1.607	2.242	1.786	1.210	6.568	4.167	4.663	1.548	2.817	4.246	1.885	1.250	1.071	1.310	0.397	0.397	0.377
202	201-202 км	1.212	1.312	1.610	2.245	1.788	1.212	6.577	4.173	4.670	1.550	2.822	4.252	1.888	1.252	1.073	1.312	0.397	0.397	0.378
203	202-203 км	1.214	1.313	1.612	2.249	1.791	1.214	6.587	4.179	4.677	1.552	2.826	4.259	1.891	1.254	1.075	1.313	0.398	0.398	0.378
204	203-204 км	1.216	1.315	1.614	2.252	1.794	1.216	6.597	4.185	4.684	1.555	2.830	4.265	1.893	1.256	1.076	1.315	0.399	0.399	0.379
205	204-205 км	1.218	1.317	1.617	2.256	1.796	1.218	6.607	4.192	4.691	1.557	2.834	4.272	1.896	1.258	1.078	1.317	0.399	0.399	0.379
206	205-206 км	1.219	1.319	1.619	2.259	1.799	1.219	6.617	4.198	4.698	1.559	2.839	4.278	1.899	1.259	1.079	1.319	0.400	0.400	0.380
207	206-207 км	1.221	1.321	1.622	2.262	1.802	1.221	6.627	4.204	4.705	1.562	2.843	4.284	1.902	1.261	1.081	1.321	0.400	0.400	0.380
208	207-208 км	1.223	1.323	1.624	2.266	1.804	1.223	6.636	4.210	4.712	1.564	2.847	4.291	1.905	1.263	1.083	1.323	0.401	0.401	0.381
209	208-209 км	1.225	1.325	1.626	2.269	1.807	1.225	6.646	4.217	4.719	1.566	2.851	4.297	1.908	1.265	1.084	1.325	0.402	0.402	0.382
210	209-210 км	1.227	1.327	1.629	2.272	1.810	1.227	6.656	4.223	4.726	1.568	2.855	4.303	1.910	1.267	1.086	1.327	0.402	0.402	0.382
211	210-211 км	1.228	1.329	1.631	2.276	1.812	1.228	6.666	4.229	4.733	1.571	2.860	4.310	1.913	1.269	1.087	1.329	0.403	0.403	0.383

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилгаа ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх, гадарлах	Замын тэрасс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдөр заасд, ачиг булгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далавгийн ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгуулмжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнөө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг болгосруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
212	211-212 км	1.230	1.331	1.634	2.279	1.815	1.230	6.676	4.235	4.740	1.573	2.864	4.316	1.916	1.271	1.089	1.331	0.403	0.403	0.383
213	212-213 км	1.232	1.333	1.636	2.282	1.818	1.232	6.686	4.242	4.747	1.575	2.868	4.322	1.919	1.272	1.091	1.333	0.404	0.404	0.384
214	213-214 км	1.234	1.335	1.638	2.286	1.821	1.234	6.695	4.248	4.754	1.578	2.872	4.329	1.922	1.274	1.092	1.335	0.405	0.405	0.384
215	214-215 км	1.236	1.337	1.641	2.289	1.823	1.236	6.705	4.254	4.761	1.580	2.877	4.335	1.924	1.276	1.094	1.337	0.405	0.405	0.385
216	215-216 км	1.238	1.339	1.643	2.292	1.826	1.238	6.715	4.260	4.768	1.582	2.881	4.341	1.927	1.278	1.096	1.339	0.406	0.406	0.385
217	216-217 км	1.239	1.341	1.646	2.296	1.829	1.239	6.725	4.267	4.774	1.585	2.885	4.348	1.930	1.280	1.097	1.341	0.406	0.406	0.386
218	217-218 км	1.241	1.343	1.648	2.299	1.831	1.241	6.735	4.273	4.781	1.587	2.889	4.354	1.933	1.282	1.099	1.343	0.407	0.407	0.387
219	218-219 км	1.243	1.345	1.650	2.303	1.834	1.243	6.745	4.279	4.788	1.589	2.893	4.361	1.936	1.284	1.100	1.345	0.408	0.408	0.387
220	219-220 км	1.245	1.347	1.653	2.306	1.837	1.245	6.754	4.285	4.795	1.592	2.898	4.367	1.939	1.286	1.102	1.347	0.408	0.408	0.388
221	220-221 км	1.247	1.349	1.655	2.309	1.839	1.247	6.764	4.292	4.802	1.594	2.902	4.373	1.941	1.287	1.104	1.349	0.409	0.409	0.388
222	221-222 км	1.248	1.351	1.658	2.313	1.842	1.248	6.774	4.298	4.809	1.596	2.906	4.380	1.944	1.289	1.105	1.351	0.409	0.409	0.389
223	222-223 км	1.250	1.353	1.660	2.316	1.845	1.250	6.784	4.304	4.816	1.599	2.910	4.386	1.947	1.291	1.107	1.353	0.410	0.410	0.389
224	223-224 км	1.252	1.355	1.663	2.319	1.847	1.252	6.794	4.310	4.823	1.601	2.915	4.392	1.950	1.293	1.108	1.355	0.411	0.411	0.390
225	224-225 км	1.254	1.357	1.665	2.323	1.850	1.254	6.804	4.316	4.830	1.603	2.919	4.399	1.953	1.295	1.110	1.357	0.411	0.411	0.391
226	225-226 км	1.256	1.359	1.667	2.326	1.853	1.256	6.813	4.323	4.837	1.606	2.923	4.405	1.956	1.297	1.112	1.359	0.412	0.412	0.391
227	226-227 км	1.257	1.361	1.670	2.329	1.855	1.257	6.823	4.329	4.844	1.608	2.927	4.411	1.958	1.299	1.113	1.361	0.412	0.412	0.392
228	227-228 км	1.259	1.362	1.672	2.333	1.858	1.259	6.833	4.335	4.851	1.610	2.931	4.418	1.961	1.301	1.115	1.362	0.413	0.413	0.392
229	228-229 км	1.261	1.364	1.675	2.336	1.861	1.261	6.843	4.341	4.858	1.613	2.936	4.424	1.964	1.302	1.116	1.364	0.413	0.413	0.393
230	229-230 км	1.263	1.366	1.677	2.339	1.863	1.263	6.853	4.348	4.865	1.615	2.940	4.431	1.967	1.304	1.118	1.366	0.414	0.414	0.393
231	230-231 км	1.265	1.368	1.679	2.343	1.866	1.265	6.863	4.354	4.872	1.617	2.944	4.437	1.970	1.306	1.120	1.368	0.415	0.415	0.394
232	231-232 км	1.267	1.370	1.682	2.346	1.869	1.267	6.872	4.360	4.879	1.619	2.948	4.443	1.972	1.308	1.121	1.370	0.415	0.415	0.394
233	232-233 км	1.268	1.372	1.684	2.350	1.871	1.268	6.882	4.366	4.886	1.622	2.953	4.450	1.975	1.310	1.123	1.372	0.416	0.416	0.395
234	233-234 км	1.270	1.374	1.687	2.353	1.874	1.270	6.892	4.373	4.893	1.624	2.957	4.456	1.978	1.312	1.124	1.374	0.416	0.416	0.396
235	234-235 км	1.272	1.376	1.689	2.356	1.877	1.272	6.902	4.379	4.900	1.626	2.961	4.462	1.981	1.314	1.126	1.376	0.417	0.417	0.396
236	235-236 км	1.274	1.378	1.691	2.360	1.879	1.274	6.912	4.385	4.907	1.629	2.965	4.469	1.984	1.316	1.128	1.378	0.418	0.418	0.397
237	236-237 км	1.276	1.380	1.694	2.363	1.882	1.276	6.922	4.391	4.914	1.631	2.969	4.475	1.987	1.317	1.129	1.380	0.418	0.418	0.397
238	237-238 км	1.277	1.382	1.696	2.366	1.885	1.277	6.931	4.398	4.921	1.633	2.974	4.481	1.989	1.319	1.131	1.382	0.419	0.419	0.398
239	238-239 км	1.279	1.384	1.699	2.370	1.887	1.279	6.941	4.404	4.928	1.636	2.978	4.488	1.992	1.321	1.132	1.384	0.419	0.419	0.398
240	239-240 км	1.281	1.386	1.701	2.373	1.890	1.281	6.951	4.410	4.935	1.638	2.982	4.494	1.995	1.323	1.134	1.386	0.420	0.420	0.399
241	240-241 км	1.283	1.388	1.703	2.376	1.893	1.283	6.961	4.416	4.942	1.640	2.986	4.500	1.998	1.325	1.136	1.388	0.421	0.421	0.400
242	241-242 км	1.285	1.390	1.706	2.380	1.895	1.285	6.971	4.423	4.949	1.643	2.991	4.507	2.001	1.327	1.137	1.390	0.421	0.421	0.400
243	242-243 км	1.286	1.392	1.708	2.383	1.898	1.286	6.981	4.429	4.956	1.645	2.995	4.513	2.004	1.329	1.139	1.392	0.422	0.422	0.401
244	243-244 км	1.288	1.394	1.711	2.386	1.901	1.288	6.991	4.435	4.963	1.647	2.999	4.520	2.006	1.331	1.140	1.394	0.422	0.422	0.401
245	244-245 км	1.290	1.396	1.713	2.390	1.903	1.290	7.000	4.441	4.970	1.650	3.003	4.526	2.009	1.332	1.142	1.396	0.423	0.423	0.402
246	245-246 км	1.292	1.398	1.715	2.393	1.906	1.292	7.010	4.448	4.977	1.652	3.007	4.532	2.012	1.334	1.144	1.398	0.424	0.424	0.402
247	246-247 км	1.294	1.400	1.718	2.397	1.909	1.294	7.020	4.454	4.984	1.654	3.012	4.539	2.015	1.336	1.145	1.400	0.424	0.424	0.403
248	247-248 км	1.296	1.402	1.720	2.400	1.911	1.296	7.030	4.460	4.991	1.657	3.016	4.545	2.018	1.338	1.147	1.402	0.425	0.425	0.404
249	248-249 км	1.297	1.404	1.723	2.403	1.914	1.297	7.040	4.466	4.998	1.659	3.020	4.551	2.020	1.340	1.148	1.404	0.425	0.425	0.404
250	249-250 км	1.299	1.406	1.725	2.407	1.917	1.299	7.050	4.473	5.005	1.661	3.024	4.558	2.023	1.342	1.150	1.406	0.426	0.426	0.405

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилга ба үйлдвэргүй бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх, гадаслах	Замын тэрасс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдөр заасд, ачиг булгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далагнэгийн ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгуулмжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнөө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг болгосруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
251	250-251 км	1.301	1.408	1.728	2.410	1.919	1.301	7.059	4.479	5.012	1.664	3.028	4.564	2.026	1.344	1.152	1.408	0.427	0.427	0.405
252	251-252 км	1.303	1.410	1.730	2.413	1.922	1.303	7.069	4.485	5.019	1.666	3.033	4.570	2.029	1.345	1.153	1.410	0.427	0.427	0.406
253	252-253 км	1.305	1.412	1.732	2.417	1.925	1.305	7.079	4.491	5.026	1.668	3.037	4.577	2.032	1.347	1.155	1.412	0.428	0.428	0.406
254	253-254 км	1.306	1.413	1.735	2.420	1.927	1.306	7.089	4.497	5.033	1.670	3.041	4.583	2.035	1.349	1.156	1.413	0.428	0.428	0.407
255	254-255 км	1.308	1.415	1.737	2.423	1.930	1.308	7.099	4.504	5.040	1.673	3.045	4.589	2.037	1.351	1.158	1.415	0.429	0.429	0.407
256	255-256 км	1.310	1.417	1.740	2.427	1.933	1.310	7.109	4.510	5.047	1.675	3.050	4.596	2.040	1.353	1.160	1.417	0.430	0.430	0.408
257	256-257 км	1.312	1.419	1.742	2.430	1.936	1.312	7.118	4.516	5.054	1.677	3.054	4.602	2.043	1.355	1.161	1.419	0.430	0.430	0.409
258	257-258 км	1.314	1.421	1.744	2.434	1.938	1.314	7.128	4.522	5.061	1.680	3.058	4.609	2.046	1.357	1.163	1.421	0.431	0.431	0.409
259	258-259 км	1.315	1.423	1.747	2.437	1.941	1.315	7.138	4.529	5.068	1.682	3.062	4.615	2.049	1.359	1.165	1.423	0.431	0.431	0.410
260	259-260 км	1.317	1.425	1.749	2.440	1.944	1.317	7.148	4.535	5.075	1.684	3.066	4.621	2.052	1.360	1.166	1.425	0.432	0.432	0.410
261	260-261 км	1.319	1.427	1.752	2.444	1.946	1.319	7.158	4.541	5.082	1.687	3.071	4.628	2.054	1.362	1.168	1.427	0.432	0.432	0.411
262	261-262 км	1.321	1.429	1.754	2.447	1.949	1.321	7.168	4.547	5.089	1.689	3.075	4.634	2.057	1.364	1.169	1.429	0.433	0.433	0.411
263	262-263 км	1.323	1.431	1.756	2.450	1.952	1.323	7.177	4.554	5.096	1.691	3.079	4.640	2.060	1.366	1.171	1.431	0.434	0.434	0.412
264	263-264 км	1.325	1.433	1.759	2.454	1.954	1.325	7.187	4.560	5.103	1.694	3.083	4.647	2.063	1.368	1.173	1.433	0.434	0.434	0.413
265	264-265 км	1.326	1.435	1.761	2.457	1.957	1.326	7.197	4.566	5.110	1.696	3.088	4.653	2.066	1.370	1.174	1.435	0.435	0.435	0.413
266	265-266 км	1.328	1.437	1.764	2.460	1.960	1.328	7.207	4.572	5.117	1.698	3.092	4.659	2.068	1.372	1.176	1.437	0.435	0.435	0.414
267	266-267 км	1.330	1.439	1.766	2.464	1.962	1.330	7.217	4.579	5.124	1.701	3.096	4.666	2.071	1.374	1.177	1.439	0.436	0.436	0.414
268	267-268 км	1.332	1.441	1.768	2.467	1.965	1.332	7.227	4.585	5.131	1.703	3.100	4.672	2.074	1.375	1.179	1.441	0.437	0.437	0.415
269	268-269 км	1.334	1.443	1.771	2.470	1.968	1.334	7.236	4.591	5.138	1.705	3.104	4.679	2.077	1.377	1.181	1.443	0.437	0.437	0.415
270	269-270 км	1.335	1.445	1.773	2.474	1.970	1.335	7.246	4.597	5.145	1.708	3.109	4.685	2.080	1.379	1.182	1.445	0.438	0.438	0.416
271	270-271 км	1.337	1.447	1.776	2.477	1.973	1.337	7.256	4.604	5.152	1.710	3.113	4.691	2.083	1.381	1.184	1.447	0.438	0.438	0.417
272	271-272 км	1.339	1.449	1.778	2.481	1.976	1.339	7.266	4.610	5.159	1.712	3.117	4.698	2.085	1.383	1.185	1.449	0.439	0.439	0.417
273	272-273 км	1.341	1.451	1.780	2.484	1.978	1.341	7.276	4.616	5.166	1.715	3.121	4.704	2.088	1.385	1.187	1.451	0.440	0.440	0.418
274	273-274 км	1.343	1.453	1.783	2.487	1.981	1.343	7.286	4.622	5.173	1.717	3.126	4.710	2.091	1.387	1.189	1.453	0.440	0.440	0.418
275	274-275 км	1.344	1.455	1.785	2.491	1.984	1.344	7.295	4.629	5.180	1.719	3.130	4.717	2.094	1.389	1.190	1.455	0.441	0.441	0.419
276	275-276 км	1.346	1.457	1.788	2.494	1.986	1.346	7.305	4.635	5.187	1.721	3.134	4.723	2.097	1.390	1.192	1.457	0.441	0.441	0.419
277	276-277 км	1.348	1.459	1.790	2.497	1.989	1.348	7.315	4.641	5.194	1.724	3.138	4.729	2.100	1.392	1.193	1.459	0.442	0.442	0.420
278	277-278 км	1.350	1.461	1.793	2.501	1.992	1.350	7.325	4.647	5.200	1.726	3.142	4.736	2.102	1.394	1.195	1.461	0.443	0.443	0.420
279	278-279 км	1.352	1.463	1.795	2.504	1.994	1.352	7.335	4.653	5.207	1.728	3.147	4.742	2.105	1.396	1.197	1.463	0.443	0.443	0.421
280	279-280 км	1.354	1.464	1.797	2.507	1.997	1.354	7.345	4.660	5.214	1.731	3.151	4.748	2.108	1.398	1.198	1.464	0.444	0.444	0.422
281	280-281 км	1.355	1.466	1.800	2.511	2.000	1.355	7.354	4.666	5.221	1.733	3.155	4.755	2.111	1.400	1.200	1.466	0.444	0.444	0.422
282	281-282 км	1.357	1.468	1.802	2.514	2.002	1.357	7.364	4.672	5.228	1.735	3.159	4.761	2.114	1.402	1.201	1.468	0.445	0.445	0.423
283	282-283 км	1.359	1.470	1.805	2.517	2.005	1.359	7.374	4.678	5.235	1.738	3.164	4.768	2.116	1.404	1.203	1.470	0.446	0.446	0.423
284	283-284 км	1.361	1.472	1.807	2.521	2.008	1.361	7.384	4.685	5.242	1.740	3.168	4.774	2.119	1.405	1.205	1.472	0.446	0.446	0.424
285	284-285 км	1.363	1.474	1.809	2.524	2.010	1.363	7.394	4.691	5.249	1.742	3.172	4.780	2.122	1.407	1.206	1.474	0.447	0.447	0.424
286	285-286 км	1.364	1.476	1.812	2.528	2.013	1.364	7.404	4.697	5.256	1.745	3.176	4.787	2.125	1.409	1.208	1.476	0.447	0.447	0.425
287	286-287 км	1.366	1.478	1.814	2.531	2.016	1.366	7.413	4.703	5.263	1.747	3.180	4.793	2.128	1.411	1.209	1.478	0.448	0.448	0.426
288	287-288 км	1.368	1.480	1.817	2.534	2.018	1.368	7.423	4.710	5.270	1.749	3.185	4.799	2.131	1.413	1.211	1.480	0.449	0.449	0.426
289	288-289 км	1.370	1.482	1.819	2.538	2.021	1.370	7.433	4.716	5.277	1.752	3.189	4.806	2.133	1.415	1.213	1.482	0.449	0.449	0.427

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх, гадаслах	Замын тирасс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдэр завсод, ачж буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далангийн ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнөө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
290	289-290 км	1.372	1.484	1.821	2.541	2.024	1.372	7.443	4.722	5.284	1.754	3.193	4.812	2.136	1.417	1.214	1.484	0.450	0.450	0.427
291	290-291 км	1.373	1.486	1.824	2.544	2.026	1.373	7.453	4.728	5.291	1.756	3.197	4.818	2.139	1.419	1.216	1.486	0.450	0.450	0.428
292	291-292 км	1.375	1.488	1.826	2.548	2.029	1.375	7.463	4.735	5.298	1.759	3.202	4.825	2.142	1.420	1.217	1.488	0.451	0.451	0.428
293	292-293 км	1.377	1.490	1.829	2.551	2.032	1.377	7.473	4.741	5.305	1.761	3.206	4.831	2.145	1.422	1.219	1.490	0.452	0.452	0.429
294	293-294 км	1.379	1.492	1.831	2.554	2.034	1.379	7.482	4.747	5.312	1.763	3.210	4.838	2.147	1.424	1.221	1.492	0.452	0.452	0.429
295	294-295 км	1.381	1.494	1.833	2.558	2.037	1.381	7.492	4.753	5.319	1.766	3.214	4.844	2.150	1.426	1.222	1.494	0.453	0.453	0.430
296	295-296 км	1.383	1.496	1.836	2.561	2.040	1.383	7.502	4.760	5.326	1.768	3.218	4.850	2.153	1.428	1.224	1.496	0.453	0.453	0.431
297	296-297 км	1.384	1.498	1.838	2.564	2.042	1.384	7.512	4.766	5.333	1.770	3.223	4.857	2.156	1.430	1.225	1.498	0.454	0.454	0.431
298	297-298 км	1.386	1.500	1.841	2.568	2.045	1.386	7.522	4.772	5.340	1.772	3.227	4.863	2.159	1.432	1.227	1.500	0.454	0.454	0.432
299	298-299 км	1.388	1.502	1.843	2.571	2.048	1.388	7.532	4.778	5.347	1.775	3.231	4.869	2.162	1.433	1.229	1.502	0.455	0.455	0.432
300	299-300 км	1.390	1.504	1.845	2.575	2.051	1.390	7.541	4.785	5.354	1.777	3.235	4.876	2.164	1.435	1.230	1.504	0.456	0.456	0.433

5.1.2 Цементбетон хучилттай авто зам барих хугацааны нормативын хавсралт

Хүснэгт №34. Цементбетон хучилттай авто зам барих хугацааны хуваарилалт

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил	Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадашлах	Замын тграсс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ашиж буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далагчийн ажил	Ухмалын ажил	Бух төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах Энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Цементбетон хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хөгжөөрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цээжлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
Барилгын ажил		18.67%				34.49%				17.94%		9.18%		8.33%	7.28%			4.11%	
Үе шатны ажил		2.22%	2.53%	5.06%	8.86%	3.48%	3.80%	19.62%	7.59%	10.97%	6.96%	5.38%	3.80%	8.33%	2.85%	2.22%	2.22%	2.53%	1.58%
1	0-1 км	0.053	0.061	0.122	0.213	0.084	0.091	0.471	0.182	0.263	0.167	0.129	0.091	0.200	0.068	0.053	0.053	0.061	0.038
2	1-2 км	0.073	0.084	0.167	0.292	0.115	0.125	0.647	0.251	0.362	0.230	0.178	0.125	0.275	0.094	0.073	0.073	0.084	0.052
3	2-3 км	0.093	0.106	0.213	0.372	0.146	0.159	0.824	0.319	0.461	0.292	0.226	0.159	0.350	0.120	0.093	0.093	0.106	0.066
4	3-4 км	0.113	0.129	0.258	0.452	0.178	0.194	1.001	0.387	0.560	0.355	0.274	0.194	0.425	0.145	0.113	0.113	0.129	0.081
5	4-5 км	0.133	0.152	0.304	0.532	0.209	0.228	1.177	0.456	0.658	0.418	0.323	0.228	0.500	0.171	0.133	0.133	0.152	0.095
6	5-6 км	0.151	0.172	0.344	0.603	0.237	0.258	1.334	0.516	0.746	0.473	0.366	0.258	0.566	0.194	0.151	0.151	0.172	0.108
7	6-7 км	0.168	0.192	0.385	0.673	0.265	0.289	1.491	0.577	0.834	0.529	0.409	0.289	0.633	0.216	0.168	0.168	0.192	0.120
8	7-8 км	0.186	0.213	0.425	0.744	0.292	0.319	1.648	0.638	0.922	0.585	0.452	0.319	0.700	0.239	0.186	0.186	0.213	0.133
9	8-9 км	0.204	0.233	0.466	0.815	0.320	0.349	1.805	0.699	1.010	0.641	0.495	0.349	0.766	0.262	0.204	0.204	0.233	0.146
10	9-10 км	0.222	0.253	0.506	0.886	0.348	0.380	1.962	0.759	1.097	0.696	0.538	0.380	0.833	0.285	0.222	0.222	0.253	0.158
Барилгын ажил		17.77%				38.29%				14.64%		11.31%		7.60%	5.82%			2.58%	
Үе шатны ажил		2.42%	2.75%	5.82%	6.79%	3.88%	5.01%	19.55%	9.85%	11.09%	3.55%	5.98%	5.33%	9.60%	2.42%	1.94%	1.45%	1.78%	0.81%
11	10-11 км	0.258	0.292	0.619	0.723	0.413	0.533	2.082	1.050	1.181	0.379	0.637	0.568	1.022	0.258	0.206	0.155	0.189	0.086
12	11-12 км	0.274	0.310	0.657	0.767	0.438	0.566	2.209	1.114	1.253	0.402	0.675	0.602	1.085	0.274	0.219	0.164	0.201	0.091
13	12-13 км	0.290	0.328	0.695	0.811	0.463	0.598	2.336	1.178	1.325	0.425	0.714	0.637	1.147	0.290	0.232	0.174	0.212	0.097
14	13-14 км	0.305	0.346	0.733	0.855	0.489	0.631	2.463	1.242	1.397	0.448	0.753	0.672	1.210	0.305	0.244	0.183	0.224	0.102
15	14-15 км	0.321	0.364	0.771	0.899	0.514	0.664	2.590	1.306	1.469	0.471	0.792	0.706	1.272	0.321	0.257	0.193	0.235	0.107
16	15-16 км	0.337	0.382	0.808	0.943	0.539	0.696	2.717	1.370	1.541	0.494	0.831	0.741	1.334	0.337	0.269	0.202	0.247	0.112
17	16-17 км	0.353	0.400	0.846	0.987	0.564	0.729	2.844	1.434	1.613	0.517	0.870	0.776	1.397	0.353	0.282	0.212	0.259	0.118
18	17-18 км	0.368	0.417	0.884	1.031	0.589	0.761	2.971	1.498	1.685	0.540	0.909	0.810	1.459	0.368	0.295	0.221	0.270	0.123
19	18-19 км	0.384	0.435	0.922	1.075	0.615	0.794	3.098	1.562	1.757	0.563	0.947	0.845	1.522	0.384	0.307	0.230	0.282	0.128
20	19-20 км	0.400	0.453	0.960	1.120	0.640	0.826	3.225	1.626	1.829	0.586	0.986	0.880	1.584	0.400	0.320	0.240	0.293	0.133
21	20-21 км	0.416	0.471	0.997	1.164	0.665	0.859	3.352	1.690	1.901	0.610	1.025	0.914	1.646	0.416	0.332	0.249	0.305	0.139
22	21-22 км	0.431	0.489	1.035	1.208	0.690	0.891	3.479	1.754	1.973	0.633	1.064	0.949	1.709	0.431	0.345	0.259	0.316	0.144
23	22-23 км	0.447	0.507	1.073	1.252	0.715	0.924	3.607	1.818	2.045	0.656	1.103	0.984	1.771	0.447	0.358	0.268	0.328	0.149
24	23-24 км	0.463	0.525	1.111	1.296	0.741	0.957	3.734	1.882	2.177	0.679	1.142	1.018	1.834	0.463	0.370	0.278	0.339	0.154
25	24-25 км	0.479	0.542	1.149	1.340	0.766	0.989	3.861	1.946	2.189	0.702	1.181	1.053	1.896	0.479	0.383	0.287	0.351	0.160
Барилгын ажил		18.14%				38.90%				15.04%		9.23%		6.60%	9.79%			2.31%	
Үе шатны ажил		1.19%	2.70%	5.97%	8.27%	3.66%	2.47%	20.60%	12.17%	10.18%	4.85%	4.93%	4.30%	6.60%	3.26%	3.26%	3.26%	1.59%	0.72%
26	25-26 км	0.239	0.541	1.193	1.655	0.732	0.493	4.121	2.434	2.037	0.971	0.986	0.859	1.320	0.652	0.652	0.652	0.318	0.143
27	26-27 км	0.242	0.548	1.208	1.675	0.741	0.499	4.172	2.465	2.062	0.983	0.999	0.870	1.337	0.661	0.661	0.661	0.322	0.145
28	27-28 км	0.245	0.554	1.223	1.696	0.750	0.506	4.224	2.495	2.088	0.995	1.011	0.881	1.353	0.669	0.669	0.669	0.326	0.147
29	28-29 км	0.248	0.561	1.238	1.717	0.759	0.512	4.275	2.526	2.113	1.007	1.023	0.891	1.370	0.677	0.677	0.677	0.330	0.149
30	29-30 км	0.251	0.568	1.253	1.737	0.768	0.518	4.327	2.556	2.138	1.019	1.036	0.902	1.386	0.685	0.685	0.685	0.334	0.150
31	30-31 км	0.254	0.575	1.268	1.758	0.778	0.524	4.378	2.587	2.164	1.031	1.048	0.913	1.403	0.693	0.693	0.693	0.338	0.152
32	31-32 км	0.257	0.582	1.283	1.779	0.787	0.530	4.430	2.617	2.189	1.043	1.060	0.924	1.419	0.701	0.701	0.701	0.342	0.154
33	32-33 км	0.260	0.588	1.298	1.800	0.796	0.536	4.482	2.647	2.215	1.055	1.073	0.934	1.436	0.709	0.709	0.709	0.346	0.156
34	33-34 км	0.263	0.595	1.313	1.820	0.805	0.543	4.533	2.678	2.240	1.068	1.085	0.945	1.452	0.718	0.718	0.718	0.350	0.158
35	34-35 км	0.266	0.602	1.328	1.841	0.814	0.549	4.585	2.708	2.266	1.080	1.097	0.956	1.469	0.726	0.726	0.726	0.354	0.159
36	35-36 км	0.268	0.609	1.342	1.862	0.823	0.555	4.636	2.739	2.291	1.092	1.110	0.967	1.485	0.734	0.734	0.734	0.358	0.161
37	36-37 км	0.271	0.615	1.357	1.882	0.833	0.561	4.688	2.769	2.317	1.104	1.122	0.977	1.502	0.742	0.742	0.742	0.362	0.163
38	37-38 км	0.274	0.622	1.372	1.903	0.842	0.567	4.739	2.800	2.342	1.116	1.134	0.988	1.518	0.750	0.750	0.750	0.366	0.165
39	38-39 км	0.277	0.629	1.387	1.924	0.851	0.573	4.791	2.830	2.368	1.128	1.147	0.999	1.535	0.758	0.758	0.758	0.370	0.166

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил	Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах		
		Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаслах	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдвэр завод, ашиж буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын дайлагийн ажил	Угмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах Эгнэйд байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Цементбетон хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хөгжвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх	
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф	
40	39-40 км	0.280	0.636	1.402	1.944	0.860	0.580	4.842	2.860	2.393	1.140	1.159	1.010	1.551	0.767	0.767	0.767	0.374	0.168	
41	40-41 км	0.283	0.642	1.417	1.965	0.869	0.586	4.894	2.891	2.418	1.153	1.171	1.020	1.568	0.775	0.775	0.775	0.378	0.170	
42	41-42 км	0.286	0.649	1.432	1.986	0.878	0.592	4.945	2.921	2.444	1.165	1.184	1.031	1.584	0.783	0.783	0.783	0.382	0.172	
43	42-43 км	0.289	0.656	1.447	2.006	0.887	0.598	4.997	2.952	2.469	1.177	1.196	1.042	1.601	0.791	0.791	0.791	0.386	0.174	
44	43-44 км	0.292	0.663	1.462	2.027	0.897	0.604	5.048	2.982	2.495	1.189	1.208	1.053	1.617	0.799	0.799	0.799	0.390	0.175	
45	44-45 км	0.295	0.669	1.477	2.048	0.906	0.610	5.100	3.013	2.520	1.201	1.221	1.063	1.634	0.807	0.807	0.807	0.394	0.177	
46	45-46 км	0.298	0.676	1.492	2.068	0.915	0.617	5.151	3.043	2.546	1.213	1.233	1.074	1.650	0.815	0.815	0.815	0.398	0.179	
47	46-47 км	0.301	0.683	1.507	2.089	0.924	0.623	5.203	3.073	2.571	1.225	1.245	1.085	1.667	0.824	0.824	0.824	0.402	0.181	
48	47-48 км	0.304	0.690	1.521	2.110	0.933	0.629	5.254	3.104	2.597	1.237	1.258	1.095	1.683	0.832	0.832	0.832	0.406	0.183	
49	48-49 км	0.307	0.696	1.536	2.130	0.942	0.635	5.306	3.134	2.622	1.250	1.270	1.106	1.700	0.840	0.840	0.840	0.410	0.184	
50	49-50 км	0.310	0.703	1.551	2.151	0.951	0.641	5.357	3.165	2.648	1.262	1.282	1.117	1.716	0.848	0.848	0.848	0.414	0.186	
Барилгын ажил		15.48%				34.44%				15.58%		17.72%		7.90%		6.97%			1.94%	
Үе шатны ажил		2.54%	3.29%	4.03%	5.62%	4.48%	3.04%	16.48%	10.45%	11.70%	3.88%	7.07%	10.65%	7.90%	2.69%	3.29%	1.00%	1.00%	0.95%	
51	50-51 км	0.664	0.859	1.054	1.471	1.171	0.794	4.308	2.733	3.059	1.015	1.848	2.786	2.066	0.703	0.859	0.260	0.260	0.247	
52	51-52 км	0.668	0.864	1.060	1.479	1.178	0.799	4.333	2.749	3.076	1.021	1.859	2.801	2.078	0.707	0.864	0.262	0.262	0.249	
53	52-53 км	0.671	0.869	1.066	1.488	1.185	0.803	4.358	2.765	3.094	1.027	1.870	2.817	2.090	0.711	0.869	0.263	0.263	0.250	
54	53-54 км	0.675	0.874	1.072	1.496	1.192	0.808	4.383	2.780	3.111	1.033	1.880	2.833	2.101	0.715	0.874	0.265	0.265	0.252	
55	54-55 км	0.679	0.879	1.079	1.505	1.198	0.812	4.407	2.796	3.129	1.039	1.891	2.849	2.113	0.719	0.879	0.266	0.266	0.253	
56	55-56 км	0.683	0.884	1.085	1.513	1.205	0.817	4.432	2.812	3.147	1.044	1.901	2.865	2.125	0.723	0.884	0.268	0.268	0.254	
57	56-57 км	0.687	0.889	1.091	1.521	1.212	0.821	4.457	2.828	3.164	1.050	1.912	2.881	2.137	0.727	0.889	0.269	0.269	0.256	
58	57-58 км	0.690	0.894	1.097	1.530	1.219	0.826	4.481	2.843	3.182	1.056	1.923	2.897	2.149	0.731	0.894	0.271	0.271	0.257	
59	58-59 км	0.694	0.899	1.103	1.538	1.225	0.830	4.506	2.859	3.199	1.062	1.933	2.913	2.161	0.735	0.899	0.272	0.272	0.259	
60	59-60 км	0.698	0.903	1.109	1.547	1.232	0.835	4.531	2.875	3.217	1.068	1.944	2.929	2.173	0.739	0.903	0.274	0.274	0.260	
61	60-61 км	0.702	0.908	1.115	1.555	1.239	0.840	4.556	2.890	3.234	1.074	1.954	2.945	2.184	0.743	0.908	0.275	0.275	0.261	
62	61-62 км	0.706	0.913	1.121	1.564	1.245	0.844	4.580	2.906	3.252	1.079	1.965	2.961	2.196	0.747	0.913	0.277	0.277	0.263	
63	62-63 км	0.710	0.918	1.127	1.572	1.252	0.849	4.605	2.922	3.269	1.085	1.976	2.977	2.208	0.751	0.918	0.278	0.278	0.264	
64	63-64 км	0.713	0.923	1.133	1.581	1.259	0.853	4.630	2.937	3.287	1.091	1.986	2.993	2.220	0.755	0.923	0.280	0.280	0.266	
65	64-65 км	0.717	0.928	1.139	1.589	1.266	0.858	4.654	2.953	3.305	1.097	1.997	3.009	2.232	0.759	0.928	0.281	0.281	0.267	
66	65-66 км	0.721	0.933	1.145	1.597	1.272	0.862	4.679	2.969	3.322	1.103	2.007	3.025	2.244	0.763	0.933	0.283	0.283	0.269	
67	66-67 км	0.725	0.938	1.151	1.606	1.279	0.867	4.704	2.984	3.340	1.108	2.018	3.041	2.255	0.767	0.938	0.284	0.284	0.270	
68	67-68 км	0.729	0.943	1.157	1.614	1.286	0.871	4.729	3.000	3.357	1.114	2.029	3.057	2.267	0.771	0.943	0.286	0.286	0.271	
69	68-69 км	0.732	0.948	1.163	1.623	1.292	0.876	4.753	3.016	3.375	1.120	2.039	3.073	2.279	0.775	0.948	0.287	0.287	0.273	
70	69-70 км	0.736	0.953	1.169	1.631	1.299	0.881	4.778	3.031	3.392	1.126	2.050	3.089	2.291	0.779	0.953	0.289	0.289	0.274	
71	70-71 км	0.740	0.958	1.175	1.640	1.306	0.885	4.803	3.047	3.410	1.132	2.060	3.105	2.303	0.784	0.958	0.290	0.290	0.276	
72	71-72 км	0.744	0.963	1.181	1.648	1.313	0.890	4.827	3.063	3.427	1.138	2.071	3.121	2.315	0.788	0.963	0.292	0.292	0.277	
73	72-73 км	0.748	0.967	1.187	1.656	1.319	0.894	4.852	3.078	3.445	1.143	2.082	3.137	2.327	0.792	0.967	0.293	0.293	0.279	
74	73-74 км	0.751	0.972	1.193	1.665	1.326	0.899	4.877	3.094	3.462	1.149	2.092	3.153	2.338	0.796	0.972	0.295	0.295	0.280	
75	74-75 км	0.755	0.977	1.199	1.673	1.333	0.903	4.902	3.110	3.480	1.155	2.103	3.169	2.350	0.800	0.977	0.296	0.296	0.281	
76	75-76 км	0.759	0.982	1.206	1.682	1.339	0.908	4.926	3.125	3.498	1.161	2.113	3.185	2.362	0.804	0.982	0.298	0.298	0.283	
77	76-77 км	0.763	0.987	1.212	1.690	1.346	0.912	4.951	3.141	3.515	1.167	2.124	3.201	2.374	0.808	0.987	0.299	0.299	0.284	
78	77-78 км	0.767	0.992	1.218	1.699	1.353	0.917	4.976	3.157	3.533	1.173	2.135	3.217	2.386	0.812	0.992	0.301	0.301	0.286	
79	78-79 км	0.770	0.997	1.224	1.707	1.360	0.922	5.000	3.172	3.550	1.178	2.145	3.233	2.398	0.816	0.997	0.302	0.302	0.287	
80	79-80 км	0.774	1.002	1.230	1.716	1.366	0.926	5.025	3.188	3.568	1.184	2.156	3.249	2.410	0.820	1.002	0.304	0.304	0.288	
81	80-81 км	0.778	1.007	1.236	1.724	1.373	0.931	5.050	3.204	3.585	1.190	2.166	3.265	2.421	0.824	1.007	0.305	0.305	0.290	
82	81-82 км	0.782	1.012	1.242	1.732	1.380	0.935	5.075	3.220	3.603	1.196	2.177	3.281	2.433	0.828	1.012	0.307	0.307	0.291	
83	82-83 км	0.786	1.017	1.248	1.741	1.387	0.940	5.099	3.235	3.620	1.202	2.188	3.297	2.445	0.832	1.017	0.308	0.308	0.293	
84	83-84 км	0.789	1.022	1.254	1.749	1.393	0.944	5.124	3.251	3.638	1.207	2.198	3.313	2.457	0.836	1.022	0.310	0.310	0.294	
85	84-85 км	0.793	1.027	1.260	1.758	1.400	0.949	5.149	3.267	3.655	1.213	2.209	3.329	2.469	0.840	1.027	0.311	0.311	0.296	
86	85-86 км	0.797	1.032	1.266	1.766	1.407	0.953	5.173	3.282	3.673	1.219	2.219	3.345	2.481	0.844	1.032	0.313	0.313	0.297	
87	86-87 км	0.801	1.036	1.272	1.775	1.413	0.958	5.198	3.298	3.691	1.225	2.230	3.361	2.492	0.848	1.036	0.314	0.314	0.298	

д/д	Замын урт км	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил	Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаслах	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ашиж буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далавгийн ажил	Угмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус залуулах Энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Цементбетон хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хөг цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэвэрлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
88	87-88 км	0.805	1.041	1.278	1.783	1.420	0.963	5.223	3.314	3.708	1.231	2.241	3.377	2.504	0.852	1.041	0.316	0.316	0.300
89	88-89 км	0.809	1.046	1.284	1.791	1.427	0.967	5.248	3.329	3.726	1.237	2.251	3.393	2.516	0.856	1.046	0.317	0.317	0.301
90	89-90 км	0.812	1.051	1.290	1.800	1.434	0.972	5.272	3.345	3.743	1.242	2.262	3.409	2.528	0.860	1.051	0.319	0.319	0.303
91	90-91 км	0.816	1.056	1.296	1.808	1.440	0.976	5.297	3.361	3.761	1.248	2.272	3.425	2.540	0.864	1.056	0.320	0.320	0.304
92	91-92 км	0.820	1.061	1.302	1.817	1.447	0.981	5.322	3.376	3.778	1.254	2.283	3.441	2.552	0.868	1.061	0.322	0.322	0.305
93	92-93 км	0.824	1.066	1.308	1.825	1.454	0.985	5.346	3.392	3.796	1.260	2.294	3.457	2.564	0.872	1.066	0.323	0.323	0.307
94	93-94 км	0.828	1.071	1.314	1.834	1.460	0.990	5.371	3.408	3.813	1.266	2.304	3.473	2.575	0.876	1.071	0.325	0.325	0.308
95	94-95 км	0.831	1.076	1.320	1.842	1.467	0.994	5.396	3.423	3.831	1.272	2.315	3.489	2.587	0.880	1.076	0.326	0.326	0.310
96	95-96 км	0.835	1.081	1.326	1.851	1.474	0.999	5.421	3.439	3.848	1.277	2.325	3.505	2.599	0.884	1.081	0.328	0.328	0.311
97	96-97 км	0.839	1.086	1.333	1.859	1.481	1.004	5.445	3.455	3.866	1.283	2.336	3.521	2.611	0.888	1.086	0.329	0.329	0.313
98	97-98 км	0.843	1.091	1.339	1.867	1.487	1.008	5.470	3.470	3.884	1.289	2.347	3.536	2.623	0.892	1.091	0.331	0.331	0.314
99	98-99 км	0.847	1.096	1.345	1.876	1.494	1.013	5.495	3.486	3.901	1.295	2.357	3.552	2.635	0.896	1.096	0.332	0.332	0.315
100	99-100 км	0.850	1.101	1.351	1.884	1.501	1.017	5.519	3.502	3.919	1.301	2.368	3.568	2.646	0.900	1.101	0.333	0.333	0.317
Барилгын ажил		15.90%				34.27%				15.50%		17.63%		7.80%	6.93%			1.93%	
Үе шатны ажил		3.02%	3.27%	4.01%	5.60%	4.46%	3.02%	16.39%	10.40%	11.64%	3.86%	7.03%	10.60%	7.80%	2.67%	3.27%	0.99%	0.99%	0.94%
101	100-101 км	1.015	1.098	1.348	1.881	1.498	1.015	5.508	3.495	3.911	1.298	2.363	3.561	2.621	0.899	1.098	0.333	0.333	0.316
102	101-102 км	1.018	1.102	1.352	1.886	1.502	1.018	5.525	3.505	3.922	1.302	2.370	3.572	2.629	0.901	1.102	0.334	0.334	0.317
103	102-103 км	1.021	1.105	1.356	1.892	1.507	1.021	5.541	3.516	3.934	1.306	2.377	3.583	2.636	0.904	1.105	0.335	0.335	0.318
104	103-104 км	1.024	1.108	1.360	1.897	1.511	1.024	5.558	3.526	3.946	1.310	2.384	3.593	2.644	0.907	1.108	0.336	0.336	0.319
105	104-105 км	1.027	1.111	1.364	1.903	1.516	1.027	5.574	3.536	3.957	1.314	2.391	3.604	2.652	0.909	1.111	0.337	0.337	0.320
106	105-106 км	1.030	1.115	1.368	1.909	1.520	1.030	5.590	3.547	3.969	1.317	2.398	3.614	2.660	0.912	1.115	0.338	0.338	0.321
107	106-107 км	1.033	1.118	1.372	1.914	1.525	1.033	5.607	3.557	3.981	1.321	2.405	3.625	2.668	0.915	1.118	0.339	0.339	0.322
108	107-108 км	1.036	1.121	1.376	1.920	1.529	1.036	5.623	3.568	3.992	1.325	2.412	3.636	2.675	0.917	1.121	0.340	0.340	0.323
109	108-109 км	1.039	1.125	1.380	1.925	1.533	1.039	5.640	3.578	4.004	1.329	2.419	3.646	2.683	0.920	1.125	0.341	0.341	0.324
110	109-110 км	1.042	1.128	1.384	1.931	1.538	1.042	5.656	3.588	4.016	1.333	2.426	3.657	2.691	0.923	1.128	0.342	0.342	0.325
111	110-111 км	1.045	1.131	1.388	1.937	1.542	1.045	5.672	3.599	4.027	1.337	2.433	3.667	2.699	0.925	1.131	0.343	0.343	0.326
112	111-112 км	1.048	1.134	1.392	1.942	1.547	1.048	5.689	3.609	4.039	1.341	2.441	3.678	2.707	0.928	1.134	0.344	0.344	0.327
113	112-113 км	1.051	1.138	1.396	1.948	1.551	1.051	5.705	3.620	4.051	1.344	2.448	3.689	2.714	0.931	1.138	0.345	0.345	0.327
114	113-114 км	1.054	1.141	1.400	1.953	1.556	1.054	5.722	3.630	4.062	1.348	2.455	3.699	2.722	0.933	1.141	0.346	0.346	0.328
115	114-115 км	1.057	1.144	1.404	1.959	1.560	1.057	5.738	3.640	4.074	1.352	2.462	3.710	2.730	0.936	1.144	0.347	0.347	0.329
116	115-116 км	1.060	1.147	1.408	1.964	1.565	1.060	5.754	3.651	4.085	1.356	2.469	3.720	2.738	0.939	1.147	0.348	0.348	0.330
117	116-117 км	1.063	1.151	1.412	1.970	1.569	1.063	5.771	3.661	4.097	1.360	2.476	3.731	2.746	0.941	1.151	0.349	0.349	0.331
118	117-118 км	1.067	1.154	1.416	1.976	1.574	1.067	5.787	3.672	4.109	1.364	2.483	3.742	2.753	0.944	1.154	0.350	0.350	0.332
119	118-119 км	1.070	1.157	1.420	1.981	1.578	1.070	5.804	3.682	4.120	1.368	2.490	3.752	2.761	0.947	1.157	0.351	0.351	0.333
120	119-120 км	1.073	1.160	1.424	1.987	1.582	1.073	5.820	3.692	4.132	1.371	2.497	3.763	2.769	0.949	1.160	0.352	0.352	0.334
121	120-121 км	1.076	1.164	1.428	1.992	1.587	1.076	5.836	3.703	4.144	1.375	2.504	3.773	2.777	0.952	1.164	0.353	0.353	0.335
122	121-122 км	1.079	1.167	1.432	1.998	1.591	1.079	5.853	3.713	4.155	1.379	2.511	3.784	2.785	0.955	1.167	0.354	0.354	0.336
123	122-123 км	1.082	1.170	1.436	2.004	1.596	1.082	5.869	3.724	4.167	1.383	2.518	3.795	2.792	0.958	1.170	0.355	0.355	0.337
124	123-124 км	1.085	1.174	1.440	2.009	1.600	1.085	5.886	3.734	4.179	1.387	2.525	3.805	2.800	0.960	1.174	0.356	0.356	0.338
125	124-125 км	1.088	1.177	1.444	2.015	1.605	1.088	5.902	3.744	4.190	1.391	2.532	3.816	2.808	0.963	1.177	0.357	0.357	0.339
126	125-126 км	1.091	1.180	1.448	2.020	1.609	1.091	5.918	3.755	4.202	1.395	2.539	3.826	2.816	0.966	1.180	0.358	0.358	0.340
127	126-127 км	1.094	1.183	1.452	2.026	1.614	1.094	5.935	3.765	4.213	1.399	2.546	3.837	2.824	0.968	1.183	0.359	0.359	0.341
128	127-128 км	1.097	1.187	1.456	2.032	1.618	1.097	5.951	3.776	4.225	1.402	2.553	3.848	2.831	0.971	1.187	0.360	0.360	0.342
129	128-129 км	1.100	1.190	1.460	2.037	1.623	1.100	5.968	3.786	4.237	1.406	2.560	3.858	2.839	0.974	1.190	0.361	0.361	0.343
130	129-130 км	1.103	1.193	1.464	2.043	1.627	1.103	5.984	3.796	4.248	1.410	2.567	3.869	2.847	0.976	1.193	0.362	0.362	0.343
131	130-131 км	1.106	1.196	1.468	2.048	1.632	1.106	6.000	3.807	4.260	1.414	2.574	3.879	2.855	0.979	1.196	0.363	0.363	0.344
132	131-132 км	1.109	1.200	1.472	2.054	1.636	1.109	6.017	3.817	4.272	1.418	2.581	3.890	2.863	0.982	1.200	0.364	0.364	0.345
133	132-133 км	1.112	1.203	1.476	2.060	1.640	1.112	6.033	3.828	4.283	1.422	2.588	3.901	2.870	0.984	1.203	0.365	0.365	0.346
134	133-134 км	1.115	1.206	1.480	2.065	1.645	1.115	6.049	3.838	4.295	1.426	2.595	3.911	2.878	0.987	1.206	0.366	0.366	0.347
135	134-135 км	1.118	1.210	1.484	2.071	1.649	1.118	6.066	3.848	4.307	1.429	2.602	3.922	2.886	0.990	1.210	0.367	0.367	0.348

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил	Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаслах	Замын грасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдвэр завод, ашиж буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын дайлагийн ажил	Угмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус залуулах Эгнэйд байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Цементбетон хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хөгжвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэвэрлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
136	135-136 км	1.121	1.213	1.488	2.076	1.654	1.121	6.082	3.859	4.318	1.433	2.609	3.932	2.894	0.992	1.213	0.368	0.368	0.349
137	136-137 км	1.124	1.216	1.492	2.082	1.658	1.124	6.099	3.869	4.330	1.437	2.616	3.943	2.902	0.995	1.216	0.368	0.368	0.350
138	137-138 км	1.127	1.219	1.496	2.088	1.663	1.127	6.115	3.880	4.342	1.441	2.623	3.954	2.909	0.998	1.219	0.369	0.369	0.351
139	138-139 км	1.130	1.223	1.500	2.093	1.667	1.130	6.131	3.890	4.353	1.445	2.630	3.964	2.917	1.000	1.223	0.370	0.370	0.352
140	139-140 км	1.133	1.226	1.504	2.099	1.672	1.133	6.148	3.900	4.365	1.449	2.637	3.975	2.925	1.003	1.226	0.371	0.371	0.353
141	140-141 км	1.136	1.229	1.508	2.104	1.676	1.136	6.164	3.911	4.376	1.453	2.644	3.985	2.933	1.006	1.229	0.372	0.372	0.354
142	141-142 км	1.139	1.232	1.512	2.110	1.681	1.139	6.181	3.921	4.388	1.456	2.652	3.996	2.941	1.008	1.232	0.373	0.373	0.355
143	142-143 км	1.142	1.236	1.516	2.116	1.685	1.142	6.197	3.932	4.400	1.460	2.659	4.007	2.948	1.011	1.236	0.374	0.374	0.356
144	143-144 км	1.145	1.239	1.521	2.121	1.689	1.145	6.213	3.942	4.411	1.464	2.666	4.017	2.956	1.014	1.239	0.375	0.375	0.357
145	144-145 км	1.148	1.242	1.525	2.127	1.694	1.148	6.230	3.952	4.423	1.468	2.673	4.028	2.964	1.016	1.242	0.376	0.376	0.358
146	145-146 км	1.151	1.245	1.529	2.132	1.698	1.151	6.246	3.963	4.435	1.472	2.680	4.038	2.972	1.019	1.245	0.377	0.377	0.359
147	146-147 км	1.154	1.249	1.533	2.138	1.703	1.154	6.263	3.973	4.446	1.476	2.687	4.049	2.980	1.022	1.249	0.378	0.378	0.359
148	147-148 км	1.157	1.252	1.537	2.144	1.707	1.157	6.279	3.984	4.458	1.480	2.694	4.060	2.987	1.024	1.252	0.379	0.379	0.360
149	148-149 км	1.160	1.255	1.541	2.149	1.712	1.160	6.295	3.994	4.470	1.484	2.701	4.070	2.995	1.027	1.255	0.380	0.380	0.361
150	149-150 км	1.163	1.259	1.545	2.155	1.716	1.163	6.312	4.004	4.481	1.487	2.708	4.081	3.003	1.030	1.259	0.381	0.381	0.362
151	150-151 км	1.166	1.262	1.549	2.160	1.721	1.166	6.328	4.015	4.493	1.491	2.715	4.091	3.011	1.032	1.262	0.382	0.382	0.363
152	151-152 км	1.169	1.265	1.553	2.166	1.725	1.169	6.345	4.025	4.504	1.495	2.722	4.102	3.019	1.035	1.265	0.383	0.383	0.364
153	152-153 км	1.172	1.268	1.557	2.172	1.730	1.172	6.361	4.036	4.516	1.499	2.729	4.113	3.026	1.038	1.268	0.384	0.384	0.365
154	153-154 км	1.175	1.272	1.561	2.177	1.734	1.175	6.377	4.046	4.528	1.503	2.736	4.123	3.034	1.040	1.272	0.385	0.385	0.366
155	154-155 км	1.178	1.275	1.565	2.183	1.738	1.178	6.394	4.056	4.539	1.507	2.743	4.134	3.042	1.043	1.275	0.386	0.386	0.367
156	155-156 км	1.181	1.278	1.569	2.188	1.743	1.181	6.410	4.067	4.551	1.511	2.750	4.144	3.050	1.046	1.278	0.387	0.387	0.368
157	156-157 км	1.184	1.281	1.573	2.194	1.747	1.184	6.427	4.077	4.563	1.514	2.757	4.155	3.058	1.048	1.281	0.388	0.388	0.369
158	157-158 км	1.187	1.285	1.577	2.200	1.752	1.187	6.443	4.088	4.574	1.518	2.764	4.166	3.065	1.051	1.285	0.389	0.389	0.370
159	158-159 км	1.190	1.288	1.581	2.205	1.756	1.190	6.459	4.098	4.586	1.522	2.771	4.176	3.073	1.054	1.288	0.390	0.390	0.371
160	159-160 км	1.193	1.291	1.585	2.211	1.761	1.193	6.476	4.108	4.598	1.526	2.778	4.187	3.081	1.056	1.291	0.391	0.391	0.372
161	160-161 км	1.196	1.295	1.589	2.216	1.765	1.196	6.492	4.119	4.609	1.530	2.785	4.197	3.089	1.059	1.295	0.392	0.392	0.373
162	161-162 км	1.199	1.298	1.593	2.222	1.770	1.199	6.509	4.129	4.621	1.534	2.792	4.208	3.097	1.062	1.298	0.393	0.393	0.374
163	162-163 км	1.202	1.301	1.597	2.228	1.774	1.202	6.525	4.140	4.632	1.538	2.799	4.219	3.104	1.064	1.301	0.394	0.394	0.375
164	163-164 км	1.205	1.304	1.601	2.233	1.779	1.205	6.541	4.150	4.644	1.541	2.806	4.229	3.112	1.067	1.304	0.395	0.395	0.375
165	164-165 км	1.209	1.308	1.605	2.239	1.783	1.209	6.558	4.160	4.656	1.545	2.813	4.240	3.120	1.070	1.308	0.396	0.396	0.376
166	165-166 км	1.212	1.311	1.609	2.244	1.788	1.212	6.574	4.171	4.667	1.549	2.820	4.250	3.128	1.073	1.311	0.397	0.397	0.377
167	166-167 км	1.215	1.314	1.613	2.250	1.792	1.215	6.590	4.181	4.679	1.553	2.827	4.261	3.136	1.075	1.314	0.398	0.398	0.378
168	167-168 км	1.218	1.317	1.617	2.256	1.796	1.218	6.607	4.192	4.691	1.557	2.834	4.272	3.143	1.078	1.317	0.399	0.399	0.379
169	168-169 км	1.221	1.321	1.621	2.261	1.801	1.221	6.623	4.202	4.702	1.561	2.841	4.282	3.151	1.081	1.321	0.400	0.400	0.380
170	169-170 км	1.224	1.324	1.625	2.267	1.805	1.224	6.640	4.212	4.714	1.565	2.848	4.293	3.159	1.083	1.324	0.401	0.401	0.381
171	170-171 км	1.227	1.327	1.629	2.272	1.810	1.227	6.656	4.223	4.726	1.568	2.855	4.303	3.167	1.086	1.327	0.402	0.402	0.382
172	171-172 км	1.230	1.330	1.633	2.278	1.814	1.230	6.672	4.233	4.737	1.572	2.863	4.314	3.175	1.089	1.330	0.403	0.403	0.383
173	172-173 км	1.233	1.334	1.637	2.284	1.819	1.233	6.689	4.244	4.749	1.576	2.870	4.325	3.182	1.091	1.334	0.404	0.404	0.384
174	173-174 км	1.236	1.337	1.641	2.289	1.823	1.236	6.705	4.254	4.761	1.580	2.877	4.335	3.190	1.094	1.337	0.405	0.405	0.385
175	174-175 км	1.239	1.340	1.645	2.295	1.828	1.239	6.722	4.264	4.772	1.584	2.884	4.346	3.198	1.097	1.340	0.406	0.406	0.386
176	175-176 км	1.242	1.344	1.649	2.300	1.832	1.242	6.738	4.275	4.784	1.588	2.891	4.356	3.206	1.099	1.344	0.407	0.407	0.387
177	176-177 км	1.245	1.347	1.653	2.306	1.837	1.245	6.754	4.285	4.795	1.592	2.898	4.367	3.214	1.102	1.347	0.408	0.408	0.388
178	177-178 км	1.248	1.350	1.657	2.311	1.841	1.248	6.771	4.296	4.807	1.596	2.905	4.378	3.221	1.105	1.350	0.409	0.409	0.389
179	178-179 км	1.251	1.353	1.661	2.317	1.845	1.251	6.787	4.306	4.819	1.599	2.912	4.388	3.229	1.107	1.353	0.410	0.410	0.390
180	179-180 км	1.254	1.357	1.665	2.323	1.850	1.254	6.804	4.316	4.830	1.603	2.919	4.399	3.237	1.110	1.357	0.411	0.411	0.391
181	180-181 км	1.257	1.360	1.669	2.328	1.854	1.257	6.820	4.327	4.842	1.607	2.926	4.409	3.245	1.113	1.360	0.412	0.412	0.391
182	181-182 км	1.260	1.363	1.673	2.334	1.859	1.260	6.836	4.337	4.854	1.611	2.933	4.420	3.253	1.115	1.363	0.413	0.413	0.392
183	182-183 км	1.263	1.366	1.677	2.339	1.863	1.263	6.853	4.348	4.865	1.615	2.940	4.431	3.260	1.118	1.366	0.414	0.414	0.393
184	183-184 км	1.266	1.370	1.681	2.345	1.868	1.266	6.869	4.358	4.877	1.619	2.947	4.441	3.268	1.121	1.370	0.415	0.415	0.394
185	184-185 км	1.269	1.373	1.685	2.351	1.872	1.269	6.886	4.368	4.889	1.623	2.954	4.452	3.276	1.123	1.373	0.416	0.416	0.395

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил	Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаслах	Замын тграсс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ашиж буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Түр болон туслах замын ажил	Замын далангийн ажил	Учмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах Энеийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Цементбетон хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хөг цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэвэрлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
186	185-186 км	1.272	1.376	1.689	2.356	1.877	1.272	6.902	4.379	4.900	1.626	2.961	4.462	3.284	1.126	1.376	0.417	0.417	0.396
187	186-187 км	1.275	1.379	1.693	2.362	1.881	1.275	6.918	4.389	4.912	1.630	2.968	4.473	3.292	1.129	1.379	0.418	0.418	0.397
188	187-188 км	1.278	1.383	1.697	2.367	1.886	1.278	6.935	4.400	4.923	1.634	2.975	4.484	3.299	1.131	1.383	0.419	0.419	0.398
189	188-189 км	1.281	1.386	1.701	2.373	1.890	1.281	6.951	4.410	4.935	1.638	2.982	4.494	3.307	1.134	1.386	0.420	0.420	0.399
190	189-190 км	1.284	1.389	1.705	2.379	1.895	1.284	6.968	4.421	4.947	1.642	2.989	4.505	3.315	1.137	1.389	0.421	0.421	0.400
191	190-191 км	1.287	1.393	1.709	2.384	1.899	1.287	6.984	4.431	4.958	1.646	2.996	4.515	3.323	1.139	1.393	0.422	0.422	0.401
192	191-192 км	1.290	1.396	1.713	2.390	1.903	1.290	7.000	4.441	4.970	1.650	3.003	4.526	3.331	1.142	1.396	0.423	0.423	0.402
193	192-193 км	1.293	1.399	1.717	2.395	1.908	1.293	7.017	4.452	4.982	1.653	3.010	4.537	3.338	1.145	1.399	0.424	0.424	0.403
194	193-194 км	1.296	1.402	1.721	2.401	1.912	1.296	7.033	4.462	4.993	1.657	3.017	4.547	3.346	1.147	1.402	0.425	0.425	0.404
195	194-195 км	1.299	1.406	1.725	2.407	1.917	1.299	7.050	4.473	5.005	1.661	3.024	4.558	3.354	1.150	1.406	0.426	0.426	0.405
196	195-196 км	1.302	1.409	1.729	2.412	1.921	1.302	7.066	4.483	5.017	1.665	3.031	4.568	3.362	1.153	1.409	0.427	0.427	0.406
197	196-197 км	1.305	1.412	1.733	2.418	1.926	1.305	7.082	4.493	5.028	1.669	3.038	4.579	3.370	1.155	1.412	0.428	0.428	0.407
198	197-198 км	1.308	1.415	1.737	2.423	1.930	1.308	7.099	4.504	5.040	1.673	3.045	4.589	3.377	1.158	1.415	0.429	0.429	0.407
199	198-199 км	1.311	1.419	1.741	2.429	1.935	1.311	7.115	4.514	5.052	1.677	3.052	4.600	3.385	1.161	1.419	0.430	0.430	0.408
200	199-200 км	1.314	1.422	1.745	2.435	1.939	1.314	7.132	4.525	5.063	1.681	3.059	4.611	3.393	1.163	1.422	0.431	0.431	0.409

5.1.3 Хөнгөвчилсөн хучилттай авто зам барих хугацааны нормативын хавсралт

Хүснэгт №35. Хөнгөвчилсөн хучилттай авто зам барих хугацааны хуваарилалт

d/d	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хөнгөвчилсөн хучилт хийх	Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Түр барилга ба үйлбэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх, гадааслах	Замын трасс, талбайн цээрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ажил буулах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Түр болон туслах замын ажил	Замын даланын ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хучилт байгуулах	Тэмдэг, Тэмдэглэгээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өөх үеийн хөг цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг болосруулах, баримт бичиг цэгцлэх
A	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
Барилгын ажил		18.67%				34.49%				19.94%		9.18%		6.33%	7.28%			4.11%	
Үе шатны ажил		2.22%	2.53%	5.06%	8.86%	3.48%	3.80%	19.62%	7.59%	12.97%	6.96%	5.38%	3.80%	6.33%	2.85%	2.22%	2.22%	2.53%	1.58%
1	0-1 км	0.044	0.051	0.101	0.177	0.070	0.076	0.392	0.152	0.259	0.139	0.108	0.076	0.127	0.057	0.044	0.044	0.051	0.032
2	1-2 км	0.062	0.071	0.142	0.248	0.097	0.106	0.549	0.213	0.363	0.195	0.151	0.106	0.177	0.080	0.062	0.062	0.071	0.044
3	2-3 км	0.080	0.091	0.182	0.319	0.125	0.137	0.706	0.273	0.467	0.251	0.194	0.137	0.228	0.103	0.080	0.080	0.091	0.057
4	3-4 км	0.097	0.111	0.223	0.390	0.153	0.167	0.863	0.334	0.571	0.306	0.237	0.167	0.278	0.125	0.097	0.097	0.111	0.070
5	4-5 км	0.115	0.132	0.263	0.461	0.181	0.197	1.020	0.395	0.675	0.362	0.280	0.197	0.329	0.148	0.115	0.115	0.132	0.082
6	5-6 км	0.128	0.146	0.292	0.510	0.201	0.219	1.130	0.437	0.747	0.401	0.310	0.219	0.365	0.164	0.128	0.128	0.146	0.091
7	6-7 км	0.140	0.160	0.320	0.560	0.220	0.240	1.240	0.480	0.820	0.440	0.340	0.240	0.400	0.180	0.140	0.140	0.160	0.100
8	7-8 км	0.152	0.174	0.348	0.610	0.239	0.261	1.350	0.523	0.893	0.479	0.370	0.261	0.435	0.196	0.152	0.152	0.174	0.109
9	8-9 км	0.165	0.188	0.377	0.659	0.259	0.283	1.460	0.565	0.965	0.518	0.400	0.283	0.471	0.212	0.165	0.165	0.188	0.118
10	9-10 км	0.177	0.203	0.405	0.709	0.278	0.304	1.570	0.608	1.038	0.557	0.430	0.304	0.506	0.228	0.177	0.177	0.203	0.127
Барилгын ажил		17.77%				38.29%				16.64%		11.31%		7.59%	5.82%			2.58%	
Үе шатны ажил		2.42%	2.75%	5.82%	6.79%	3.88%	5.01%	19.55%	9.85%	13.09%	3.55%	5.98%	5.33%	7.59%	2.42%	1.94%	1.45%	1.78%	0.81%
11	10-11 км	0.206	0.233	0.494	0.577	0.330	0.426	1.662	0.838	1.112	0.302	0.508	0.453	0.645	0.206	0.165	0.124	0.151	0.069
12	11-12 км	0.218	0.247	0.523	0.611	0.349	0.451	1.759	0.887	1.178	0.320	0.538	0.480	0.683	0.218	0.174	0.131	0.160	0.073
13	12-13 км	0.230	0.261	0.553	0.645	0.368	0.476	1.857	0.936	1.243	0.338	0.568	0.506	0.721	0.230	0.184	0.138	0.169	0.077
14	13-14 км	0.242	0.275	0.582	0.679	0.388	0.501	1.955	0.985	1.309	0.355	0.598	0.533	0.759	0.242	0.194	0.145	0.178	0.081
15	14-15 км	0.254	0.288	0.611	0.712	0.407	0.526	2.053	1.035	1.374	0.373	0.628	0.560	0.797	0.254	0.204	0.153	0.187	0.085
16	15-16 км	0.267	0.302	0.640	0.746	0.426	0.551	2.150	1.084	1.439	0.391	0.658	0.586	0.835	0.267	0.213	0.160	0.195	0.089
17	16-17 км	0.279	0.316	0.669	0.780	0.446	0.576	2.248	1.133	1.505	0.409	0.687	0.613	0.873	0.279	0.223	0.167	0.204	0.093
18	17-18 км	0.291	0.330	0.698	0.814	0.465	0.601	2.346	1.183	1.570	0.426	0.717	0.640	0.911	0.291	0.233	0.174	0.213	0.097
19	18-19 км	0.303	0.343	0.727	0.848	0.485	0.626	2.443	1.232	1.636	0.444	0.747	0.666	0.949	0.303	0.242	0.182	0.222	0.101
20	19-20 км	0.315	0.357	0.756	0.882	0.504	0.651	2.541	1.281	1.701	0.462	0.777	0.693	0.987	0.315	0.252	0.189	0.231	0.105
21	20-21 км	0.327	0.371	0.785	0.916	0.523	0.676	2.639	1.330	1.767	0.480	0.807	0.720	1.025	0.327	0.262	0.196	0.240	0.109
22	21-22 км	0.339	0.384	0.814	0.950	0.543	0.701	2.737	1.380	1.832	0.498	0.837	0.746	1.063	0.339	0.271	0.204	0.249	0.113
23	22-23 км	0.351	0.398	0.843	0.984	0.562	0.726	2.834	1.429	1.897	0.515	0.867	0.773	1.101	0.351	0.281	0.211	0.258	0.117
24	23-24 км	0.363	0.412	0.872	1.018	0.582	0.751	2.932	1.478	1.963	0.533	0.897	0.800	1.139	0.363	0.291	0.218	0.267	0.121
25	24-25 км	0.376	0.426	0.901	1.052	0.601	0.776	3.030	1.527	2.028	0.551	0.926	0.826	1.177	0.376	0.300	0.225	0.275	0.125
Барилгын ажил		18.14%				38.90%				15.04%		9.23%		6.60%	9.79%			2.31%	
Үе шатны ажил		1.19%	2.70%	5.97%	8.27%	3.66%	2.47%	20.60%	12.17%	10.18%	4.85%	4.93%	4.30%	6.60%	3.26%	3.26%	3.26%	1.59%	0.72%
26	25-26 км	0.188	0.426	0.940	1.304	0.577	0.389	3.247	1.918	1.605	0.765	0.777	0.677	1.041	0.514	0.514	0.514	0.251	0.113
27	26-27 км	0.191	0.433	0.956	1.325	0.586	0.395	3.301	1.950	1.631	0.777	0.790	0.688	1.058	0.523	0.523	0.523	0.255	0.115
28	27-28 км	0.194	0.440	0.971	1.347	0.596	0.401	3.354	1.982	1.658	0.790	0.803	0.699	1.075	0.531	0.531	0.531	0.259	0.117
29	28-29 км	0.197	0.447	0.987	1.368	0.605	0.408	3.408	2.013	1.684	0.803	0.816	0.711	1.092	0.539	0.539	0.539	0.263	0.118
30	29-30 км	0.200	0.454	1.002	1.390	0.615	0.414	3.462	2.045	1.711	0.815	0.829	0.722	1.109	0.548	0.548	0.548	0.267	0.120
31	30-31 км	0.204	0.461	1.018	1.411	0.624	0.421	3.515	2.077	1.737	0.828	0.841	0.733	1.126	0.556	0.556	0.556	0.271	0.122
32	31-32 км	0.207	0.468	1.033	1.433	0.634	0.427	3.569	2.108	1.764	0.841	0.854	0.744	1.144	0.565	0.565	0.565	0.276	0.124
33	32-33 км	0.210	0.476	1.049	1.455	0.643	0.434	3.622	2.140	1.790	0.853	0.867	0.755	1.161	0.573	0.573	0.573	0.280	0.126
34	33-34 км	0.213	0.483	1.064	1.476	0.653	0.440	3.676	2.171	1.817	0.866	0.880	0.766	1.178	0.582	0.582	0.582	0.284	0.128
35	34-35 км	0.216	0.490	1.080	1.498	0.662	0.446	3.729	2.203	1.843	0.878	0.893	0.778	1.195	0.590	0.590	0.590	0.288	0.130
36	35-36 км	0.219	0.497	1.095	1.519	0.672	0.453	3.783	2.235	1.870	0.891	0.906	0.789	1.212	0.599	0.599	0.599	0.292	0.131
37	36-37 км	0.222	0.504	1.111	1.541	0.681	0.459	3.837	2.266	1.896	0.904	0.918	0.800	1.229	0.607	0.607	0.607	0.296	0.133
38	37-38 км	0.225	0.511	1.126	1.562	0.691	0.466	3.890	2.298	1.923	0.916	0.931	0.811	1.247	0.616	0.616	0.616	0.300	0.135

Ө/Ө	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хөнгөөчилсөн хучилт хийх	Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах		
		Тур барилгаа ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаглах	Замын тэрвэс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ачиг буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон пуслгах замын ажил	Замын далангийн ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хөг цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зурга баримт бичиг цэгцлэх	
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф	
39	38-39 км	0.228	0.518	1.142	1.584	0.700	0.472	3.944	2.330	1.949	0.929	0.944	0.822	1.264	0.624	0.624	0.624	0.305	0.137	
40	39-40 км	0.232	0.525	1.158	1.605	0.710	0.478	3.997	2.361	1.975	0.941	0.957	0.833	1.281	0.633	0.633	0.633	0.309	0.139	
41	40-41 км	0.235	0.532	1.173	1.627	0.719	0.485	4.051	2.393	2.002	0.954	0.970	0.845	1.298	0.641	0.641	0.641	0.313	0.141	
42	41-42 км	0.238	0.539	1.189	1.648	0.729	0.491	4.104	2.425	2.028	0.967	0.983	0.856	1.315	0.650	0.650	0.650	0.317	0.143	
43	42-43 км	0.241	0.546	1.204	1.670	0.738	0.498	4.158	2.456	2.055	0.979	0.995	0.867	1.332	0.658	0.658	0.658	0.321	0.144	
44	43-44 км	0.244	0.553	1.220	1.691	0.748	0.504	4.212	2.488	2.081	0.992	1.008	0.878	1.350	0.667	0.667	0.667	0.325	0.146	
45	44-45 км	0.247	0.560	1.235	1.713	0.758	0.511	4.265	2.520	2.108	1.005	1.021	0.889	1.367	0.675	0.675	0.675	0.329	0.148	
46	45-46 км	0.250	0.567	1.251	1.734	0.767	0.517	4.319	2.551	2.134	1.017	1.034	0.900	1.384	0.684	0.684	0.684	0.333	0.150	
47	46-47 км	0.253	0.574	1.266	1.756	0.777	0.523	4.372	2.583	2.161	1.030	1.047	0.912	1.401	0.692	0.692	0.692	0.338	0.152	
48	47-48 км	0.256	0.581	1.282	1.777	0.786	0.530	4.426	2.615	2.187	1.042	1.059	0.923	1.418	0.701	0.701	0.701	0.342	0.154	
49	48-49 км	0.259	0.588	1.297	1.799	0.796	0.536	4.479	2.646	2.214	1.055	1.072	0.934	1.435	0.709	0.709	0.709	0.346	0.156	
50	49-50 км	0.263	0.595	1.313	1.820	0.805	0.543	4.533	2.678	2.240	1.068	1.085	0.945	1.453	0.718	0.718	0.718	0.350	0.158	
Барилгын ажил		15.48%				34.44%				15.58%		17.72%		7.86%			6.97%		1.94%	
Үе шатны ажил		2.54%	3.29%	4.03%	5.62%	4.48%	3.04%	16.48%	10.45%	11.70%	3.88%	7.07%	10.65%	7.86%	2.69%	3.29%	1.00%	1.00%	0.95%	
51	50-51 км	0.562	0.727	0.892	1.244	0.991	0.672	3.644	2.312	2.587	0.859	1.563	2.356	1.740	0.595	0.727	0.220	0.220	0.209	
52	51-52 км	0.565	0.731	0.897	1.251	0.996	0.675	3.664	2.325	2.601	0.863	1.572	2.369	1.749	0.598	0.731	0.221	0.221	0.210	
53	52-53 км	0.568	0.735	0.902	1.258	1.002	0.679	3.684	2.337	2.616	0.868	1.580	2.382	1.759	0.601	0.735	0.223	0.223	0.211	
54	53-54 км	0.571	0.739	0.906	1.264	1.007	0.683	3.704	2.350	2.630	0.873	1.589	2.395	1.768	0.604	0.739	0.224	0.224	0.213	
55	54-55 км	0.574	0.742	0.911	1.271	1.012	0.686	3.724	2.362	2.644	0.877	1.597	2.407	1.777	0.607	0.742	0.225	0.225	0.214	
56	55-56 км	0.577	0.746	0.916	1.278	1.018	0.690	3.743	2.375	2.658	0.882	1.606	2.420	1.787	0.611	0.746	0.226	0.226	0.215	
57	56-57 км	0.580	0.750	0.921	1.285	1.023	0.693	3.763	2.387	2.672	0.887	1.614	2.433	1.796	0.614	0.750	0.227	0.227	0.216	
58	57-58 км	0.583	0.754	0.926	1.291	1.029	0.697	3.783	2.400	2.686	0.891	1.623	2.446	1.806	0.617	0.754	0.229	0.229	0.217	
59	58-59 км	0.586	0.758	0.931	1.298	1.034	0.701	3.803	2.413	2.700	0.896	1.631	2.458	1.815	0.620	0.758	0.230	0.230	0.218	
60	59-60 км	0.589	0.762	0.935	1.305	1.039	0.704	3.822	2.425	2.714	0.901	1.640	2.471	1.825	0.624	0.762	0.231	0.231	0.219	
61	60-61 км	0.592	0.766	0.940	1.312	1.045	0.708	3.842	2.438	2.728	0.905	1.648	2.484	1.834	0.627	0.766	0.232	0.232	0.221	
62	61-62 км	0.595	0.770	0.945	1.318	1.050	0.712	3.862	2.450	2.742	0.910	1.657	2.497	1.843	0.630	0.770	0.233	0.233	0.222	
63	62-63 км	0.598	0.774	0.950	1.325	1.055	0.715	3.882	2.463	2.756	0.915	1.665	2.510	1.853	0.633	0.774	0.235	0.235	0.223	
64	63-64 км	0.601	0.778	0.955	1.332	1.061	0.719	3.901	2.475	2.770	0.919	1.674	2.522	1.862	0.636	0.778	0.236	0.236	0.224	
65	64-65 км	0.604	0.782	0.960	1.339	1.066	0.723	3.921	2.488	2.784	0.924	1.682	2.535	1.872	0.640	0.782	0.237	0.237	0.225	
66	65-66 км	0.607	0.786	0.964	1.345	1.072	0.726	3.941	2.500	2.798	0.929	1.691	2.548	1.881	0.643	0.786	0.238	0.238	0.226	
67	66-67 км	0.610	0.790	0.969	1.352	1.077	0.730	3.961	2.513	2.812	0.933	1.699	2.561	1.891	0.646	0.790	0.239	0.239	0.227	
68	67-68 км	0.613	0.794	0.974	1.359	1.082	0.734	3.981	2.525	2.826	0.938	1.708	2.574	1.900	0.649	0.794	0.241	0.241	0.228	
69	68-69 км	0.616	0.798	0.979	1.366	1.088	0.737	4.000	2.538	2.840	0.943	1.716	2.586	1.910	0.653	0.798	0.242	0.242	0.230	
70	69-70 км	0.619	0.802	0.984	1.372	1.093	0.741	4.020	2.551	2.854	0.947	1.725	2.599	1.919	0.656	0.802	0.243	0.243	0.231	
71	70-71 км	0.622	0.806	0.989	1.379	1.098	0.745	4.040	2.563	2.868	0.952	1.733	2.612	1.928	0.659	0.806	0.244	0.244	0.232	
72	71-72 км	0.626	0.809	0.993	1.386	1.104	0.748	4.060	2.576	2.882	0.957	1.742	2.625	1.938	0.662	0.809	0.245	0.245	0.233	
73	72-73 км	0.629	0.813	0.998	1.393	1.109	0.752	4.079	2.588	2.896	0.961	1.750	2.637	1.947	0.666	0.813	0.246	0.246	0.234	
74	73-74 км	0.632	0.817	1.003	1.399	1.115	0.755	4.099	2.601	2.910	0.966	1.759	2.650	1.957	0.669	0.817	0.248	0.248	0.235	
75	74-75 км	0.635	0.821	1.008	1.406	1.120	0.759	4.119	2.613	2.924	0.971	1.767	2.663	1.966	0.672	0.821	0.249	0.249	0.236	
76	75-76 км	0.638	0.825	1.013	1.413	1.125	0.763	4.139	2.626	2.938	0.975	1.776	2.676	1.976	0.675	0.825	0.250	0.250	0.238	
77	76-77 км	0.641	0.829	1.018	1.420	1.131	0.766	4.159	2.638	2.952	0.980	1.784	2.689	1.985	0.678	0.829	0.251	0.251	0.239	
78	77-78 км	0.644	0.833	1.022	1.426	1.136	0.770	4.178	2.651	2.966	0.985	1.792	2.701	1.994	0.682	0.833	0.252	0.252	0.240	
79	78-79 км	0.647	0.837	1.027	1.433	1.141	0.774	4.198	2.663	2.980	0.989	1.801	2.714	2.004	0.685	0.837	0.254	0.254	0.241	
80	79-80 км	0.650	0.841	1.032	1.440	1.147	0.777	4.218	2.676	2.995	0.994	1.809	2.727	2.013	0.688	0.841	0.255	0.255	0.242	
81	80-81 км	0.653	0.845	1.037	1.447	1.152	0.781	4.238	2.689	3.009	0.999	1.818	2.740	2.023	0.691	0.845	0.256	0.256	0.243	
82	81-82 км	0.656	0.849	1.042	1.453	1.158	0.785	4.257	2.701	3.023	1.003	1.826	2.752	2.032	0.695	0.849	0.257	0.257	0.244	
83	82-83 км	0.659	0.853	1.047	1.460	1.163	0.788	4.277	2.714	3.037	1.008	1.835	2.765	2.042	0.698	0.853	0.258	0.258	0.246	
84	83-84 км	0.662	0.857	1.052	1.467	1.168	0.792	4.297	2.726	3.051	1.013	1.843	2.778	2.051	0.701	0.857	0.260	0.260	0.247	
85	84-85 км	0.665	0.861	1.056	1.474	1.174	0.796	4.317	2.739	3.065	1.017	1.852	2.791	2.061	0.704	0.861	0.261	0.261	0.248	
86	85-86 км	0.668	0.865	1.061	1.480	1.179	0.799	4.336	2.751	3.079	1.022	1.860	2.804	2.070	0.707	0.865	0.262	0.262	0.249	

Ө/Ө	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хөнгөөчилсөн хучилт хийх	Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах		
		Тур барилгаа ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаглах	Замын траасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ачиг буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далангийн ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хучилт байгуулах	Тэмдэг, Тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хөг цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зурга боловсруулах, баримт бичгэ цэгцлэх	
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф	
87	86-87 км	0.671	0.869	1.066	1.487	1.184	0.803	4.356	2.764	3.093	1.027	1.869	2.816	2.079	0.711	0.869	0.263	0.263	0.250	
88	87-88 км	0.674	0.873	1.071	1.494	1.190	0.806	4.376	2.776	3.107	1.031	1.877	2.829	2.089	0.714	0.873	0.264	0.264	0.251	
89	88-89 км	0.677	0.876	1.076	1.501	1.195	0.810	4.396	2.789	3.121	1.036	1.886	2.842	2.098	0.717	0.876	0.266	0.266	0.252	
90	89-90 км	0.680	0.880	1.081	1.507	1.201	0.814	4.416	2.801	3.135	1.041	1.894	2.855	2.108	0.720	0.880	0.267	0.267	0.253	
91	90-91 км	0.683	0.884	1.085	1.514	1.206	0.817	4.435	2.814	3.149	1.045	1.903	2.868	2.117	0.724	0.884	0.268	0.268	0.255	
92	91-92 км	0.686	0.888	1.090	1.521	1.211	0.821	4.455	2.826	3.163	1.050	1.911	2.880	2.127	0.727	0.888	0.269	0.269	0.256	
93	92-93 км	0.689	0.892	1.095	1.528	1.217	0.825	4.475	2.839	3.177	1.054	1.920	2.893	2.136	0.730	0.892	0.270	0.270	0.257	
94	93-94 км	0.693	0.896	1.100	1.534	1.222	0.828	4.495	2.852	3.191	1.059	1.928	2.906	2.145	0.733	0.896	0.272	0.272	0.258	
95	94-95 км	0.696	0.900	1.105	1.541	1.227	0.832	4.514	2.864	3.205	1.064	1.937	2.919	2.155	0.736	0.900	0.273	0.273	0.259	
96	95-96 км	0.699	0.904	1.110	1.548	1.233	0.836	4.534	2.877	3.219	1.068	1.945	2.931	2.164	0.740	0.904	0.274	0.274	0.260	
97	96-97 км	0.702	0.908	1.114	1.555	1.238	0.839	4.554	2.889	3.233	1.073	1.954	2.944	2.174	0.743	0.908	0.275	0.275	0.261	
98	97-98 км	0.705	0.912	1.119	1.561	1.244	0.843	4.574	2.902	3.247	1.078	1.962	2.957	2.183	0.746	0.912	0.276	0.276	0.263	
99	98-99 км	0.708	0.916	1.124	1.568	1.249	0.847	4.593	2.914	3.261	1.082	1.971	2.970	2.193	0.749	0.916	0.278	0.278	0.264	
100	99-100 км	0.711	0.920	1.129	1.575	1.254	0.850	4.613	2.927	3.275	1.087	1.979	2.983	2.202	0.753	0.920	0.279	0.279	0.265	
Барилгын ажил		15.90%				34.27%				15.50%		17.63%		7.83%		6.93%			1.93%	
Үе шатны ажил		3.02%	3.27%	4.01%	5.60%	4.46%	3.02%	16.39%	10.40%	11.64%	3.86%	7.03%	10.60%	7.83%	2.67%	3.27%	0.99%	0.99%	0.94%	
101	100-101 км	0.849	0.919	1.127	1.573	1.253	0.849	4.607	2.923	3.271	1.086	1.976	2.978	2.199	0.752	0.919	0.278	0.278	0.264	
102	101-102 км	0.852	0.922	1.131	1.578	1.257	0.852	4.623	2.933	3.282	1.089	1.983	2.989	2.207	0.754	0.922	0.279	0.279	0.265	
103	102-103 км	0.855	0.925	1.135	1.584	1.262	0.855	4.640	2.944	3.294	1.093	1.990	3.000	2.215	0.757	0.925	0.280	0.280	0.266	
104	103-104 км	0.858	0.928	1.139	1.589	1.266	0.858	4.656	2.954	3.306	1.097	1.997	3.010	2.222	0.760	0.928	0.281	0.281	0.267	
105	104-105 км	0.861	0.932	1.143	1.595	1.270	0.861	4.672	2.964	3.317	1.101	2.004	3.021	2.230	0.762	0.932	0.282	0.282	0.268	
106	105-106 км	0.864	0.935	1.147	1.601	1.275	0.864	4.689	2.975	3.329	1.105	2.011	3.031	2.238	0.765	0.935	0.283	0.283	0.269	
107	106-107 км	0.867	0.938	1.151	1.606	1.279	0.867	4.705	2.985	3.341	1.109	2.019	3.042	2.246	0.768	0.938	0.284	0.284	0.270	
108	107-108 км	0.870	0.941	1.155	1.612	1.284	0.870	4.722	2.996	3.352	1.113	2.026	3.053	2.254	0.770	0.941	0.285	0.285	0.271	
109	108-109 км	0.873	0.945	1.159	1.617	1.288	0.873	4.738	3.006	3.364	1.116	2.033	3.063	2.262	0.773	0.945	0.286	0.286	0.272	
110	109-110 км	0.876	0.948	1.163	1.623	1.293	0.876	4.754	3.016	3.375	1.120	2.040	3.074	2.269	0.776	0.948	0.287	0.287	0.273	
111	110-111 км	0.879	0.951	1.167	1.629	1.297	0.879	4.771	3.027	3.387	1.124	2.047	3.084	2.277	0.778	0.951	0.288	0.288	0.274	
112	111-112 км	0.882	0.955	1.171	1.634	1.302	0.882	4.787	3.037	3.399	1.128	2.054	3.095	2.285	0.781	0.955	0.289	0.289	0.275	
113	112-113 км	0.885	0.958	1.175	1.640	1.306	0.885	4.804	3.048	3.410	1.132	2.061	3.106	2.293	0.784	0.958	0.290	0.290	0.276	
114	113-114 км	0.888	0.961	1.179	1.645	1.311	0.888	4.820	3.058	3.422	1.136	2.068	3.116	2.301	0.786	0.961	0.291	0.291	0.277	
115	114-115 км	0.891	0.964	1.184	1.651	1.315	0.891	4.836	3.068	3.434	1.140	2.075	3.127	2.309	0.789	0.964	0.292	0.292	0.278	
116	115-116 км	0.894	0.968	1.188	1.657	1.319	0.894	4.853	3.079	3.445	1.144	2.082	3.137	2.316	0.792	0.968	0.293	0.293	0.279	
117	116-117 км	0.897	0.971	1.192	1.662	1.324	0.897	4.869	3.089	3.457	1.147	2.089	3.148	2.324	0.794	0.971	0.294	0.294	0.279	
118	117-118 км	0.900	0.974	1.196	1.668	1.328	0.900	4.885	3.100	3.469	1.151	2.096	3.159	2.332	0.797	0.974	0.295	0.295	0.280	
119	118-119 км	0.903	0.977	1.200	1.673	1.333	0.903	4.902	3.110	3.480	1.155	2.103	3.169	2.340	0.800	0.977	0.296	0.296	0.281	
120	119-120 км	0.906	0.981	1.204	1.679	1.337	0.906	4.918	3.120	3.492	1.159	2.110	3.180	2.348	0.802	0.981	0.297	0.297	0.282	
121	120-121 км	0.909	0.984	1.208	1.685	1.342	0.909	4.935	3.131	3.503	1.163	2.117	3.190	2.356	0.805	0.984	0.298	0.298	0.283	
122	121-122 км	0.912	0.987	1.212	1.690	1.346	0.912	4.951	3.141	3.515	1.167	2.124	3.201	2.363	0.808	0.987	0.299	0.299	0.284	
123	122-123 км	0.915	0.990	1.216	1.696	1.351	0.915	4.967	3.152	3.527	1.171	2.131	3.212	2.371	0.810	0.990	0.300	0.300	0.285	
124	123-124 км	0.918	0.994	1.220	1.701	1.355	0.918	4.984	3.162	3.538	1.174	2.138	3.222	2.379	0.813	0.994	0.301	0.301	0.286	
125	124-125 км	0.921	0.997	1.224	1.707	1.360	0.921	5.000	3.172	3.550	1.178	2.145	3.233	2.387	0.816	0.997	0.302	0.302	0.287	
126	125-126 км	0.925	1.000	1.228	1.713	1.364	0.925	5.017	3.183	3.562	1.182	2.152	3.243	2.395	0.818	1.000	0.303	0.303	0.288	
127	126-127 км	0.928	1.004	1.232	1.718	1.368	0.928	5.033	3.193	3.573	1.186	2.159	3.254	2.402	0.821	1.004	0.304	0.304	0.289	
128	127-128 км	0.931	1.007	1.236	1.724	1.373	0.931	5.049	3.204	3.585	1.190	2.166	3.265	2.410	0.824	1.007	0.305	0.305	0.290	
129	128-129 км	0.934	1.010	1.240	1.729	1.377	0.934	5.066	3.214	3.597	1.194	2.173	3.275	2.418	0.826	1.010	0.306	0.306	0.291	
130	129-130 км	0.937	1.013	1.244	1.735	1.382	0.937	5.082	3.224	3.608	1.198	2.180	3.286	2.426	0.829	1.013	0.307	0.307	0.292	
131	130-131 км	0.940	1.017	1.248	1.741	1.386	0.940	5.099	3.235	3.620	1.201	2.187	3.296	2.434	0.832	1.017	0.308	0.308	0.293	
132	131-132 км	0.943	1.020	1.252	1.746	1.391	0.943	5.115	3.245	3.632	1.205	2.194	3.307	2.442	0.834	1.020	0.309	0.309	0.294	
133	132-133 км	0.946	1.023	1.256	1.752	1.395	0.946	5.131	3.256	3.643	1.209	2.201	3.318	2.449	0.837	1.023	0.310	0.310	0.295	
134	133-134 км	0.949	1.026	1.260	1.757	1.400	0.949	5.148	3.266	3.655	1.213	2.208	3.328	2.457	0.840	1.026	0.311	0.311	0.295	

Ө/Ө	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хөнгөөчилсөн хучилт хийх	Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилгаа ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх, гадагшлах	Замын талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ачиг буулгах, усраах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон пусласх замын ажил	Замын далагчийн ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хучилт байгуулах	Тэмдэг, Тэмдэглээнний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хөгжөөрлэх	Гүйцэтгэлийн зурга болговруулах, баримт бичгэ цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
135	134-135 км	0.952	1.030	1.264	1.763	1.404	0.952	5.164	3.276	3.666	1.217	2.215	3.339	2.465	0.842	1.030	0.312	0.312	0.296
136	135-136 км	0.955	1.033	1.268	1.769	1.409	0.955	5.181	3.287	3.678	1.221	2.222	3.349	2.473	0.845	1.033	0.313	0.313	0.297
137	136-137 км	0.958	1.036	1.272	1.774	1.413	0.958	5.197	3.297	3.690	1.225	2.230	3.360	2.481	0.848	1.036	0.314	0.314	0.298
138	137-138 км	0.961	1.040	1.276	1.780	1.418	0.961	5.213	3.308	3.701	1.229	2.237	3.371	2.489	0.851	1.040	0.315	0.315	0.299
139	138-139 км	0.964	1.043	1.280	1.785	1.422	0.964	5.230	3.318	3.713	1.232	2.244	3.381	2.496	0.853	1.043	0.316	0.316	0.300
140	139-140 км	0.967	1.046	1.284	1.791	1.426	0.967	5.246	3.328	3.725	1.236	2.251	3.392	2.504	0.856	1.046	0.317	0.317	0.301
141	140-141 км	0.970	1.049	1.288	1.797	1.431	0.970	5.263	3.339	3.736	1.240	2.258	3.402	2.512	0.859	1.049	0.318	0.318	0.302
142	141-142 км	0.973	1.053	1.292	1.802	1.435	0.973	5.279	3.349	3.748	1.244	2.265	3.413	2.520	0.861	1.053	0.319	0.319	0.303
143	142-143 км	0.976	1.056	1.296	1.808	1.440	0.976	5.295	3.360	3.760	1.248	2.272	3.424	2.528	0.864	1.056	0.320	0.320	0.304
144	143-144 км	0.979	1.059	1.300	1.813	1.444	0.979	5.312	3.370	3.771	1.252	2.279	3.434	2.536	0.867	1.059	0.321	0.321	0.305
145	144-145 км	0.982	1.062	1.304	1.819	1.449	0.982	5.328	3.380	3.783	1.256	2.286	3.445	2.543	0.869	1.062	0.322	0.322	0.306
146	145-146 км	0.985	1.066	1.308	1.825	1.453	0.985	5.345	3.391	3.794	1.259	2.293	3.455	2.551	0.872	1.066	0.323	0.323	0.307
147	146-147 км	0.988	1.069	1.312	1.830	1.458	0.988	5.361	3.401	3.806	1.263	2.300	3.466	2.559	0.875	1.069	0.324	0.324	0.308
148	147-148 км	0.991	1.072	1.316	1.836	1.462	0.991	5.377	3.412	3.818	1.267	2.307	3.477	2.567	0.877	1.072	0.325	0.325	0.309
149	148-149 км	0.994	1.075	1.320	1.841	1.467	0.994	5.394	3.422	3.829	1.271	2.314	3.487	2.575	0.880	1.075	0.326	0.326	0.310
150	149-150 км	0.997	1.079	1.324	1.847	1.471	0.997	5.410	3.432	3.841	1.275	2.321	3.498	2.582	0.883	1.079	0.327	0.327	0.311
151	150-151 км	1.000	1.082	1.328	1.853	1.475	1.000	5.426	3.443	3.853	1.279	2.328	3.508	2.590	0.885	1.082	0.328	0.328	0.311
152	151-152 км	1.003	1.085	1.332	1.858	1.480	1.003	5.443	3.453	3.864	1.283	2.335	3.519	2.598	0.888	1.085	0.329	0.329	0.312
153	152-153 км	1.006	1.089	1.336	1.864	1.484	1.006	5.459	3.464	3.876	1.286	2.342	3.530	2.606	0.891	1.089	0.330	0.330	0.313
154	153-154 км	1.009	1.092	1.340	1.869	1.489	1.009	5.476	3.474	3.888	1.290	2.349	3.540	2.614	0.893	1.092	0.331	0.331	0.314
155	154-155 км	1.012	1.095	1.344	1.875	1.493	1.012	5.492	3.484	3.899	1.294	2.356	3.551	2.622	0.896	1.095	0.332	0.332	0.315
156	155-156 км	1.015	1.098	1.348	1.881	1.498	1.015	5.508	3.495	3.911	1.298	2.363	3.561	2.629	0.899	1.098	0.333	0.333	0.316
157	156-157 км	1.018	1.102	1.352	1.886	1.502	1.018	5.525	3.505	3.922	1.302	2.370	3.572	2.637	0.901	1.102	0.334	0.334	0.317
158	157-158 км	1.021	1.105	1.356	1.892	1.507	1.021	5.541	3.516	3.934	1.306	2.377	3.583	2.645	0.904	1.105	0.335	0.335	0.318
159	158-159 км	1.024	1.108	1.360	1.897	1.511	1.024	5.558	3.526	3.946	1.310	2.384	3.593	2.653	0.907	1.108	0.336	0.336	0.319
160	159-160 км	1.027	1.111	1.364	1.903	1.516	1.027	5.574	3.536	3.957	1.314	2.391	3.604	2.661	0.909	1.111	0.337	0.337	0.320
161	160-161 км	1.030	1.115	1.368	1.909	1.520	1.030	5.590	3.547	3.969	1.317	2.398	3.614	2.669	0.912	1.115	0.338	0.338	0.321
162	161-162 км	1.033	1.118	1.372	1.914	1.525	1.033	5.607	3.557	3.981	1.321	2.405	3.625	2.676	0.915	1.118	0.339	0.339	0.322
163	162-163 км	1.036	1.121	1.376	1.920	1.529	1.036	5.623	3.568	3.992	1.325	2.412	3.636	2.684	0.917	1.121	0.340	0.340	0.323
164	163-164 км	1.039	1.125	1.380	1.925	1.533	1.039	5.640	3.578	4.004	1.329	2.419	3.646	2.692	0.920	1.125	0.341	0.341	0.324
165	164-165 км	1.042	1.128	1.384	1.931	1.538	1.042	5.656	3.588	4.016	1.333	2.426	3.657	2.700	0.923	1.128	0.342	0.342	0.325
166	165-166 км	1.045	1.131	1.388	1.937	1.542	1.045	5.672	3.599	4.027	1.337	2.433	3.667	2.708	0.925	1.131	0.343	0.343	0.326
167	166-167 км	1.048	1.134	1.392	1.942	1.547	1.048	5.689	3.609	4.039	1.341	2.441	3.678	2.716	0.928	1.134	0.344	0.344	0.327
168	167-168 км	1.051	1.138	1.396	1.948	1.551	1.051	5.705	3.620	4.051	1.344	2.448	3.689	2.723	0.931	1.138	0.345	0.345	0.327
169	168-169 км	1.054	1.141	1.400	1.953	1.556	1.054	5.722	3.630	4.062	1.348	2.455	3.699	2.731	0.933	1.141	0.346	0.346	0.328
170	169-170 км	1.057	1.144	1.404	1.959	1.560	1.057	5.738	3.640	4.074	1.352	2.462	3.710	2.739	0.936	1.144	0.347	0.347	0.329
171	170-171 км	1.060	1.147	1.408	1.964	1.565	1.060	5.754	3.651	4.085	1.356	2.469	3.720	2.747	0.939	1.147	0.348	0.348	0.330
172	171-172 км	1.063	1.151	1.412	1.970	1.569	1.063	5.771	3.661	4.097	1.360	2.476	3.731	2.755	0.941	1.151	0.349	0.349	0.331
173	172-173 км	1.067	1.154	1.416	1.976	1.574	1.067	5.787	3.672	4.109	1.364	2.483	3.742	2.762	0.944	1.154	0.350	0.350	0.332
174	173-174 км	1.070	1.157	1.420	1.981	1.578	1.070	5.804	3.682	4.120	1.368	2.490	3.752	2.770	0.947	1.157	0.351	0.351	0.333
175	174-175 км	1.073	1.160	1.424	1.987	1.582	1.073	5.820	3.692	4.132	1.371	2.497	3.763	2.778	0.949	1.160	0.352	0.352	0.334
176	175-176 км	1.076	1.164	1.428	1.992	1.587	1.076	5.836	3.703	4.144	1.375	2.504	3.773	2.786	0.952	1.164	0.353	0.353	0.335
177	176-177 км	1.079	1.167	1.432	1.998	1.591	1.079	5.853	3.713	4.155	1.379	2.511	3.784	2.794	0.955	1.167	0.354	0.354	0.336
178	177-178 км	1.082	1.170	1.436	2.004	1.596	1.082	5.869	3.724	4.167	1.383	2.518	3.795	2.802	0.958	1.170	0.355	0.355	0.337
179	178-179 км	1.085	1.174	1.440	2.009	1.600	1.085	5.886	3.734	4.179	1.387	2.525	3.805	2.809	0.960	1.174	0.356	0.356	0.338
180	179-180 км	1.088	1.177	1.444	2.015	1.605	1.088	5.902	3.744	4.190	1.391	2.532	3.816	2.817	0.963	1.177	0.357	0.357	0.339
181	180-181 км	1.091	1.180	1.448	2.020	1.609	1.091	5.918	3.755	4.202	1.395	2.539	3.826	2.825	0.966	1.180	0.358	0.358	0.340
182	181-182 км	1.094	1.183	1.452	2.026	1.614	1.094	5.935	3.765	4.213	1.399	2.546	3.837	2.833	0.968	1.183	0.359	0.359	0.341
183	182-183 км	1.097	1.187	1.456	2.032	1.618	1.097	5.951	3.776	4.225	1.402	2.553	3.848	2.841	0.971	1.187	0.360	0.360	0.342
184	183-184 км	1.100	1.190	1.460	2.037	1.623	1.100	5.968	3.786	4.237	1.406	2.560	3.858	2.849	0.974	1.190	0.361	0.361	0.343

Ө/Ө	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хөнгөөчилсөн хучилт хийх	Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилгаа ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаглах	Замын тэрвэс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ачиг буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон пуслах замын ажил	Замын далангийн ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөөх үеийн хөг цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зурга болговруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
185	184-185 км	1.103	1.193	1.464	2.043	1.627	1.103	5.984	3.796	4.248	1.410	2.567	3.869	2.856	0.976	1.193	0.362	0.362	0.343
186	185-186 км	1.106	1.196	1.468	2.048	1.632	1.106	6.000	3.807	4.260	1.414	2.574	3.879	2.864	0.979	1.196	0.363	0.363	0.344
187	186-187 км	1.109	1.200	1.472	2.054	1.636	1.109	6.017	3.817	4.272	1.418	2.581	3.890	2.872	0.982	1.200	0.364	0.364	0.345
188	187-188 км	1.112	1.203	1.476	2.060	1.640	1.112	6.033	3.828	4.283	1.422	2.588	3.901	2.880	0.984	1.203	0.365	0.365	0.346
189	188-189 км	1.115	1.206	1.480	2.065	1.645	1.115	6.049	3.838	4.295	1.426	2.595	3.911	2.888	0.987	1.206	0.366	0.366	0.347
190	189-190 км	1.118	1.210	1.484	2.071	1.649	1.118	6.066	3.848	4.307	1.429	2.602	3.922	2.895	0.990	1.210	0.367	0.367	0.348
191	190-191 км	1.121	1.213	1.488	2.076	1.654	1.121	6.082	3.859	4.318	1.433	2.609	3.932	2.903	0.992	1.213	0.368	0.368	0.349
192	191-192 км	1.124	1.216	1.492	2.082	1.658	1.124	6.099	3.869	4.330	1.437	2.616	3.943	2.911	0.995	1.216	0.368	0.368	0.350
193	192-193 км	1.127	1.219	1.496	2.088	1.663	1.127	6.115	3.880	4.342	1.441	2.623	3.954	2.919	0.998	1.219	0.369	0.369	0.351
194	193-194 км	1.130	1.223	1.500	2.093	1.667	1.130	6.131	3.890	4.353	1.445	2.630	3.964	2.927	1.000	1.223	0.370	0.370	0.352
195	194-195 км	1.133	1.226	1.504	2.099	1.672	1.133	6.148	3.900	4.365	1.449	2.637	3.975	2.935	1.003	1.226	0.371	0.371	0.353
196	195-196 км	1.136	1.229	1.508	2.104	1.676	1.136	6.164	3.911	4.376	1.453	2.644	3.985	2.942	1.006	1.229	0.372	0.372	0.354
197	196-197 км	1.139	1.232	1.512	2.110	1.681	1.139	6.181	3.921	4.388	1.456	2.652	3.996	2.950	1.008	1.232	0.373	0.373	0.355
198	197-198 км	1.142	1.236	1.516	2.116	1.685	1.142	6.197	3.932	4.400	1.460	2.659	4.007	2.958	1.011	1.236	0.374	0.374	0.356
199	198-199 км	1.145	1.239	1.521	2.121	1.689	1.145	6.213	3.942	4.411	1.464	2.666	4.017	2.966	1.014	1.239	0.375	0.375	0.357
200	199-200 км	1.148	1.242	1.525	2.127	1.694	1.148	6.230	3.952	4.423	1.468	2.673	4.028	2.974	1.016	1.242	0.376	0.376	0.358
201	200-201 км	1.150	1.244	1.527	2.130	1.697	1.150	6.240	3.959	4.430	1.470	2.677	4.034	2.978	1.018	1.244	0.377	0.377	0.358
202	201-202 км	1.152	1.246	1.529	2.134	1.699	1.152	6.249	3.965	4.437	1.473	2.681	4.040	2.983	1.020	1.246	0.378	0.378	0.359
203	202-203 км	1.154	1.248	1.532	2.137	1.702	1.154	6.259	3.971	4.444	1.475	2.685	4.047	2.988	1.021	1.248	0.378	0.378	0.359
204	203-204 км	1.155	1.250	1.534	2.140	1.705	1.155	6.269	3.977	4.451	1.477	2.689	4.053	2.993	1.023	1.250	0.379	0.379	0.360
205	204-205 км	1.157	1.252	1.537	2.144	1.707	1.157	6.279	3.984	4.458	1.480	2.694	4.060	2.997	1.024	1.252	0.379	0.379	0.360
206	205-206 км	1.159	1.254	1.539	2.147	1.710	1.159	6.289	3.990	4.465	1.482	2.698	4.066	3.002	1.026	1.254	0.380	0.380	0.361
207	206-207 км	1.161	1.256	1.541	2.150	1.713	1.161	6.299	3.996	4.472	1.484	2.702	4.072	3.007	1.028	1.256	0.381	0.381	0.362
208	207-208 км	1.163	1.258	1.544	2.154	1.715	1.163	6.309	4.002	4.479	1.487	2.706	4.079	3.011	1.029	1.258	0.381	0.381	0.362
209	208-209 км	1.164	1.260	1.546	2.157	1.718	1.164	6.318	4.009	4.486	1.489	2.711	4.085	3.016	1.031	1.260	0.382	0.382	0.363
210	209-210 км	1.166	1.262	1.549	2.160	1.721	1.166	6.328	4.015	4.493	1.491	2.715	4.091	3.021	1.032	1.262	0.382	0.382	0.363
211	210-211 км	1.168	1.264	1.551	2.164	1.723	1.168	6.338	4.021	4.500	1.494	2.719	4.098	3.025	1.034	1.264	0.383	0.383	0.364
212	211-212 км	1.170	1.266	1.553	2.167	1.726	1.170	6.348	4.027	4.507	1.496	2.723	4.104	3.030	1.036	1.266	0.384	0.384	0.364
213	212-213 км	1.172	1.268	1.556	2.170	1.729	1.172	6.358	4.034	4.514	1.498	2.727	4.110	3.035	1.037	1.268	0.384	0.384	0.365
214	213-214 км	1.173	1.270	1.558	2.174	1.731	1.173	6.368	4.040	4.521	1.501	2.732	4.117	3.039	1.039	1.270	0.385	0.385	0.366
215	214-215 км	1.175	1.272	1.561	2.177	1.734	1.175	6.377	4.046	4.528	1.503	2.736	4.123	3.044	1.040	1.272	0.385	0.385	0.366
216	215-216 км	1.177	1.274	1.563	2.181	1.737	1.177	6.387	4.052	4.535	1.505	2.740	4.129	3.049	1.042	1.274	0.386	0.386	0.367
217	216-217 км	1.179	1.276	1.565	2.184	1.739	1.179	6.397	4.059	4.542	1.507	2.744	4.136	3.054	1.044	1.276	0.387	0.387	0.367
218	217-218 км	1.181	1.278	1.568	2.187	1.742	1.181	6.407	4.065	4.549	1.510	2.749	4.142	3.058	1.045	1.278	0.387	0.387	0.368
219	218-219 км	1.183	1.279	1.570	2.191	1.745	1.183	6.417	4.071	4.556	1.512	2.753	4.149	3.063	1.047	1.279	0.388	0.388	0.368
220	219-220 км	1.184	1.281	1.573	2.194	1.747	1.184	6.427	4.077	4.563	1.514	2.757	4.155	3.068	1.048	1.281	0.388	0.388	0.369
221	220-221 км	1.186	1.283	1.575	2.197	1.750	1.186	6.436	4.084	4.570	1.517	2.761	4.161	3.072	1.050	1.283	0.389	0.389	0.369
222	221-222 км	1.188	1.285	1.577	2.201	1.753	1.188	6.446	4.090	4.577	1.519	2.765	4.168	3.077	1.052	1.285	0.389	0.389	0.370
223	222-223 км	1.190	1.287	1.580	2.204	1.755	1.190	6.456	4.096	4.584	1.521	2.770	4.174	3.082	1.053	1.287	0.390	0.390	0.371
224	223-224 км	1.192	1.289	1.582	2.207	1.758	1.192	6.466	4.102	4.591	1.524	2.774	4.180	3.086	1.055	1.289	0.391	0.391	0.371
225	224-225 км	1.193	1.291	1.585	2.211	1.761	1.193	6.476	4.108	4.598	1.526	2.778	4.187	3.091	1.056	1.291	0.391	0.391	0.372
226	225-226 км	1.195	1.293	1.587	2.214	1.763	1.195	6.486	4.115	4.605	1.528	2.782	4.193	3.096	1.058	1.293	0.392	0.392	0.372
227	226-227 км	1.197	1.295	1.590	2.217	1.766	1.197	6.495	4.121	4.612	1.531	2.787	4.199	3.101	1.060	1.295	0.392	0.392	0.373
228	227-228 км	1.199	1.297	1.592	2.221	1.769	1.199	6.505	4.127	4.619	1.533	2.791	4.206	3.105	1.061	1.297	0.393	0.393	0.373
229	228-229 км	1.201	1.299	1.594	2.224	1.771	1.201	6.515	4.133	4.626	1.535	2.795	4.212	3.110	1.063	1.299	0.394	0.394	0.374
230	229-230 км	1.202	1.301	1.597	2.228	1.774	1.202	6.525	4.140	4.632	1.538	2.799	4.219	3.115	1.064	1.301	0.394	0.394	0.375
231	230-231 км	1.204	1.303	1.599	2.231	1.777	1.204	6.535	4.146	4.639	1.540	2.803	4.225	3.119	1.066	1.303	0.395	0.395	0.375
232	231-232 км	1.206	1.305	1.602	2.234	1.779	1.206	6.545	4.152	4.646	1.542	2.808	4.231	3.124	1.068	1.305	0.395	0.395	0.376
233	232-233 км	1.208	1.307	1.604	2.238	1.782	1.208	6.554	4.158	4.653	1.545	2.812	4.238	3.129	1.069	1.307	0.396	0.396	0.376

Ө/Ө	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хөнгөөчилсөн хучилт хийх	Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилгаа ба үлдбэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх, гадааслах	Замын тэрвэс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ачиг буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далангийн ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хучилт байгуулах	Тэмдэг, Тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өөх үеийн хөг цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зурга болговруулах, баримт бичг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
234	233-234 км	1.210	1.309	1.606	2.241	1.785	1.210	6.564	4.165	4.660	1.547	2.816	4.244	3.133	1.071	1.309	0.397	0.397	0.377
235	234-235 км	1.212	1.311	1.609	2.244	1.788	1.212	6.574	4.171	4.667	1.549	2.820	4.250	3.138	1.073	1.311	0.397	0.397	0.377
236	235-236 км	1.213	1.313	1.611	2.248	1.790	1.213	6.584	4.177	4.674	1.552	2.825	4.257	3.143	1.074	1.313	0.398	0.398	0.378
237	236-237 км	1.215	1.315	1.614	2.251	1.793	1.215	6.594	4.183	4.681	1.554	2.829	4.263	3.147	1.076	1.315	0.398	0.398	0.378
238	237-238 км	1.217	1.317	1.616	2.254	1.796	1.217	6.604	4.190	4.688	1.556	2.833	4.269	3.152	1.077	1.317	0.399	0.399	0.379
239	238-239 км	1.219	1.319	1.618	2.258	1.798	1.219	6.613	4.196	4.695	1.558	2.837	4.276	3.157	1.079	1.319	0.400	0.400	0.380
240	239-240 км	1.221	1.321	1.621	2.261	1.801	1.221	6.623	4.202	4.702	1.561	2.841	4.282	3.162	1.081	1.321	0.400	0.400	0.380
241	240-241 км	1.222	1.323	1.623	2.264	1.804	1.222	6.633	4.208	4.709	1.563	2.842	4.288	3.166	1.082	1.323	0.401	0.401	0.381
242	241-242 км	1.224	1.325	1.626	2.268	1.806	1.224	6.643	4.215	4.716	1.565	2.850	4.295	3.171	1.084	1.325	0.401	0.401	0.381
243	242-243 км	1.226	1.327	1.628	2.271	1.809	1.226	6.653	4.221	4.723	1.568	2.854	4.301	3.176	1.085	1.327	0.402	0.402	0.382
244	243-244 км	1.228	1.328	1.630	2.275	1.812	1.228	6.663	4.227	4.730	1.570	2.858	4.308	3.180	1.087	1.328	0.403	0.403	0.382
245	244-245 км	1.230	1.330	1.633	2.278	1.814	1.230	6.672	4.233	4.737	1.572	2.863	4.314	3.185	1.089	1.330	0.403	0.403	0.383
246	245-246 км	1.231	1.332	1.635	2.281	1.817	1.231	6.682	4.240	4.744	1.575	2.867	4.320	3.190	1.090	1.332	0.404	0.404	0.384
247	246-247 км	1.233	1.334	1.638	2.285	1.820	1.233	6.692	4.246	4.751	1.577	2.871	4.327	3.194	1.092	1.334	0.404	0.404	0.384
248	247-248 км	1.235	1.336	1.640	2.288	1.822	1.235	6.702	4.252	4.758	1.579	2.875	4.333	3.199	1.093	1.336	0.405	0.405	0.385
249	248-249 км	1.237	1.338	1.642	2.291	1.825	1.237	6.712	4.258	4.765	1.582	2.879	4.339	3.204	1.095	1.338	0.406	0.406	0.385
250	249-250 км	1.239	1.340	1.645	2.295	1.828	1.239	6.722	4.264	4.772	1.584	2.884	4.346	3.209	1.097	1.340	0.406	0.406	0.386
251	250-251 км	1.241	1.342	1.647	2.298	1.830	1.241	6.731	4.271	4.779	1.586	2.888	4.352	3.213	1.098	1.342	0.407	0.407	0.386
252	251-252 км	1.242	1.344	1.650	2.301	1.833	1.242	6.741	4.277	4.786	1.589	2.892	4.358	3.218	1.100	1.344	0.407	0.407	0.387
253	252-253 км	1.244	1.346	1.652	2.305	1.836	1.244	6.751	4.283	4.793	1.591	2.896	4.365	3.223	1.101	1.346	0.408	0.408	0.388
254	253-254 км	1.246	1.348	1.655	2.308	1.838	1.246	6.761	4.289	4.800	1.593	2.900	4.371	3.227	1.103	1.348	0.409	0.409	0.388
255	254-255 км	1.248	1.350	1.657	2.311	1.841	1.248	6.771	4.296	4.807	1.596	2.905	4.378	3.232	1.105	1.350	0.409	0.409	0.389
256	255-256 км	1.250	1.352	1.659	2.315	1.844	1.250	6.781	4.302	4.814	1.598	2.909	4.384	3.237	1.106	1.352	0.410	0.410	0.389
257	256-257 км	1.251	1.354	1.662	2.318	1.846	1.251	6.791	4.308	4.821	1.600	2.913	4.390	3.241	1.108	1.354	0.410	0.410	0.390
258	257-258 км	1.253	1.356	1.664	2.322	1.849	1.253	6.800	4.314	4.828	1.602	2.917	4.397	3.246	1.109	1.356	0.411	0.411	0.390
259	258-259 км	1.255	1.358	1.667	2.325	1.852	1.255	6.810	4.321	4.835	1.605	2.922	4.403	3.251	1.111	1.358	0.411	0.411	0.391
260	259-260 км	1.257	1.360	1.669	2.328	1.854	1.257	6.820	4.327	4.842	1.607	2.926	4.409	3.255	1.113	1.360	0.412	0.412	0.391
261	260-261 км	1.259	1.362	1.671	2.332	1.857	1.259	6.830	4.333	4.849	1.609	2.930	4.416	3.260	1.114	1.362	0.413	0.413	0.392
262	261-262 км	1.260	1.364	1.674	2.335	1.860	1.260	6.840	4.339	4.856	1.612	2.934	4.422	3.265	1.116	1.364	0.413	0.413	0.393
263	262-263 км	1.262	1.366	1.676	2.338	1.862	1.262	6.850	4.346	4.863	1.614	2.938	4.428	3.270	1.117	1.366	0.414	0.414	0.393
264	263-264 км	1.264	1.368	1.679	2.342	1.865	1.264	6.859	4.352	4.870	1.616	2.943	4.435	3.274	1.119	1.368	0.414	0.414	0.394
265	264-265 км	1.266	1.370	1.681	2.345	1.868	1.266	6.869	4.358	4.877	1.619	2.947	4.441	3.279	1.121	1.370	0.415	0.415	0.394
266	265-266 км	1.268	1.372	1.683	2.348	1.870	1.268	6.879	4.364	4.884	1.621	2.951	4.447	3.284	1.122	1.372	0.416	0.416	0.395
267	266-267 км	1.270	1.374	1.686	2.352	1.873	1.270	6.889	4.371	4.891	1.623	2.955	4.454	3.288	1.124	1.374	0.416	0.416	0.395
268	267-268 км	1.271	1.376	1.688	2.355	1.876	1.271	6.899	4.377	4.898	1.626	2.960	4.460	3.293	1.125	1.376	0.417	0.417	0.396
269	268-269 км	1.273	1.378	1.691	2.359	1.878	1.273	6.909	4.383	4.905	1.628	2.964	4.467	3.298	1.127	1.378	0.417	0.417	0.397
270	269-270 км	1.275	1.379	1.693	2.362	1.881	1.275	6.918	4.389	4.912	1.630	2.968	4.473	3.302	1.129	1.379	0.418	0.418	0.397
271	270-271 км	1.277	1.381	1.695	2.365	1.884	1.277	6.928	4.396	4.919	1.633	2.972	4.479	3.307	1.130	1.381	0.419	0.419	0.398
272	271-272 км	1.279	1.383	1.698	2.369	1.886	1.279	6.938	4.402	4.926	1.635	2.976	4.486	3.312	1.132	1.383	0.419	0.419	0.398
273	272-273 км	1.280	1.385	1.700	2.372	1.889	1.280	6.948	4.408	4.933	1.637	2.981	4.492	3.317	1.133	1.385	0.420	0.420	0.399
274	273-274 км	1.282	1.387	1.703	2.375	1.892	1.282	6.958	4.414	4.940	1.640	2.985	4.498	3.321	1.135	1.387	0.420	0.420	0.399
275	274-275 км	1.284	1.389	1.705	2.379	1.895	1.284	6.968	4.421	4.947	1.642	2.989	4.505	3.326	1.137	1.389	0.421	0.421	0.400
276	275-276 км	1.286	1.391	1.707	2.382	1.897	1.286	6.977	4.427	4.954	1.644	2.993	4.511	3.331	1.138	1.391	0.422	0.422	0.401
277	276-277 км	1.288	1.393	1.710	2.385	1.900	1.288	6.987	4.433	4.961	1.647	2.998	4.517	3.335	1.140	1.393	0.422	0.422	0.401
278	277-278 км	1.289	1.395	1.712	2.389	1.903	1.289	6.997	4.439	4.968	1.649	3.002	4.524	3.340	1.142	1.395	0.423	0.423	0.402
279	278-279 км	1.291	1.397	1.715	2.392	1.905	1.291	7.007	4.445	4.975	1.651	3.006	4.530	3.345	1.143	1.397	0.423	0.423	0.402
280	279-280 км	1.293	1.399	1.717	2.395	1.908	1.293	7.017	4.452	4.982	1.653	3.010	4.537	3.349	1.145	1.399	0.424	0.424	0.403
281	280-281 км	1.295	1.401	1.719	2.399	1.911	1.295	7.027	4.458	4.989	1.656	3.014	4.543	3.354	1.146	1.401	0.425	0.425	0.403
282	281-282 км	1.297	1.403	1.722	2.402	1.913	1.297	7.036	4.464	4.996	1.658	3.019	4.549	3.359	1.148	1.403	0.425	0.425	0.404
283	282-283 км	1.299	1.405	1.724	2.406	1.916	1.299	7.046	4.470	5.003	1.660	3.023	4.556	3.363	1.150	1.405	0.426	0.426	0.404

d/θ	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хөнгөөчилсөн хучилт хийх	Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаслах	Замын тэрвэс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ачиг буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далангийн ажил	Ухмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хучилт байгуулах	Тэмдэг, Тэмдэглэгээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зурга боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т	У	Ү	Ф
284	283-284 км	1.300	1.407	1.727	2.409	1.919	1.300	7.056	4.477	5.010	1.663	3.027	4.562	3.368	1.151	1.407	0.426	0.426	0.405
285	284-285 км	1.302	1.409	1.729	2.412	1.921	1.302	7.066	4.483	5.017	1.665	3.031	4.568	3.373	1.153	1.409	0.427	0.427	0.406
286	285-286 км	1.304	1.411	1.732	2.416	1.924	1.304	7.076	4.489	5.024	1.667	3.036	4.575	3.378	1.154	1.411	0.428	0.428	0.406
287	286-287 км	1.306	1.413	1.734	2.419	1.927	1.306	7.086	4.495	5.031	1.670	3.040	4.581	3.382	1.156	1.413	0.428	0.428	0.407
288	287-288 км	1.308	1.415	1.736	2.422	1.929	1.308	7.095	4.502	5.038	1.672	3.044	4.587	3.387	1.158	1.415	0.429	0.429	0.407
289	288-289 км	1.309	1.417	1.739	2.426	1.932	1.309	7.105	4.508	5.045	1.674	3.048	4.594	3.392	1.159	1.417	0.429	0.429	0.408
290	289-290 км	1.311	1.419	1.741	2.429	1.935	1.311	7.115	4.514	5.052	1.677	3.052	4.600	3.396	1.161	1.419	0.430	0.430	0.408
291	290-291 км	1.313	1.421	1.744	2.432	1.937	1.313	7.125	4.520	5.058	1.679	3.057	4.606	3.401	1.162	1.421	0.431	0.431	0.409
292	291-292 км	1.315	1.423	1.746	2.436	1.940	1.315	7.135	4.527	5.065	1.681	3.061	4.613	3.406	1.164	1.423	0.431	0.431	0.410
293	292-293 км	1.317	1.425	1.748	2.439	1.943	1.317	7.145	4.533	5.072	1.684	3.065	4.619	3.410	1.166	1.425	0.432	0.432	0.410
294	293-294 км	1.318	1.427	1.751	2.442	1.945	1.318	7.154	4.539	5.079	1.686	3.069	4.626	3.415	1.167	1.427	0.432	0.432	0.411
295	294-295 км	1.320	1.429	1.753	2.446	1.948	1.320	7.164	4.545	5.086	1.688	3.074	4.632	3.420	1.169	1.429	0.433	0.433	0.411
296	295-296 км	1.322	1.430	1.756	2.449	1.951	1.322	7.174	4.552	5.093	1.691	3.078	4.638	3.425	1.170	1.430	0.433	0.433	0.412
297	296-297 км	1.324	1.432	1.758	2.453	1.953	1.324	7.184	4.558	5.100	1.693	3.082	4.645	3.429	1.172	1.432	0.434	0.434	0.412
298	297-298 км	1.326	1.434	1.760	2.456	1.956	1.326	7.194	4.564	5.107	1.695	3.086	4.651	3.434	1.174	1.434	0.435	0.435	0.413
299	298-299 км	1.328	1.436	1.763	2.459	1.959	1.328	7.204	4.570	5.114	1.698	3.090	4.657	3.439	1.175	1.436	0.435	0.435	0.414
300	299-300 км	1.329	1.438	1.765	2.463	1.961	1.329	7.213	4.577	5.121	1.700	3.095	4.664	3.443	1.177	1.438	0.436	0.436	0.414

5.1.4 Хайрган хучилттай авто зам барих хугацааны нормативын хавсралт

Хүснэгт №36. Хайрган хучилттай авто зам барих хугацааны хуваарилалт

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Хайрган хучилт байгуулах	Замын тоноглол, тохижилтын ажил	Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаслах	Замын тэрасс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдэр завсод, ачиж буулах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын даланын ажил	Ужмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Хайрган хучилт байгуулах	Замын тоноглолын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хөгжвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С
Барилгын ажил		22.43%				41.44%				23.95%		4.56%	2.66%	4.94%	
Үе шатны ажил		2.66%	3.04%	6.08%	10.65%	4.18%	4.56%	23.57%	9.13%	15.59%	8.37%	4.56%	2.66%	3.04%	1.90%
1	0-1 км	0.040	0.046	0.091	0.160	0.063	0.068	0.354	0.137	0.234	0.125	0.068	0.040	0.046	0.029
2	1-2 км	0.053	0.061	0.122	0.213	0.084	0.091	0.471	0.183	0.312	0.167	0.091	0.053	0.061	0.038
3	2-3 км	0.067	0.076	0.152	0.266	0.105	0.114	0.589	0.228	0.390	0.209	0.114	0.067	0.076	0.048
4	3-4 км	0.080	0.091	0.183	0.319	0.125	0.137	0.707	0.274	0.468	0.251	0.137	0.080	0.091	0.057
5	4-5 км	0.093	0.106	0.213	0.373	0.146	0.160	0.825	0.319	0.546	0.293	0.160	0.093	0.106	0.067
6	5-6 км	0.104	0.119	0.237	0.415	0.163	0.178	0.919	0.356	0.608	0.326	0.178	0.104	0.119	0.074
7	6-7 км	0.114	0.131	0.262	0.458	0.180	0.196	1.014	0.392	0.670	0.360	0.196	0.114	0.131	0.082
8	7-8 км	0.125	0.143	0.286	0.500	0.197	0.214	1.108	0.429	0.733	0.393	0.214	0.125	0.143	0.089
9	8-9 км	0.136	0.155	0.310	0.543	0.213	0.233	1.202	0.465	0.795	0.427	0.233	0.136	0.155	0.097
10	9-10 км	0.146	0.167	0.335	0.586	0.230	0.251	1.297	0.502	0.857	0.460	0.251	0.146	0.167	0.105
Барилгын ажил		21.53%				46.38%				21.33%		4.89%	2.74%	3.13%	
Үе шатны ажил		2.94%	3.33%	7.05%	8.22%	4.70%	6.07%	23.68%	11.94%	15.85%	5.48%	4.89%	2.74%	2.15%	0.98%
11	10-11 км	0.154	0.176	0.353	0.617	0.243	0.265	1.367	0.529	0.904	0.485	0.265	0.154	0.176	0.110
12	11-12 км	0.162	0.186	0.371	0.649	0.255	0.278	1.438	0.557	0.951	0.510	0.278	0.162	0.186	0.116
13	12-13 км	0.170	0.195	0.389	0.681	0.268	0.292	1.509	0.584	0.998	0.535	0.292	0.170	0.195	0.122
14	13-14 км	0.178	0.204	0.408	0.713	0.280	0.306	1.579	0.611	1.044	0.560	0.306	0.178	0.204	0.127
15	14-15 км	0.186	0.213	0.426	0.745	0.293	0.319	1.650	0.639	1.091	0.586	0.319	0.186	0.213	0.133
16	15-16 км	0.194	0.222	0.444	0.777	0.305	0.333	1.721	0.666	1.138	0.611	0.333	0.194	0.222	0.139
17	16-17 км	0.202	0.231	0.462	0.809	0.318	0.347	1.792	0.694	1.185	0.636	0.347	0.202	0.231	0.144
18	17-18 км	0.210	0.240	0.481	0.841	0.330	0.360	1.862	0.721	1.232	0.661	0.360	0.210	0.240	0.150
19	18-19 км	0.218	0.249	0.499	0.873	0.343	0.374	1.933	0.748	1.278	0.686	0.374	0.218	0.249	0.156
20	19-20 км	0.226	0.259	0.517	0.905	0.356	0.388	2.004	0.776	1.325	0.711	0.388	0.226	0.259	0.162
21	20-21 км	0.234	0.268	0.535	0.937	0.368	0.402	2.075	0.803	1.372	0.736	0.402	0.234	0.268	0.167
22	21-22 км	0.242	0.277	0.554	0.969	0.381	0.415	2.145	0.830	1.419	0.761	0.415	0.242	0.277	0.173
23	22-23 км	0.250	0.286	0.572	1.001	0.393	0.429	2.216	0.858	1.465	0.786	0.429	0.250	0.286	0.179
24	23-24 км	0.258	0.295	0.590	1.033	0.406	0.443	2.287	0.885	1.512	0.811	0.443	0.258	0.295	0.184
25	24-25 км	0.266	0.304	0.608	1.065	0.418	0.456	2.357	0.913	1.559	0.837	0.456	0.266	0.304	0.190
Барилгын ажил		22.14%				47.48%				18.35%		5.24%	3.98%	2.82%	
Үе шатны ажил		1.46%	3.30%	7.28%	10.10%	4.47%	3.01%	25.15%	14.85%	12.43%	5.92%	5.24%	3.98%	1.94%	0.87%
26	25-26 км	0.271	0.310	0.621	1.086	0.427	0.465	2.405	0.931	1.590	0.853	0.465	0.271	0.310	0.194
27	26-27 км	0.277	0.316	0.633	1.107	0.435	0.475	2.452	0.949	1.621	0.870	0.475	0.277	0.316	0.198
28	27-28 км	0.282	0.322	0.645	1.129	0.443	0.484	2.499	0.967	1.652	0.887	0.484	0.282	0.322	0.202
29	28-29 км	0.287	0.329	0.657	1.150	0.452	0.493	2.546	0.986	1.684	0.903	0.493	0.287	0.329	0.205
30	29-30 км	0.293	0.335	0.669	1.171	0.460	0.502	2.593	1.004	1.715	0.920	0.502	0.293	0.335	0.209
31	30-31 км	0.298	0.341	0.681	1.192	0.468	0.511	2.640	1.022	1.746	0.937	0.511	0.298	0.341	0.213
32	31-32 км	0.303	0.347	0.694	1.214	0.477	0.520	2.687	1.040	1.777	0.954	0.520	0.303	0.347	0.217
33	32-33 км	0.309	0.353	0.706	1.235	0.485	0.529	2.735	1.059	1.808	0.970	0.529	0.309	0.353	0.221
34	33-34 км	0.314	0.359	0.718	1.256	0.494	0.538	2.782	1.077	1.840	0.987	0.538	0.314	0.359	0.224
35	34-35 км	0.319	0.365	0.730	1.278	0.502	0.548	2.829	1.095	1.871	1.004	0.548	0.319	0.365	0.228
36	35-36 км	0.325	0.371	0.742	1.299	0.510	0.557	2.876	1.113	1.902	1.021	0.557	0.325	0.371	0.232
37	36-37 км	0.330	0.377	0.754	1.320	0.519	0.566	2.923	1.132	1.933	1.037	0.566	0.330	0.377	0.236
38	37-38 км	0.335	0.383	0.767	1.341	0.527	0.575	2.970	1.150	1.964	1.054	0.575	0.335	0.383	0.240
39	38-39 км	0.341	0.389	0.779	1.363	0.535	0.584	3.017	1.168	1.995	1.071	0.584	0.341	0.389	0.243

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Хайрган хучилт байгуулах	Замын тоноглол, тохижилтын ажил	Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаглах	Замын тэрэс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдэр заавод, ачиж буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын даланын ажил	Ужмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Хайрган хучилт байгуулах	Замын тоноглолын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэвэрлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С
40	39-40 км	0.346	0.395	0.791	1.384	0.544	0.593	3.065	1.186	2.027	1.087	0.593	0.346	0.395	0.247
41	40-41 км	0.351	0.402	0.803	1.405	0.552	0.602	3.112	1.205	2.058	1.104	0.602	0.351	0.402	0.251
42	41-42 км	0.357	0.408	0.815	1.427	0.560	0.611	3.159	1.223	2.089	1.121	0.611	0.357	0.408	0.255
43	42-43 км	0.362	0.414	0.827	1.448	0.569	0.621	3.206	1.241	2.120	1.138	0.621	0.362	0.414	0.259
44	43-44 км	0.367	0.420	0.840	1.469	0.577	0.630	3.253	1.259	2.151	1.154	0.630	0.367	0.420	0.262
45	44-45 км	0.373	0.426	0.852	1.490	0.586	0.639	3.300	1.278	2.183	1.171	0.639	0.373	0.426	0.266
46	45-46 км	0.378	0.432	0.864	1.512	0.594	0.648	3.348	1.296	2.214	1.188	0.648	0.378	0.432	0.270
47	46-47 км	0.383	0.438	0.876	1.533	0.602	0.657	3.395	1.314	2.245	1.205	0.657	0.383	0.438	0.274
48	47-48 км	0.389	0.444	0.888	1.554	0.611	0.666	3.442	1.332	2.276	1.221	0.666	0.389	0.444	0.278
49	48-49 км	0.394	0.450	0.900	1.576	0.619	0.675	3.489	1.351	2.307	1.238	0.675	0.394	0.450	0.281
50	49-50 км	0.399	0.456	0.913	1.597	0.627	0.684	3.536	1.369	2.338	1.255	0.684	0.399	0.456	0.285
Барилгын ажил		19.02%				42.32%				19.14%		13.09%	4.04%	2.39%	
Үе шатны ажил		3.12%	4.04%	4.95%	6.91%	5.50%	3.73%	20.24%	12.84%	14.37%	4.77%	13.09%	4.04%	1.22%	1.16%
51	50-51 км	0.405	0.462	0.925	1.618	0.636	0.694	3.583	1.387	2.370	1.271	0.694	0.405	0.462	0.289
52	51-52 км	0.410	0.468	0.937	1.640	0.644	0.703	3.630	1.405	2.401	1.288	0.703	0.410	0.468	0.293
53	52-53 км	0.415	0.475	0.949	1.661	0.652	0.712	3.678	1.424	2.432	1.305	0.712	0.415	0.475	0.297
54	53-54 км	0.421	0.481	0.961	1.682	0.661	0.721	3.725	1.442	2.463	1.322	0.721	0.421	0.481	0.300
55	54-55 км	0.426	0.487	0.973	1.703	0.669	0.730	3.772	1.460	2.494	1.338	0.730	0.426	0.487	0.304
56	55-56 км	0.431	0.493	0.986	1.725	0.678	0.739	3.819	1.478	2.525	1.355	0.739	0.431	0.493	0.308
57	56-57 км	0.437	0.499	0.998	1.746	0.686	0.748	3.866	1.497	2.557	1.372	0.748	0.437	0.499	0.312
58	57-58 км	0.442	0.505	1.010	1.767	0.694	0.757	3.913	1.515	2.588	1.389	0.757	0.442	0.505	0.316
59	58-59 км	0.447	0.511	1.022	1.789	0.703	0.767	3.960	1.533	2.619	1.405	0.767	0.447	0.511	0.319
60	59-60 км	0.452	0.517	1.034	1.810	0.711	0.776	4.008	1.551	2.650	1.422	0.776	0.452	0.517	0.323
61	60-61 км	0.458	0.523	1.046	1.831	0.719	0.785	4.055	1.570	2.681	1.439	0.785	0.458	0.523	0.327
62	61-62 км	0.463	0.529	1.059	1.852	0.728	0.794	4.102	1.588	2.713	1.456	0.794	0.463	0.529	0.331
63	62-63 км	0.468	0.535	1.071	1.874	0.736	0.803	4.149	1.606	2.744	1.472	0.803	0.468	0.535	0.335
64	63-64 км	0.474	0.541	1.083	1.895	0.744	0.812	4.196	1.624	2.775	1.489	0.812	0.474	0.541	0.338
65	64-65 км	0.479	0.548	1.095	1.916	0.753	0.821	4.243	1.643	2.806	1.506	0.821	0.479	0.548	0.342
66	65-66 км	0.484	0.554	1.107	1.938	0.761	0.830	4.290	1.661	2.837	1.522	0.830	0.484	0.554	0.346
67	66-67 км	0.490	0.560	1.119	1.959	0.770	0.840	4.338	1.679	2.868	1.539	0.840	0.490	0.560	0.350
68	67-68 км	0.495	0.566	1.132	1.980	0.778	0.849	4.385	1.697	2.900	1.556	0.849	0.495	0.566	0.354
69	68-69 км	0.500	0.572	1.144	2.002	0.786	0.858	4.432	1.716	2.931	1.573	0.858	0.500	0.572	0.357
70	69-70 км	0.506	0.578	1.156	2.023	0.795	0.867	4.479	1.734	2.962	1.589	0.867	0.506	0.578	0.361
71	70-71 км	0.511	0.584	1.168	2.044	0.803	0.876	4.526	1.752	2.993	1.606	0.876	0.511	0.584	0.365
72	71-72 км	0.516	0.590	1.180	2.065	0.811	0.885	4.573	1.770	3.024	1.623	0.885	0.516	0.590	0.369
73	72-73 км	0.522	0.596	1.192	2.087	0.820	0.894	4.621	1.789	3.056	1.640	0.894	0.522	0.596	0.373
74	73-74 км	0.527	0.602	1.205	2.108	0.828	0.903	4.668	1.807	3.087	1.656	0.903	0.527	0.602	0.376
75	74-75 км	0.532	0.608	1.217	2.129	0.837	0.913	4.715	1.825	3.118	1.673	0.913	0.532	0.608	0.380
76	75-76 км	0.538	0.614	1.229	2.151	0.845	0.922	4.762	1.843	3.149	1.690	0.922	0.538	0.614	0.384
77	76-77 км	0.543	0.621	1.241	2.172	0.853	0.931	4.809	1.862	3.180	1.706	0.931	0.543	0.621	0.388
78	77-78 км	0.548	0.627	1.253	2.193	0.862	0.940	4.856	1.880	3.211	1.723	0.940	0.548	0.627	0.392
79	78-79 км	0.554	0.633	1.265	2.214	0.870	0.949	4.903	1.898	3.243	1.740	0.949	0.554	0.633	0.395
80	79-80 км	0.559	0.639	1.278	2.236	0.878	0.958	4.951	1.916	3.274	1.757	0.958	0.559	0.639	0.399
81	80-81 км	0.564	0.645	1.290	2.257	0.887	0.967	4.998	1.935	3.305	1.773	0.967	0.564	0.645	0.403
82	81-82 км	0.570	0.651	1.302	2.278	0.895	0.976	5.045	1.953	3.336	1.790	0.976	0.570	0.651	0.407
83	82-83 км	0.575	0.657	1.314	2.300	0.903	0.986	5.092	1.971	3.367	1.807	0.986	0.575	0.657	0.411
84	83-84 км	0.580	0.663	1.326	2.321	0.912	0.995	5.139	1.989	3.398	1.824	0.995	0.580	0.663	0.414
85	84-85 км	0.586	0.669	1.338	2.342	0.920	1.004	5.186	2.008	3.430	1.840	1.004	0.586	0.669	0.418
86	85-86 км	0.591	0.675	1.351	2.363	0.929	1.013	5.233	2.026	3.461	1.857	1.013	0.591	0.675	0.422
87	86-87 км	0.596	0.681	1.363	2.385	0.937	1.022	5.281	2.044	3.492	1.874	1.022	0.596	0.681	0.426

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Хайрган хучилт байгуулах	Замын тоноглол, тохижилтын ажил	Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаглах	Замын тэрэс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдэр зөөвөр, ачиж буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Түр болон туслах замын ажил	Замын даланын ажил	Ужмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Хайрган хучилт байгуулах	Замын тоноглолын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хугацаа	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С
88	87-88 км	0.602	0.687	1.375	2.406	0.945	1.031	5.328	2.062	3.523	1.890	1.031	0.602	0.687	0.430
89	88-89 км	0.607	0.694	1.387	2.427	0.954	1.040	5.375	2.081	3.554	1.907	1.040	0.607	0.694	0.433
90	89-90 км	0.612	0.700	1.399	2.449	0.962	1.049	5.422	2.099	3.586	1.924	1.049	0.612	0.700	0.437
91	90-91 км	0.617	0.706	1.411	2.470	0.970	1.059	5.469	2.117	3.617	1.941	1.059	0.617	0.706	0.441
92	91-92 км	0.623	0.712	1.424	2.491	0.979	1.068	5.516	2.135	3.648	1.957	1.068	0.623	0.712	0.445
93	92-93 км	0.628	0.718	1.436	2.513	0.987	1.077	5.563	2.154	3.679	1.974	1.077	0.628	0.718	0.449
94	93-94 км	0.633	0.724	1.448	2.534	0.995	1.086	5.611	2.172	3.710	1.991	1.086	0.633	0.724	0.452
95	94-95 км	0.639	0.730	1.460	2.555	1.004	1.095	5.658	2.190	3.741	2.008	1.095	0.639	0.730	0.456
96	95-96 км	0.644	0.736	1.472	2.576	1.012	1.104	5.705	2.208	3.773	2.024	1.104	0.644	0.736	0.460
97	96-97 км	0.649	0.742	1.484	2.598	1.021	1.113	5.752	2.227	3.804	2.041	1.113	0.649	0.742	0.464
98	97-98 км	0.655	0.748	1.497	2.619	1.029	1.122	5.799	2.245	3.835	2.058	1.122	0.655	0.748	0.468
99	98-99 км	0.660	0.754	1.509	2.640	1.037	1.132	5.846	2.263	3.866	2.075	1.132	0.660	0.754	0.471
100	99-100 км	0.665	0.760	1.521	2.662	1.046	1.141	5.894	2.281	3.897	2.091	1.141	0.665	0.760	0.475
101	100-101 км	0.668	0.763	1.527	2.672	1.050	1.145	5.917	2.290	3.913	2.100	1.145	0.668	0.763	0.477
102	101-102 км	0.671	0.767	1.533	2.683	1.054	1.150	5.941	2.300	3.929	2.108	1.150	0.671	0.767	0.479
103	102-103 км	0.673	0.770	1.539	2.694	1.058	1.154	5.964	2.309	3.944	2.116	1.154	0.673	0.770	0.481
104	103-104 км	0.676	0.773	1.545	2.704	1.062	1.159	5.988	2.318	3.960	2.125	1.159	0.676	0.773	0.483
105	104-105 км	0.679	0.776	1.551	2.715	1.067	1.163	6.011	2.327	3.975	2.133	1.163	0.679	0.776	0.485
106	105-106 км	0.681	0.779	1.557	2.725	1.071	1.168	6.035	2.336	3.991	2.141	1.168	0.681	0.779	0.487
107	106-107 км	0.684	0.782	1.563	2.736	1.075	1.173	6.059	2.345	4.006	2.150	1.173	0.684	0.782	0.489
108	107-108 км	0.687	0.785	1.570	2.747	1.079	1.177	6.082	2.354	4.022	2.158	1.177	0.687	0.785	0.490
109	108-109 км	0.689	0.788	1.576	2.757	1.083	1.182	6.106	2.363	4.038	2.167	1.182	0.689	0.788	0.492
110	109-110 км	0.692	0.791	1.582	2.768	1.087	1.186	6.129	2.373	4.053	2.175	1.186	0.692	0.791	0.494
111	110-111 км	0.695	0.794	1.588	2.779	1.092	1.191	6.153	2.382	4.069	2.183	1.191	0.695	0.794	0.496
112	111-112 км	0.697	0.797	1.594	2.789	1.096	1.195	6.176	2.391	4.084	2.192	1.195	0.697	0.797	0.498
113	112-113 км	0.700	0.800	1.600	2.800	1.100	1.200	6.200	2.400	4.100	2.200	1.200	0.700	0.800	0.500
114	113-114 км	0.703	0.803	1.606	2.811	1.104	1.205	6.224	2.409	4.116	2.208	1.205	0.703	0.803	0.502
115	114-115 км	0.705	0.806	1.612	2.821	1.108	1.209	6.247	2.418	4.131	2.217	1.209	0.705	0.806	0.504
116	115-116 км	0.708	0.809	1.618	2.832	1.113	1.214	6.271	2.427	4.147	2.225	1.214	0.708	0.809	0.506
117	116-117 км	0.711	0.812	1.624	2.843	1.117	1.218	6.294	2.437	4.162	2.233	1.218	0.711	0.812	0.508
118	117-118 км	0.713	0.815	1.630	2.853	1.121	1.223	6.318	2.446	4.178	2.242	1.223	0.713	0.815	0.510
119	118-119 км	0.716	0.818	1.637	2.864	1.125	1.227	6.341	2.455	4.194	2.250	1.227	0.716	0.818	0.511
120	119-120 км	0.719	0.821	1.643	2.875	1.129	1.232	6.365	2.464	4.209	2.259	1.232	0.719	0.821	0.513
121	120-121 км	0.721	0.824	1.649	2.885	1.133	1.237	6.389	2.473	4.225	2.267	1.237	0.721	0.824	0.515
122	121-122 км	0.724	0.827	1.655	2.896	1.138	1.241	6.412	2.482	4.240	2.275	1.241	0.724	0.827	0.517
123	122-123 км	0.727	0.830	1.661	2.906	1.142	1.246	6.436	2.491	4.256	2.284	1.246	0.727	0.830	0.519
124	123-124 км	0.729	0.833	1.667	2.917	1.146	1.250	6.459	2.500	4.271	2.292	1.250	0.729	0.833	0.521
125	124-125 км	0.732	0.837	1.673	2.928	1.150	1.255	6.483	2.510	4.287	2.300	1.255	0.732	0.837	0.523
126	125-126 км	0.735	0.840	1.679	2.938	1.154	1.259	6.506	2.519	4.303	2.309	1.259	0.735	0.840	0.525
127	126-127 км	0.737	0.843	1.685	2.949	1.159	1.264	6.530	2.528	4.318	2.317	1.264	0.737	0.843	0.527
128	127-128 км	0.740	0.846	1.691	2.960	1.163	1.268	6.554	2.537	4.334	2.325	1.268	0.740	0.846	0.529
129	128-129 км	0.743	0.849	1.697	2.970	1.167	1.273	6.577	2.546	4.349	2.334	1.273	0.743	0.849	0.530
130	129-130 км	0.745	0.852	1.703	2.981	1.171	1.278	6.601	2.555	4.365	2.342	1.278	0.745	0.852	0.532
131	130-131 км	0.748	0.855	1.710	2.992	1.175	1.282	6.624	2.564	4.381	2.351	1.282	0.748	0.855	0.534
132	131-132 км	0.751	0.858	1.716	3.002	1.179	1.287	6.648	2.573	4.396	2.359	1.287	0.751	0.858	0.536
133	132-133 км	0.753	0.861	1.722	3.013	1.184	1.291	6.671	2.583	4.412	2.367	1.291	0.753	0.861	0.538
134	133-134 км	0.756	0.864	1.728	3.024	1.188	1.296	6.695	2.592	4.427	2.376	1.296	0.756	0.864	0.540
135	134-135 км	0.759	0.867	1.734	3.034	1.192	1.300	6.719	2.601	4.443	2.384	1.300	0.759	0.867	0.542
136	135-136 км	0.761	0.870	1.740	3.045	1.196	1.305	6.742	2.610	4.459	2.392	1.305	0.761	0.870	0.544
137	136-137 км	0.764	0.873	1.746	3.056	1.200	1.310	6.766	2.619	4.474	2.401	1.310	0.764	0.873	0.546

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Хайрган хучилт байгуулах	Замын тоноглол, тохижилтын ажил	Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаслах	Замын тэрэс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдэр зөөвөр, ачиж буулгах, усраах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далангийн ажил	Ужмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Хайрган хучилт байгуулах	Замын тоноглолын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хөгжвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С
138	137-138 км	0.767	0.876	1.752	3.066	1.205	1.314	6.789	2.628	4.490	2.409	1.314	0.767	0.876	0.548
139	138-139 км	0.769	0.879	1.758	3.077	1.209	1.319	6.813	2.637	4.505	2.417	1.319	0.769	0.879	0.549
140	139-140 км	0.772	0.882	1.764	3.087	1.213	1.323	6.837	2.646	4.521	2.426	1.323	0.772	0.882	0.551
141	140-141 км	0.775	0.885	1.770	3.098	1.217	1.328	6.860	2.656	4.537	2.434	1.328	0.775	0.885	0.553
142	141-142 км	0.777	0.888	1.776	3.109	1.221	1.332	6.884	2.665	4.552	2.443	1.332	0.777	0.888	0.555
143	142-143 км	0.780	0.891	1.783	3.119	1.225	1.337	6.907	2.674	4.568	2.451	1.337	0.780	0.891	0.557
144	143-144 км	0.783	0.894	1.789	3.130	1.230	1.341	6.931	2.683	4.583	2.459	1.341	0.783	0.894	0.559
145	144-145 км	0.785	0.897	1.795	3.141	1.234	1.346	6.954	2.692	4.599	2.468	1.346	0.785	0.897	0.561
146	145-146 км	0.788	0.900	1.801	3.151	1.238	1.351	6.978	2.701	4.614	2.476	1.351	0.788	0.900	0.563
147	146-147 км	0.790	0.903	1.807	3.162	1.242	1.355	7.002	2.710	4.630	2.484	1.355	0.790	0.903	0.565
148	147-148 км	0.793	0.906	1.813	3.173	1.246	1.360	7.025	2.719	4.646	2.493	1.360	0.793	0.906	0.567
149	148-149 км	0.796	0.910	1.819	3.183	1.251	1.364	7.049	2.729	4.661	2.501	1.364	0.796	0.910	0.568
150	149-150 км	0.798	0.913	1.825	3.194	1.255	1.369	7.072	2.738	4.677	2.510	1.369	0.798	0.913	0.570
151	150-151 км	0.801	0.916	1.831	3.205	1.259	1.373	7.096	2.747	4.692	2.518	1.373	0.801	0.916	0.572
152	151-152 км	0.804	0.919	1.837	3.215	1.263	1.378	7.119	2.756	4.708	2.526	1.378	0.804	0.919	0.574
153	152-153 км	0.806	0.922	1.843	3.226	1.267	1.383	7.143	2.765	4.724	2.535	1.383	0.806	0.922	0.576
154	153-154 км	0.809	0.925	1.849	3.237	1.271	1.387	7.167	2.774	4.739	2.543	1.387	0.809	0.925	0.578
155	154-155 км	0.812	0.928	1.856	3.247	1.276	1.392	7.190	2.783	4.755	2.551	1.392	0.812	0.928	0.580
156	155-156 км	0.814	0.931	1.862	3.258	1.280	1.396	7.214	2.792	4.770	2.560	1.396	0.814	0.931	0.582
157	156-157 км	0.817	0.934	1.868	3.268	1.284	1.401	7.237	2.802	4.786	2.568	1.401	0.817	0.934	0.584
158	157-158 км	0.820	0.937	1.874	3.279	1.288	1.405	7.261	2.811	4.802	2.576	1.405	0.820	0.937	0.586
159	158-159 км	0.822	0.940	1.880	3.290	1.292	1.410	7.284	2.820	4.817	2.585	1.410	0.822	0.940	0.587
160	159-160 км	0.825	0.943	1.886	3.300	1.297	1.414	7.308	2.829	4.833	2.593	1.414	0.825	0.943	0.589
161	160-161 км	0.828	0.946	1.892	3.311	1.301	1.419	7.332	2.838	4.848	2.602	1.419	0.828	0.946	0.591
162	161-162 км	0.830	0.949	1.898	3.322	1.305	1.424	7.355	2.847	4.864	2.610	1.424	0.830	0.949	0.593
163	162-163 км	0.833	0.952	1.904	3.332	1.309	1.428	7.379	2.856	4.879	2.618	1.428	0.833	0.952	0.595
164	163-164 км	0.836	0.955	1.910	3.343	1.313	1.433	7.402	2.865	4.895	2.627	1.433	0.836	0.955	0.597
165	164-165 км	0.838	0.958	1.916	3.354	1.317	1.437	7.426	2.875	4.911	2.635	1.437	0.838	0.958	0.599
166	165-166 км	0.841	0.961	1.922	3.364	1.322	1.442	7.449	2.884	4.926	2.643	1.442	0.841	0.961	0.601
167	166-167 км	0.844	0.964	1.929	3.375	1.326	1.446	7.473	2.893	4.942	2.652	1.446	0.844	0.964	0.603
168	167-168 км	0.846	0.967	1.935	3.386	1.330	1.451	7.497	2.902	4.957	2.660	1.451	0.846	0.967	0.605
169	168-169 км	0.849	0.970	1.941	3.396	1.334	1.456	7.520	2.911	4.973	2.668	1.456	0.849	0.970	0.606
170	169-170 км	0.852	0.973	1.947	3.407	1.338	1.460	7.544	2.920	4.989	2.677	1.460	0.852	0.973	0.608
171	170-171 км	0.854	0.976	1.953	3.417	1.343	1.465	7.567	2.929	5.004	2.685	1.465	0.854	0.976	0.610
172	171-172 км	0.857	0.979	1.959	3.428	1.347	1.469	7.591	2.938	5.020	2.694	1.469	0.857	0.979	0.612
173	172-173 км	0.860	0.983	1.965	3.439	1.351	1.474	7.614	2.948	5.035	2.702	1.474	0.860	0.983	0.614
174	173-174 км	0.862	0.986	1.971	3.449	1.355	1.478	7.638	2.957	5.051	2.710	1.478	0.862	0.986	0.616
175	174-175 км	0.865	0.989	1.977	3.460	1.359	1.483	7.662	2.966	5.067	2.719	1.483	0.865	0.989	0.618
176	175-176 км	0.868	0.992	1.983	3.471	1.363	1.487	7.685	2.975	5.082	2.727	1.487	0.868	0.992	0.620
177	176-177 км	0.870	0.995	1.989	3.481	1.368	1.492	7.709	2.984	5.098	2.735	1.492	0.870	0.995	0.622
178	177-178 км	0.873	0.998	1.995	3.492	1.372	1.497	7.732	2.993	5.113	2.744	1.497	0.873	0.998	0.624
179	178-179 км	0.876	1.001	2.002	3.503	1.376	1.501	7.756	3.002	5.129	2.752	1.501	0.876	1.001	0.625
180	179-180 км	0.878	1.004	2.008	3.513	1.380	1.506	7.779	3.011	5.144	2.760	1.506	0.878	1.004	0.627
181	180-181 км	0.881	1.007	2.014	3.524	1.384	1.510	7.803	3.021	5.160	2.769	1.510	0.881	1.007	0.629
182	181-182 км	0.884	1.010	2.020	3.535	1.389	1.515	7.827	3.030	5.176	2.777	1.515	0.884	1.010	0.631
183	182-183 км	0.886	1.013	2.026	3.545	1.393	1.519	7.850	3.039	5.191	2.786	1.519	0.886	1.013	0.633
184	183-184 км	0.889	1.016	2.032	3.556	1.397	1.524	7.874	3.048	5.207	2.794	1.524	0.889	1.016	0.635
185	184-185 км	0.892	1.019	2.038	3.567	1.401	1.529	7.897	3.057	5.222	2.802	1.529	0.892	1.019	0.637
186	185-186 км	0.894	1.022	2.044	3.577	1.405	1.533	7.921	3.066	5.238	2.811	1.533	0.894	1.022	0.639
187	186-187 км	0.897	1.025	2.050	3.588	1.410	1.538	7.944	3.075	5.254	2.819	1.538	0.897	1.025	0.641

д/д	Замын урт /км/	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Хайрган хучилт байгуулах	Замын тоноглол, тохижилтын ажил	Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх, гадаслах	Замын тэрэг, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдэр зөөв, ачиж буулах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далангийн ажил	Ужмалын ажил	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Хайрган хучилт байгуулах	Замын тоноглолын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С
188	187-188 км	0.900	1.028	2.056	3.598	1.414	1.542	7.968	3.084	5.269	2.827	1.542	0.900	1.028	0.643
189	188-189 км	0.902	1.031	2.062	3.609	1.418	1.547	7.992	3.094	5.285	2.836	1.547	0.902	1.031	0.644
190	189-190 км	0.905	1.034	2.068	3.620	1.422	1.551	8.015	3.103	5.300	2.844	1.551	0.905	1.034	0.646
191	190-191 км	0.908	1.037	2.075	3.630	1.426	1.556	8.039	3.112	5.316	2.852	1.556	0.908	1.037	0.648
192	191-192 км	0.910	1.040	2.081	3.641	1.430	1.560	8.062	3.121	5.332	2.861	1.560	0.910	1.040	0.650
193	192-193 км	0.913	1.043	2.087	3.652	1.435	1.565	8.086	3.130	5.347	2.869	1.565	0.913	1.043	0.652
194	193-194 км	0.916	1.046	2.093	3.662	1.439	1.570	8.110	3.139	5.363	2.878	1.570	0.916	1.046	0.654
195	194-195 км	0.918	1.049	2.099	3.673	1.443	1.574	8.133	3.148	5.378	2.886	1.574	0.918	1.049	0.656
196	195-196 км	0.921	1.052	2.105	3.684	1.447	1.579	8.157	3.157	5.394	2.894	1.579	0.921	1.052	0.658
197	196-197 км	0.924	1.056	2.111	3.694	1.451	1.583	8.180	3.167	5.410	2.903	1.583	0.924	1.056	0.660
198	197-198 км	0.926	1.059	2.117	3.705	1.456	1.588	8.204	3.176	5.425	2.911	1.588	0.926	1.059	0.662
199	198-199 км	0.929	1.062	2.123	3.716	1.460	1.592	8.227	3.185	5.441	2.919	1.592	0.929	1.062	0.663
200	199-200 км	0.932	1.065	2.129	3.726	1.464	1.597	8.251	3.194	5.456	2.928	1.597	0.932	1.065	0.665

5.1.5 Сийл төрлийн боловсруулалт хийх хугацааны нормативын хавсралт

Хүснэгт №37. Сийл төрлийн боловсруулалт хийх хугацааны хуваарилалт

д/д	Замын урт км/	Бэлтгэл ажил		Сийл төрлийн боловсруулалт хийх		Замын тоноглолын ажил	Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх, гадаслах	Сийл төрлийн боловсруулалт хийх	Хөдөлгөөн хязгаарлах, зохицуулах арга хэмжээ авах		Зориулалтын машинаар хэвтээ тэмдэглэгээ хийх	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л
Барилгын ажил		5.70%		82.01%		10.00%		2.29%
Үе шатны ажил		2.66%	3.04%	72.01%	10.00%	10.00%	1.04%	1.25%
1	0-1 км	0.008	0.009	0.216	0.030	0.030	0.003	0.004
2	1-2 км	0.009	0.010	0.243	0.034	0.034	0.004	0.004
3	2-3 км	0.010	0.011	0.270	0.038	0.038	0.004	0.005
4	3-4 км	0.011	0.013	0.297	0.041	0.041	0.004	0.005
5	4-5 км	0.012	0.014	0.324	0.045	0.045	0.005	0.006
6	5-6 км	0.014	0.016	0.382	0.053	0.053	0.006	0.007
7	6-7 км	0.016	0.019	0.439	0.061	0.061	0.006	0.008
8	7-8 км	0.018	0.021	0.497	0.069	0.069	0.007	0.009
9	8-9 км	0.020	0.023	0.554	0.077	0.077	0.008	0.010
10	9-10 км	0.023	0.026	0.612	0.085	0.085	0.009	0.011
11	10-11 км	0.024	0.028	0.655	0.091	0.091	0.009	0.011
12	11-12 км	0.026	0.030	0.698	0.097	0.097	0.010	0.012
13	12-13 км	0.027	0.031	0.742	0.103	0.103	0.011	0.013
14	13-14 км	0.029	0.033	0.785	0.109	0.109	0.011	0.014
15	14-15 км	0.031	0.035	0.828	0.115	0.115	0.012	0.014
16	15-16 км	0.032	0.037	0.871	0.121	0.121	0.013	0.015
17	16-17 км	0.034	0.039	0.914	0.127	0.127	0.013	0.016
18	17-18 км	0.035	0.040	0.958	0.133	0.133	0.014	0.017
19	18-19 км	0.037	0.042	1.001	0.139	0.139	0.014	0.017
20	19-20 км	0.039	0.044	1.044	0.145	0.145	0.015	0.018
21	20-21 км	0.040	0.046	1.087	0.151	0.151	0.016	0.019
22	21-22 км	0.042	0.048	1.130	0.157	0.157	0.016	0.020
23	22-23 км	0.043	0.050	1.174	0.163	0.163	0.017	0.020
24	23-24 км	0.045	0.051	1.217	0.169	0.169	0.018	0.021
25	24-25 км	0.047	0.053	1.260	0.175	0.175	0.018	0.022
26	25-26 км	0.048	0.055	1.303	0.181	0.181	0.019	0.023
27	26-27 км	0.050	0.057	1.347	0.187	0.187	0.019	0.023
28	27-28 км	0.051	0.059	1.390	0.193	0.193	0.020	0.024
29	28-29 км	0.053	0.061	1.433	0.199	0.199	0.021	0.025
30	29-30 км	0.055	0.062	1.476	0.205	0.205	0.021	0.026
31	30-31 км	0.056	0.064	1.519	0.211	0.211	0.022	0.026
32	31-32 км	0.058	0.066	1.563	0.217	0.217	0.023	0.027
33	32-33 км	0.059	0.068	1.606	0.223	0.223	0.023	0.028
34	33-34 км	0.061	0.070	1.649	0.229	0.229	0.024	0.029
35	34-35 км	0.063	0.071	1.692	0.235	0.235	0.024	0.029
36	35-36 км	0.064	0.073	1.735	0.241	0.241	0.025	0.030
37	36-37 км	0.066	0.075	1.779	0.247	0.247	0.026	0.031
38	37-38 км	0.067	0.077	1.822	0.253	0.253	0.026	0.032
39	38-39 км	0.069	0.079	1.865	0.259	0.259	0.027	0.032
40	39-40 км	0.071	0.081	1.908	0.265	0.265	0.028	0.033
41	40-41 км	0.072	0.082	1.951	0.271	0.271	0.028	0.034
42	41-42 км	0.074	0.084	1.995	0.277	0.277	0.029	0.035
43	42-43 км	0.075	0.086	2.038	0.283	0.283	0.029	0.035
44	43-44 км	0.077	0.088	2.081	0.289	0.289	0.030	0.036
45	44-45 км	0.079	0.090	2.124	0.295	0.295	0.031	0.037
46	45-46 км	0.080	0.092	2.167	0.301	0.301	0.031	0.038
47	46-47 км	0.082	0.093	2.211	0.307	0.307	0.032	0.038
48	47-48 км	0.083	0.095	2.254	0.313	0.313	0.033	0.039
49	48-49 км	0.085	0.097	2.297	0.319	0.319	0.033	0.040
50	49-50 км	0.087	0.099	2.340	0.325	0.325	0.034	0.041

д/д	Замын урт км/	Бэлтгэл ажил		Сийл төрлийн боловсруулалт хийх		Замын тоноглолын ажил	Улсын ашиглалтанд оруулах	
		Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх, задаслах	Сийл төрлийн боловсруулалт хийх	Хөдөлгөөн хязгаарлах, зохицуулах арга хэмжээ авах		Зориулалтын машинаар хэвтээ тэмдэглэгээ хийх	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх
А	Б	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л
51	50-51 км	0.088	0.100	2.376	0.330	0.330	0.034	0.041
52	51-52 км	0.089	0.102	2.412	0.335	0.335	0.035	0.042
53	52-53 км	0.090	0.103	2.448	0.340	0.340	0.035	0.043
54	53-54 км	0.092	0.105	2.484	0.345	0.345	0.036	0.043
55	54-55 км	0.093	0.106	2.520	0.350	0.350	0.036	0.044
56	55-56 км	0.094	0.108	2.556	0.355	0.355	0.037	0.044
57	56-57 км	0.096	0.110	2.592	0.360	0.360	0.037	0.045
58	57-58 км	0.097	0.111	2.628	0.365	0.365	0.038	0.046
59	58-59 км	0.098	0.113	2.664	0.370	0.370	0.038	0.046
60	59-60 км	0.100	0.114	2.700	0.375	0.375	0.039	0.047
61	60-61 км	0.101	0.116	2.736	0.380	0.380	0.040	0.048
62	61-62 км	0.102	0.117	2.772	0.385	0.385	0.040	0.048
63	62-63 км	0.104	0.119	2.808	0.390	0.390	0.041	0.049
64	63-64 км	0.105	0.120	2.844	0.395	0.395	0.041	0.049
65	64-65 км	0.106	0.122	2.880	0.400	0.400	0.042	0.050
66	65-66 км	0.108	0.123	2.916	0.405	0.405	0.042	0.051
67	66-67 км	0.109	0.125	2.952	0.410	0.410	0.043	0.051
68	67-68 км	0.110	0.126	2.988	0.415	0.415	0.043	0.052
69	68-69 км	0.112	0.128	3.024	0.420	0.420	0.044	0.053
70	69-70 км	0.113	0.129	3.060	0.425	0.425	0.044	0.053
71	70-71 км	0.114	0.131	3.096	0.430	0.430	0.045	0.054
72	71-72 км	0.116	0.132	3.132	0.435	0.435	0.045	0.054
73	72-73 км	0.117	0.134	3.168	0.440	0.440	0.046	0.055
74	73-74 км	0.118	0.135	3.204	0.445	0.445	0.046	0.056
75	74-75 км	0.120	0.137	3.240	0.450	0.450	0.047	0.056
76	75-76 км	0.121	0.138	3.276	0.455	0.455	0.047	0.057
77	76-77 км	0.122	0.140	3.312	0.460	0.460	0.048	0.058
78	77-78 км	0.124	0.141	3.348	0.465	0.465	0.048	0.058
79	78-79 км	0.125	0.143	3.384	0.470	0.470	0.049	0.059
80	79-80 км	0.126	0.144	3.420	0.475	0.475	0.049	0.059
81	80-81 км	0.128	0.146	3.456	0.480	0.480	0.050	0.060
82	81-82 км	0.129	0.148	3.492	0.485	0.485	0.050	0.061
83	82-83 км	0.130	0.149	3.528	0.490	0.490	0.051	0.061
84	83-84 км	0.132	0.151	3.564	0.495	0.495	0.051	0.062
85	84-85 км	0.133	0.152	3.600	0.500	0.500	0.052	0.063
86	85-86 км	0.134	0.154	3.636	0.505	0.505	0.053	0.063
87	86-87 км	0.136	0.155	3.672	0.510	0.510	0.053	0.064
88	87-88 км	0.137	0.157	3.708	0.515	0.515	0.054	0.064
89	88-89 км	0.138	0.158	3.744	0.520	0.520	0.054	0.065
90	89-90 км	0.140	0.160	3.780	0.525	0.525	0.055	0.066
91	90-91 км	0.141	0.161	3.816	0.530	0.530	0.055	0.066
92	91-92 км	0.142	0.163	3.852	0.535	0.535	0.056	0.067
93	92-93 км	0.144	0.164	3.888	0.540	0.540	0.056	0.068
94	93-94 км	0.145	0.166	3.924	0.545	0.545	0.057	0.068
95	94-95 км	0.146	0.167	3.960	0.550	0.550	0.057	0.069
96	95-96 км	0.148	0.169	3.996	0.555	0.555	0.058	0.069
97	96-97 км	0.149	0.170	4.032	0.560	0.560	0.058	0.070
98	97-98 км	0.150	0.172	4.068	0.565	0.565	0.059	0.071
99	98-99 км	0.152	0.173	4.104	0.570	0.570	0.059	0.071
100	99-100 км	0.153	0.175	4.140	0.575	0.575	0.060	0.072

5.2 БАРИЛГА, ЗАСВАРЫН ҮЕ ШАТНЫ АЖИЛД ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ИТА-НЫ ЗАРЦУУЛАХ ЦАГИЙН НОРМЫН ХАВСРАЛТ

5.2.1 Асфальтбетон хучилттай авто зам барих ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормын хавсралт

Хүснэгт №38. Асфальтбетон хучилттай зам барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил		Улсын ашиглалтанд оруулах		
					Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадагшлах	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завср, ачиж буулгах, уссрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далан, ухмалын ажил	Далагчийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнгө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэгдэгээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хос цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цээцлэх
					Тухайн ажилтны цаг зарцуулалт																		
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т					
1 км	Замын инженер	1	552	552	44	8	182	33	28	5	110	20	110	20	33	6	44	8					
	Материалын инженер	1	552	552	44	8	166	30	99	18	99	18	99	18	22	4	22	4					
	Лаборант	1	552	552	44	8	166	30	99	18	99	18	99	18	22	4	22	4					
	Хэмжилтийн инженер	1	552	552	83	15	166	30	55	10	88	16	88	16	17	3	55	10					
	Хэмжилтийн техникч	1	552	552	83	15	166	30	55	10	88	16	88	16	17	3	55	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	552	552	83	15	166	30	55	10	88	16	88	16	17	3	55	10					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	552	552	88	16	171	31	61	11	94	17	94	17	22	4	61	11					
	БҮГД	7	3,864																				
5 км	Замын инженер	1	1,320	1,320	106	8	488	37	66	5	264	20	264	20	79	6	53	4					
	Материалын инженер	1	1,320	1,320	106	8	396	30	238	18	238	18	238	18	53	4	53	4					
	Лаборант	1	1,320	1,320	106	8	396	30	238	18	238	18	238	18	53	4	53	4					
	Хэмжилтийн инженер	1	1,320	1,320	198	15	396	30	132	10	211	16	211	16	40	3	132	10					
	Хэмжилтийн техникч	1	1,320	1,320	198	15	396	30	132	10	211	16	211	16	40	3	132	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	1,320	1,320	238	18	238	18	238	18	238	18	238	18	106	8	26	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	1,320	1,320	238	18	238	18	238	18	238	18	238	18	106	8	26	2					
	БҮГД	7	9,240																				
10 км	Ерөнхий инженер	1	2,040	2,040	204	10	530	26	367	18	367	18	367	18	102	5	102	5					
	Замын инженер	2	2,040	4,080	326	8	1,510	37	204	5	816	20	816	20	245	6	163	4					
	Гүүрийн инженер	1	2,040	2,040	122	6	-	-	1,836	90	-	-	-	-	-	-	82	4					
	Материалын инженер	1	2,040	2,040	163	8	612	30	367	18	367	18	367	18	82	4	82	4					
	Лаборант	1	2,040	2,040	163	8	612	30	367	18	367	18	367	18	82	4	82	4					
	Хэмжилтийн инженер	1	2,040	2,040	306	15	612	30	204	10	326	16	326	16	61	3	204	10					
	Геодезийн техникч	1	2,040	2,040	306	15	612	30	204	10	326	16	326	16	61	3	204	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	2,040	2,040	367	18	367	18	367	18	367	18	367	18	163	8	41	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	2,040	2,040	367	18	367	18	367	18	367	18	367	18	163	8	41	2					
	БҮГД	10	20,400																				
25 км	Ерөнхий инженер	1	3,120	3,120	312	10	811	26	562	18	562	18	562	18	156	5	156	5					
	Замын инженер	2	3,120	6,240	499	8	2,309	37	312	5	1,248	20	1,248	20	374	6	250	4					
	Гүүрийн инженер	1	3,120	3,120	187	6	-	-	2,808	90	-	-	-	-	-	-	125	4					
	Материалын инженер	1	3,120	3,120	250	8	936	30	562	18	562	18	562	18	125	4	125	4					
	Лаборант	1	3,120	3,120	250	8	936	30	562	18	562	18	562	18	125	4	125	4					
	Хэмжилтийн инженер	1	3,120	3,120	468	15	936	30	312	10	499	16	499	16	94	3	312	10					
	Хэмжилтийн техникч	1	3,120	3,120	468	15	936	30	312	10	499	16	499	16	94	3	312	10					
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	3,120	3,120	468	15	936	30	312	10	499	16	499	16	94	3	312	10					

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын моноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
					Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаглах	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завсод, ачиж бууулах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далан, укмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнгө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил	Замын моноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хөг цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх
					хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	3,120	3,120	562	18	562	18	562	18	562	18	562	18	250	8	62	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	3,120	3,120	562	18	562	18	562	18	562	18	562	18	250	8	62	2					
	Засварын механик инженер	1	3,120	3,120	187	6	718	23	718	23	718	23	718	23	62	2	-	-					
	Цахилгааны инженер	1	3,120	3,120	187	6	718	23	718	23	718	23	718	23	62	2	-	-					
	БҮГД	13		40,560																			
50 км	Төслийн менежер	1	3,840	3,840	576	15	768	20	653	17	653	17	653	17	154	4	384	10					
	Ерөнхий инженер	1	3,840	3,840	384	10	998	26	691	18	691	18	691	18	192	5	192	5					
	Замын инженер	3	3,840	11,520	922	8	4,262	37	576	5	2,304	20	2,304	20	691	6	461	4					
	Гүүрийн инженер	1	3,840	3,840	230	6	-	-	3,456	90	-	-	-	-	-	-	154	4					
	Материалын инженер	1	3,840	3,840	307	8	1,152	30	691	18	691	18	691	18	154	4	154	4					
	Лаборант	1	3,840	3,840	307	8	1,152	30	691	18	691	18	691	18	154	4	154	4					
	Хэмжилтийн инженер	2	3,840	7,680	1,152	15	2,304	30	768	10	1,229	16	1,229	16	230	3	768	10					
	Хэмжилтийн техникч	2	3,840	7,680	1,152	15	2,304	30	768	10	1,229	16	1,229	16	230	3	768	10					
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	3,840	3,840	576	15	1,152	30	384	10	614	16	614	16	115	3	384	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	3,840	3,840	691	18	691	18	691	18	691	18	691	18	307	8	77	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	3,840	3,840	691	18	691	18	691	18	691	18	691	18	307	8	77	2					
	Засварын механик инженер	1	3,840	3,840	230	6	883	23	883	23	883	23	883	23	77	2	-	-					
	Цахилгааны инженер	1	3,840	3,840	269	7	922	24	922	24	922	24	922	24	115	3	38	1					
	БҮГД	17		65,280																			
75 км	Төслийн менежер	1	4,320	4,320	648	15	864	20	734	17	734	17	734	17	173	4	432	10					
	Ерөнхий инженер	1	4,320	4,320	432	10	1,123	26	778	18	778	18	778	18	216	5	216	5					
	Замын инженер	3	4,320	12,960	1,037	8	4,795	37	648	5	2,592	20	2,592	20	778	6	518	4					
	Гүүрийн инженер	1	4,320	4,320	259	6	-	-	3,888	90	-	-	-	-	-	-	173	4					
	Материалын инженер	2	4,320	8,640	691	8	2,592	30	1,555	18	1,555	18	1,555	18	346	4	346	4					
	Лаборант	2	4,320	8,640	691	8	2,592	30	1,555	18	1,555	18	1,555	18	346	4	346	4					
	Хэмжилтийн инженер	2	4,320	8,640	1,296	15	2,592	30	864	10	1,382	16	1,382	16	259	3	864	10					
	Хэмжилтийн техникч	2	4,320	8,640	1,296	15	2,592	30	864	10	1,382	16	1,382	16	259	3	864	10					
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	4,320	4,320	648	15	1,296	30	432	10	691	16	691	16	130	3	432	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	4,320	4,320	778	18	778	18	778	18	778	18	778	18	346	8	86	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	4,320	4,320	778	18	778	18	778	18	778	18	778	18	346	8	86	2					
	Засварын механик инженер	1	4,320	4,320	259	6	994	23	994	23	994	23	994	23	86	2	-	-					
	Цахилгааны инженер	1	4,320	4,320	259	6	994	23	994	23	994	23	994	23	86	2	-	-					
	БҮГД	19		82,080																			
100 км	Төслийн менежер	1	4,800	4,800	720	15	960	20	816	17	816	17	816	17	192	4	480	10					
	Ерөнхий инженер	1	4,800	4,800	480	10	1,248	26	864	18	864	18	864	18	240	5	240	5					
	Замын инженер	3	4,800	14,400	1,152	8	5,328	37	720	5	2,880	20	2,880	20	864	6	576	4					
	Гүүрийн инженер	1	4,800	4,800	288	6	-	-	4,320	90	-	-	-	-	-	-	192	4					
	Материалын инженер	2	4,800	9,600	768	8	2,880	30	1,728	18	1,728	18	1,728	18	384	4	384	4					
	Лаборант	2	4,800	9,600	768	8	2,880	30	1,728	18	1,728	18	1,728	18	384	4	384	4					
	Хэмжилтийн инженер	2	4,800	9,600	1,440	15	2,880	30	960	10	1,536	16	1,536	16	288	3	960	10					
	Хэмжилтийн техникч	2	4,800	9,600	1,440	15	2,880	30	960	10	1,536	16	1,536	16	288	3	960	10					
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	4,800	4,800	720	15	1,440	30	480	10	768	16	768	16	144	3	480	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	4,800	4,800	864	18	864	18	864	18	864	18	864	18	384	8	96	2					

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын моноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
					Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаглах	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завсод, ачиж бууулах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далан, ужмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнөө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил	Замын моноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хөг цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх
					хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	4,800	4,800	864	18	864	18	864	18	864	18	864	18	384	8	96	2					
	Засварын механик инженер	1	4,800	4,800	288	6	1,104	23	1,104	23	1,104	23	1,104	23	96	2	-	-					
	Цахилгааны инженер	1	4,800	4,800	288	6	1,104	23	1,104	23	1,104	23	1,104	23	96	2	-	-					
	БҮГД	19		91,200																			
150 км	Төслийн менежер	1	5,400	5,400	810	15	1,080	20	918	17	918	17	918	17	216	4	540	10					
	Ерөнхий инженер	1	5,400	5,400	540	10	1,404	26	972	18	972	18	972	18	270	5	270	5					
	Замын инженер	4	5,400	21,600	1,728	8	7,992	37	1,080	5	4,320	20	4,320	20	1,296	6	864	4					
	Гүүрийн инженер	2	5,400	10,800	648	6	-	-	9,720	90	-	-	-	-	-	-	432	4					
	Материалын инженер	2	5,400	10,800	864	8	3,240	30	1,944	18	1,944	18	1,944	18	432	4	432	4					
	Лаборант	2	5,400	10,800	864	8	3,240	30	1,944	18	1,944	18	1,944	18	432	4	432	4					
	Хэмжилтийн инженер	3	5,400	16,200	2,430	15	4,860	30	1,620	10	2,592	16	2,592	16	486	3	1,620	10					
	Хэмжилтийн техникч	3	5,400	16,200	2,430	15	4,860	30	1,620	10	2,592	16	2,592	16	486	3	1,620	10					
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	5,400	5,400	810	15	1,620	30	540	10	864	16	864	16	162	3	540	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	5,400	5,400	972	18	972	18	972	18	972	18	972	18	432	8	108	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	5,400	5,400	972	18	972	18	972	18	972	18	972	18	432	8	108	2					
	Засварын механик инженер	1	5,400	5,400	324	6	1,242	23	1,242	23	1,242	23	1,242	23	108	2	-	-					
	Цахилгааны инженер	1	5,400	5,400	324	6	1,242	23	1,242	23	1,242	23	1,242	23	108	2	-	-					
	БҮГД	23		124,200	810	15	1,080	20	918	17	918	17	918	17	216	4	540	10					
200 км	Төслийн менежер	1	6,000	6,000	900	15	1,200	20	1,020	17	1,020	17	1,020	17	240	4	600	10					
	Ерөнхий инженер	1	6,000	6,000	600	10	1,560	26	1,080	18	1,080	18	1,080	18	300	5	300	5					
	Замын инженер	4	6,000	24,000	1,920	8	8,880	37	1,200	5	4,800	20	4,800	20	1,440	6	960	4					
	Гүүрийн инженер	2	6,000	12,000	720	6	-	-	10,800	90	-	-	-	-	-	-	480	4					
	Материалын инженер	3	6,000	18,000	1,440	8	5,400	30	3,240	18	3,240	18	3,240	18	720	4	720	4					
	Лаборант	3	6,000	18,000	1,440	8	5,400	30	3,240	18	3,240	18	3,240	18	720	4	720	4					
	Хэмжилтийн инженер	4	6,000	24,000	3,600	15	7,200	30	2,400	10	3,840	16	3,840	16	720	3	2,400	10					
	Хэмжилтийн техникч	4	6,000	24,000	3,600	15	7,200	30	2,400	10	3,840	16	3,840	16	720	3	2,400	10					
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	6,000	6,000	900	15	1,800	30	600	10	960	16	960	16	180	3	600	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	6,000	6,000	1,080	18	1,080	18	1,080	18	1,080	18	1,080	18	480	8	120	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	6,000	6,000	1,080	18	1,080	18	1,080	18	1,080	18	1,080	18	480	8	120	2					
	Засварын механик инженер	2	6,000	12,000	720	6	2,760	23	2,760	23	2,760	23	2,760	23	240	2	-	-					
	Цахилгааны инженер	2	6,000	12,000	720	6	2,760	23	2,760	23	2,760	23	2,760	23	240	2	-	-					
	БҮГД	29		174,000																			
250 км	Төслийн менежер	1	6,600	6,600	990	15	1,320	20	1,122	17	1,122	17	1,122	17	264	4	660	10					
	Ерөнхий инженер	1	6,600	6,600	660	10	1,716	26	1,188	18	1,188	18	1,188	18	330	5	330	5					
	Замын инженер	5	6,600	33,000	2,640	8	12,210	37	1,650	5	6,600	20	6,600	20	1,980	6	1,320	4					
	Гүүрийн инженер	3	6,600	19,800	1,188	6	-	-	17,820	90	-	-	-	-	-	-	792	4					
	Материалын инженер	4	6,600	26,400	2,112	8	7,920	30	4,752	18	4,752	18	4,752	18	1,056	4	1,056	4					
	Лаборант	4	6,600	26,400	2,112	8	7,920	30	4,752	18	4,752	18	4,752	18	1,056	4	1,056	4					
	Хэмжилтийн инженер	5	6,600	33,000	4,950	15	9,900	30	3,300	10	5,280	16	5,280	16	990	3	3,300	10					
	Хэмжилтийн техникч	5	6,600	33,000	4,950	15	9,900	30	3,300	10	5,280	16	5,280	16	990	3	3,300	10					
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	6,600	6,600	990	15	1,980	30	660	10	1,056	16	1,056	16	198	3	660	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	6,600	6,600	1,188	18	1,188	18	1,188	18	1,188	18	1,188	18	528	8	132	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	6,600	6,600	1,188	18	1,188	18	1,188	18	1,188	18	1,188	18	528	8	132	2					

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
					Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаслах	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завсод, ачиж бууулах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далан, ужмалын ажил	Далавчийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнөө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хөг цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т					
	Засварын механик инженер	2	6,600	13,200	792	6	3,036	23	3,036	23	3,036	23	3,036	23	264	2	-	-					
	Цахилгааны инженер	2	6,600	13,200	792	6	3,036	23	3,036	23	3,036	23	3,036	23	264	2	-	-					
	БҮГД	35		231,000																			
300 км	Төслийн менежер	1	7,200	7,200	1,080	15	1,440	20	1,224	17	1,224	17	1,224	17	288	4	720	10					
	Ерөнхий инженер	1	7,200	7,200	720	10	1,872	26	1,296	18	1,296	18	1,296	18	360	5	360	5					
	Замын инженер	5	7,200	36,000	2,880	8	13,320	37	1,800	5	7,200	20	7,200	20	2,160	6	1,440	4					
	Гүүрийн инженер	3	7,200	21,600	1,296	6	-	-	19,440	90	-	-	-	-	-	-	864	4					
	Материалын инженер	4	7,200	28,800	2,304	8	8,640	30	5,184	18	5,184	18	5,184	18	1,152	4	1,152	4					
	Лаборант	4	7,200	28,800	2,304	8	8,640	30	5,184	18	5,184	18	5,184	18	1,152	4	1,152	4					
	Хэмжилтийн инженер	5	7,200	36,000	5,400	15	10,800	30	3,600	10	5,760	16	5,760	16	1,080	3	3,600	10					
	Хэмжилтийн техникч	5	7,200	36,000	5,400	15	10,800	30	3,600	10	5,760	16	5,760	16	1,080	3	3,600	10					
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	7,200	7,200	1,080	15	2,160	30	720	10	1,152	16	1,152	16	216	3	720	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	7,200	7,200	1,296	18	1,296	18	1,296	18	1,296	18	1,296	18	576	8	144	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	7,200	7,200	1,296	18	1,296	18	1,296	18	1,296	18	1,296	18	576	8	144	2					
	Засварын механик инженер	2	7,200	14,400	864	6	3,312	23	3,312	23	3,312	23	3,312	23	288	2	-	-					
	Цахилгааны инженер	2	7,200	14,400	864	6	3,312	23	3,312	23	3,312	23	3,312	23	288	2	-	-					
		БҮГД	35		252,000																		

5.2.2 Цементбетон хучилттай авто зам барих ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормын хавсралт

Хүснэгт №39. Цементбетон хучилттай зам барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил			Газар шорооны ажил			Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын моноглол, тохижилтын ажил		Улсын ашиглалтанд оруулах				
					Тур барилгаа ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадагшлах	Замын тэрвэс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ачиг буулгах, усрах, хялаах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далан, ужмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнөө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил	Замын моноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх
					Тухайн ажилтны цаг зарцуулалт																		
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т					
1 км	Замын инженер	1	576	576	46	8	190	33	29	5	115	20	115	20	35	6	46	8					
	Материалын инженер	1	576	576	46	8	173	30	104	18	104	18	104	18	23	4	23	4					
	Лаборант	1	576	576	46	8	173	30	104	18	104	18	104	18	23	4	23	4					
	Хэмжилтийн инженер	1	576	576	86	15	173	30	58	10	92	16	92	16	17	3	58	10					
	Хэмжилтийн техникч	1	576	576	86	15	173	30	58	10	92	16	92	16	17	3	58	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	576	576	86	15	173	30	58	10	92	16	92	16	17	3	58	10					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	576	576	58	10	86	15	86	15	86	15	86	15	86	15	86	15					
БҮГД	7		4,032																				
5км	Замын инженер	1	1,440	1,440	115	8	533	37	72	5	288	20	288	20	86	6	58	4					
	Материалын инженер	1	1,440	1,440	115	8	432	30	259	18	259	18	259	18	58	4	58	4					
	Лаборант	1	1,440	1,440	115	8	432	30	259	18	259	18	259	18	58	4	58	4					
	Хэмжилтийн инженер	1	1,440	1,440	216	15	432	30	144	10	230	16	230	16	43	3	144	10					
	Хэмжилтийн техникч	1	1,440	1,440	216	15	432	30	144	10	230	16	230	16	43	3	144	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	1,440	1,440	259	18	259	18	259	18	259	18	259	18	115	8	29	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	1,440	1,440	144	10	216	15	216	15	216	15	216	15	216	15	216	15					
БҮГД	7		10,080																				
10 км	Ерөнхий инженер	1	2,160	2,160	216	10	562	26	389	18	389	18	389	18	108	5	108	5					
	Замын инженер	2	2,160	4,320	346	8	1,598	37	216	5	864	20	864	20	259	6	173	4					
	Гүүрийн инженер	1	2,160	2,160	130	6	-	-	1,944	90	-	-	-	-	-	-	86	4					
	Материалын инженер	1	2,160	2,160	173	8	648	30	389	18	389	18	389	18	86	4	86	4					
	Лаборант	1	2,160	2,160	173	8	648	30	389	18	389	18	389	18	86	4	86	4					
	Хэмжилтийн инженер	1	2,160	2,160	324	15	648	30	216	10	346	16	346	16	65	3	216	10					
	Хэмжилтийн техникч	1	2,160	2,160	324	15	648	30	216	10	346	16	346	16	65	3	216	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	2,160	2,160	389	18	389	18	389	18	389	18	389	18	173	8	43	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	2,160	2,160	216	10	324	15	324	15	324	15	324	15	324	15	324	15					
	БҮГД	10		21,600																			
25 км	Ерөнхий инженер	1	3,672	3,672	367	10	955	26	661	18	661	18	661	18	184	5	184	5					
	Замын инженер	2	3,672	7,344	588	8	2,717	37	367	5	1,469	20	1,469	20	441	6	294	4					
	Гүүрийн инженер	1	3,672	3,672	220	6	-	-	3,305	90	-	-	-	-	-	-	147	4					
	Материалын инженер	1	3,672	3,672	294	8	1,102	30	661	18	661	18	661	18	147	4	147	4					

Замын урт /км	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил			Газар шорооны ажил			Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил		Улсын ашиглалтанд оруулах				
					Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын цэг сэрээх, гагаслах	Замын тэрвэс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдэр завод, ачж буулгах, усрах, хялаах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далан, ужмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнөө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цээцлэх
					хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т					
	Лаборант	1	3,672	3,672	294	8	1,102	30	661	18	661	18	661	18	147	4	147	4					
	Хэмжилтийн инженер	1	3,672	3,672	551	15	1,102	30	367	10	588	16	588	16	110	3	367	10					
	Хэмжилтийн техникч	1	3,672	3,672	551	15	1,102	30	367	10	588	16	588	16	110	3	367	10					
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	3,672	3,672	551	15	1,102	30	367	10	588	16	588	16	110	3	367	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	3,672	3,672	661	18	661	18	661	18	661	18	661	18	294	8	73	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	3,672	3,672	367	10	551	15	551	15	551	15	551	15	551	15	551	15	551	15			
	Засварын механик инженер	1	3,672	3,672	220	6	845	23	845	23	845	23	845	23	845	23	73	2	-	-			
	Цахилгааны инженер	1	3,672	3,672	220	6	845	23	845	23	845	23	845	23	845	23	73	2	-	-			
	БҮГД	13		47,736																			
50 км	Төслийн менежер	1	4,512	4,512	677	15	902	20	767	17	767	17	767	17	180	4	451	10					
	Ерөнхий инженер	1	4,512	4,512	451	10	1,173	26	812	18	812	18	812	18	226	5	226	5					
	Замын инженер	3	4,512	13,536	1,083	8	5,008	37	677	5	2,707	20	2,707	20	812	6	541	4					
	Гүүрийн инженер	1	4,512	4,512	271	6	-	-	4,061	90	-	-	-	-	-	-	180	4					
	Материалын инженер	1	4,512	4,512	361	8	1,354	30	812	18	812	18	812	18	180	4	180	4					
	Лаборант	1	4,512	4,512	361	8	1,354	30	812	18	812	18	812	18	180	4	180	4					
	Хэмжилтийн инженер	2	4,512	9,024	1,354	15	2,707	30	902	10	1,444	16	1,444	16	271	3	902	10					
	Хэмжилтийн техникч	2	4,512	9,024	1,354	15	2,707	30	902	10	1,444	16	1,444	16	271	3	902	10					
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	4,512	4,512	677	15	1,354	30	451	10	722	16	722	16	135	3	451	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	4,512	4,512	812	18	812	18	812	18	812	18	812	18	361	8	90	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	4,512	4,512	451	10	677	15	677	15	677	15	677	15	677	15	677	15	677	15			
	Засварын механик инженер	1	4,512	4,512	271	6	1,038	23	1,038	23	1,038	23	1,038	23	90	2	-	-					
Цахилгааны инженер	1	4,512	4,512	271	6	1,038	23	1,038	23	1,038	23	1,038	23	90	2	-	-						
БҮГД	17		76,704																				
75 км	Төслийн менежер	1	4,992	4,992	749	15	998	20	849	17	849	17	849	17	200	4	499	10					
	Ерөнхий инженер	1	4,992	4,992	499	10	1,298	26	899	18	899	18	899	18	250	5	250	5					
	Замын инженер	3	4,992	14,976	1,198	8	5,541	37	749	5	2,995	20	2,995	20	899	6	599	4					
	Гүүрийн инженер	1	4,992	4,992	300	6	-	-	4,493	90	-	-	-	-	-	-	200	4					
	Материалын инженер	2	4,992	9,984	799	8	2,995	30	1,797	18	1,797	18	1,797	18	399	4	399	4					
	Лаборант	2	4,992	9,984	799	8	2,995	30	1,797	18	1,797	18	1,797	18	399	4	399	4					
	Хэмжилтийн инженер	2	4,992	9,984	1,498	15	2,995	30	998	10	1,597	16	1,597	16	300	3	998	10					
	Хэмжилтийн техникч	2	4,992	9,984	1,498	15	2,995	30	998	10	1,597	16	1,597	16	300	3	998	10					

Замын урт /км	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил			Газар шорооны ажил			Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил		Улсын ашиглалтанд оруулах				
					Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын цэг сэрээх, гадаглах	Замын тэвэс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдэр завод, ачж буулгах, усрах, хялаах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далан, ужмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнөө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэцэглэх
					хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т					
100 км	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	4,992	4,992	749	15	1,498	30	499	10	799	16	799	16	150	3	499	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	4,992	4,992	899	18	899	18	899	18	899	18	899	18	399	8	100	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	4,992	4,992	499	10	749	15	749	15	749	15	749	15	749	15	749	15					
	Засварын механик инженер	1	4,992	4,992	300	6	1,148	23	1,148	23	1,148	23	1,148	23	100	2	-	-					
	Цахилааны инженер	1	4,992	4,992	300	6	1,148	23	1,148	23	1,148	23	1,148	23	100	2	-	-					
	БҮГД	19		94,848																			
	Төслийн менежер	1	5,472	5,472	821	15	1,094	20	930	17	930	17	930	17	219	4	547	10					
	Ерөнхий инженер	1	5,472	5,472	547	10	1,423	26	985	18	985	18	985	18	274	5	274	5					
	Замын инженер	3	5,472	16,416	1,313	8	6,074	37	821	5	3,283	20	3,283	20	985	6	657	4					
	Гүүрийн инженер	1	5,472	5,472	328	6	-	-	4,925	90	-	-	-	-	-	-	219	4					
	Материалын инженер	2	5,472	10,944	876	8	3,283	30	1,970	18	1,970	18	1,970	18	438	4	438	4					
	Лаборант	2	5,472	10,944	876	8	3,283	30	1,970	18	1,970	18	1,970	18	438	4	438	4					
	Хэмжилтийн инженер	2	5,472	10,944	1,642	15	3,283	30	1,094	10	1,751	16	1,751	16	328	3	1,094	10					
	Хэмжилтийн техникч	2	5,472	10,944	1,642	15	3,283	30	1,094	10	1,751	16	1,751	16	328	3	1,094	10					
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	5,472	5,472	821	15	1,642	30	547	10	876	16	876	16	164	3	547	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	5,472	5,472	985	18	985	18	985	18	985	18	985	18	438	8	109	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	5,472	5,472	547	10	821	15	821	15	821	15	821	15	821	15	821	15					
	Засварын механик инженер	1	5,472	5,472	328	6	1,259	23	1,259	23	1,259	23	1,259	23	109	2	-	-					
	Цахилааны инженер	1	5,472	5,472	328	6	1,259	23	1,259	23	1,259	23	1,259	23	109	2	-	-					
БҮГД	19		103,968																				
150 км	Төслийн менежер	1	6,072	6,072	911	15	1,214	20	1,032	17	1,032	17	1,032	17	243	4	607	10					
	Ерөнхий инженер	1	6,072	6,072	607	10	1,579	26	1,093	18	1,093	18	1,093	18	304	5	304	5					
	Замын инженер	4	6,072	24,288	1,943	8	8,987	37	1,214	5	4,858	20	4,858	20	####	6	972	4					
	Гүүрийн инженер	2	6,072	12,144	729	6	-	-	10,930	90	-	-	-	-	-	-	486	4					
	Материалын инженер	2	6,072	12,144	972	8	3,643	30	2,186	18	2,186	18	2,186	18	486	4	486	4					
	Лаборант	2	6,072	12,144	972	8	3,643	30	2,186	18	2,186	18	2,186	18	486	4	486	4					
	Хэмжилтийн инженер	3	6,072	18,216	2,732	15	5,465	30	1,822	10	2,915	16	2,915	16	546	3	1,822	10					
	Хэмжилтийн техникч	3	6,072	18,216	2,732	15	5,465	30	1,822	10	2,915	16	2,915	16	546	3	1,822	10					
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	6,072	6,072	911	15	1,822	30	607	10	972	16	972	16	182	3	607	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	6,072	6,072	1,093	18	1,093	18	1,093	18	1,093	18	1,093	18	486	8	121	2					
Бичиг хэргийн ажилтан	1	6,072	6,072	607	10	911	15	911	15	911	15	911	15	911	15	911	15						

Замын урт /км	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил			Газар шорооны ажил			Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил		Улсын ашиглалтанд оруулах				
					Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадагсах	Замын трасс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдэр завод, ачж буулгах, усрах, хялаах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далан, ужмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Суурь хучилт байгуулах	Өнөө хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэцгэх
					хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	хүн цаг	хувь %/	
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т					
	Засварын механик инженер	1	6,072	6,072	364	6	1,397	23	1,397	23	1,397	23	1,397	23	121	2	-	-					
	Цахилгааны инженер	1	6,072	6,072	364	6	1,397	23	1,397	23	1,397	23	1,397	23	121	2	-	-					
	БҮГД	23		139,656																			
200 км	Төслийн менежер	1	6,672	6,672	1,001	15	1,334	20	1,134	17	1,134	17	1,134	17	267	4	667	10					
	Ерөнхий инженер	1	6,672	6,672	667	10	1,735	26	1,201	18	1,201	18	1,201	18	334	5	334	5					
	Замын инженер	4	6,672	26,688	2,135	8	9,875	37	1,334	5	5,338	20	5,338	20	1,601	6	1,068	4					
	Гүүрийн инженер	2	6,672	13,344	801	6	-	-	12,010	90	-	-	-	-	-	-	534	4					
	Материалын инженер	3	6,672	20,016	1,601	8	6,005	30	3,603	18	3,603	18	3,603	18	801	4	801	4					
	Лаборант	3	6,672	20,016	1,601	8	6,005	30	3,603	18	3,603	18	3,603	18	801	4	801	4					
	Хэмжилтийн инженер	4	6,672	26,688	4,003	15	8,006	30	2,669	10	4,270	16	4,270	16	801	3	2,669	10					
	Хэмжилтийн техникч	4	6,672	26,688	4,003	15	8,006	30	2,669	10	4,270	16	4,270	16	801	3	2,669	10					
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	6,672	6,672	1,001	15	2,002	30	667	10	1,068	16	1,068	16	200	3	667	10					
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	6,672	6,672	1,201	18	1,201	18	1,201	18	1,201	18	1,201	18	534	8	133	2					
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	6,672	6,672	667	10	1,001	15	1,001	15	1,001	15	1,001	15	1,001	15	1,001	15					
	Засварын механик инженер	2	6,672	13,344	801	6	3,069	23	3,069	23	3,069	23	3,069	23	267	2	-	-					
	Цахилгааны инженер	2	6,672	13,344	801	6	3,069	23	3,069	23	3,069	23	3,069	23	267	2	-	-					
	БҮГД	29		193,488																			

5.2.3 Хөнгөвчилсөн төрлийн хучилттай авто зам барих ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормын хавсралт

Хүснэгт №40. Хөнгөвчилсөн төрлийн хучилттай авто зам барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд нөдөх цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил			Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
					Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, габасгах	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр зөвөд, ачиж буулах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон оро нээх, мөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далан, ужмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах эдийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хос цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т				
1 км	Замын инженер	1	480	480	38	8	158	33	24	5	96	20	96	20	29	6	38	8				
	Материалын инженер	1	480	480	38	8	144	30	86	18	86	18	86	18	19	4	19	4				
	Лаборант	1	480	480	38	8	144	30	86	18	86	18	86	18	19	4	19	4				
	Хэмжилтийн инженер	1	480	480	72	15	144	30	48	10	77	16	77	16	14	3	48	10				
	Хэмжилтийн техникч	1	480	480	72	15	144	30	48	10	77	16	77	16	14	3	48	10				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	480	480	72	15	144	30	48	10	77	16	77	16	14	3	48	10				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	480	480	38	8	158	33	24	5	96	20	96	20	29	6	38	8				
БҮГД	7		3,360																			
5 км	Замын инженер	1	1,248	1,248	100	8	462	37	62	5	250	20	250	20	75	6	50	4				
	Материалын инженер	1	1,248	1,248	100	8	374	30	225	18	225	18	225	18	50	4	50	4				
	Лаборант	1	1,248	1,248	100	8	374	30	225	18	225	18	225	18	50	4	50	4				
	Хэмжилтийн инженер	1	1,248	1,248	187	15	374	30	125	10	200	16	200	16	37	3	125	10				
	Хэмжилтийн техникч	1	1,248	1,248	187	15	374	30	125	10	200	16	200	16	37	3	125	10				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	1,248	1,248	225	18	225	18	225	18	225	18	225	18	100	8	25	2				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	1,248	1,248	100	8	412	33	62	5	250	20	250	20	75	6	100	8				
БҮГД	7		8,736																			
10 км	Ерөнхий инженер	1	1,800	1,800	180	10	468	26	324	18	324	18	324	18	90	5	90	5				
	Замын инженер	2	1,800	3,600	288	8	1,332	37	180	5	720	20	720	20	216	6	144	4				
	Гүүрийн инженер	1	1,800	1,800	108	6	-	-	1,620	90	-	-	-	-	-	-	72	4				
	Материалын инженер	1	1,800	1,800	144	8	540	30	324	18	324	18	324	18	72	4	72	4				
	Лаборант	1	1,800	1,800	144	8	540	30	324	18	324	18	324	18	72	4	72	4				
	Хэмжилтийн инженер	1	1,800	1,800	270	15	540	30	180	10	288	16	288	16	54	3	180	10				
Хэмжилтийн техникч	1	1,800	1,800	270	15	540	30	180	10	288	16	288	16	54	3	180	10					

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил			Газар шорооны ажил			Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах		
					Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гобслах	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ачиж буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын дөхөн, ухмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгэрийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өвөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зурвас боловсруулах, баримт бичиг цэцэрлэх
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	1,800	1,800	324	18	324	18	324	18	324	18	324	18	144	8	36	2				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	1,800	1,800	144	8	594	33	90	5	360	20	360	20	108	6	144	8				
	БҮГД	10		18,000																		
25 км	Ерөнхий инженер	1	2,880	2,880	288	10	749	26	518	18	518	18	518	18	144	5	144	5				
	Замын инженер	2	2,880	5,760	461	8	2,131	37	288	5	1,152	20	1,152	20	346	6	230	4				
	Гүүрийн инженер	1	2,880	2,880	173	6	-	-	2,592	90	-	-	-	-	-	-	115	4				
	Материалын инженер	1	2,880	2,880	230	8	864	30	518	18	518	18	518	18	115	4	115	4				
	Лаборант	1	2,880	2,880	230	8	864	30	518	18	518	18	518	18	115	4	115	4				
	Хэмжилтийн инженер	1	2,880	2,880	432	15	864	30	288	10	461	16	461	16	86	3	288	10				
	Хэмжилтийн техникч	1	2,880	2,880	432	15	864	30	288	10	461	16	461	16	86	3	288	10				
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	2,880	2,880	432	15	864	30	288	10	461	16	461	16	86	3	288	10				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	2,880	2,880	518	18	518	18	518	18	518	18	518	18	230	8	58	2				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	2,880	2,880	230	8	950	33	144	5	576	20	576	20	173	6	230	8				
	Засварын механик инженер	1	2,880	2,880	173	6	662	23	662	23	662	23	662	23	58	2	-	-				
	Цахилгааны инженер	1	2,880	2,880	173	6	662	23	662	23	662	23	662	23	58	2	-	-				
БҮГД	13		37,440																			
50 км	Төслийн менежер	1	3,600	3,600	540	15	720	20	612	17	612	17	612	17	144	4	360	10				
	Ерөнхий инженер	1	3,600	3,600	360	10	936	26	648	18	648	18	648	18	180	5	180	5				
	Замын инженер	3	3,600	10,800	864	8	3,996	37	540	5	2,160	20	2,160	20	648	6	432	4				
	Гүүрийн инженер	1	3,600	3,600	216	6	-	-	3,240	90	-	-	-	-	-	-	144	4				
	Материалын инженер	1	3,600	3,600	288	8	1,080	30	648	18	648	18	648	18	144	4	144	4				
	Лаборант	1	3,600	3,600	288	8	1,080	30	648	18	648	18	648	18	144	4	144	4				
	Хэмжилтийн инженер	2	3,600	7,200	1,080	15	2,160	30	720	10	1,152	16	1,152	16	216	3	720	10				
	Хэмжилтийн техникч	2	3,600	7,200	1,080	15	2,160	30	720	10	1,152	16	1,152	16	216	3	720	10				
Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	3,600	3,600	540	15	1,080	30	360	10	576	16	576	16	108	3	360	10					
ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	3,600	3,600	648	18	648	18	648	18	648	18	648	18	288	8	72	2					

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил			Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
					Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гобслах	Замын трасс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдэр завод, ачиж буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын дөнгөн, укмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгэрийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өвөх үеийн хэсг цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зргв боловсруулах, баримт бичг цэвэрлэх
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	3,600	3,600	288	8	1,188	33	180	5	720	20	720	20	216	6	288	8				
	Засварын механик инженер	1	3,600	3,600	216	6	828	23	828	23	828	23	828	23	72	2	-	-				
	Цахилгааны инженер	1	3,600	3,600	216	6	828	23	828	23	828	23	828	23	72	2	-	-				
	БҮГД	17		61,200																		
75 км	Төслийн менежер	1	4,080	4,080	612	15	816	20	694	17	694	17	694	17	163	4	408	10				
	Ерөнхий инженер	1	4,080	4,080	408	10	1,061	26	734	18	734	18	734	18	204	5	204	5				
	Замын инженер	3	4,080	12,240	979	8	4,529	37	612	5	2,448	20	2,448	20	734	6	490	4				
	Гүүрийн инженер	1	4,080	4,080	245	6	-	-	3,672	90	-	-	-	-	-	-	163	4				
	Материалын инженер	2	4,080	8,160	653	8	2,448	30	1,469	18	1,469	18	1,469	18	326	4	326	4				
	Лаборант	2	4,080	8,160	653	8	2,448	30	1,469	18	1,469	18	1,469	18	326	4	326	4				
	Хэмжилтийн инженер	2	4,080	8,160	1,224	15	2,448	30	816	10	1,306	16	1,306	16	245	3	816	10				
	Хэмжилтийн техникч	2	4,080	8,160	1,224	15	2,448	30	816	10	1,306	16	1,306	16	245	3	816	10				
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	4,080	4,080	612	15	1,224	30	408	10	653	16	653	16	122	3	408	10				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	4,080	4,080	734	18	734	18	734	18	734	18	734	18	326	8	82	2				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	4,080	4,080	326	8	1,346	33	204	5	816	20	816	20	245	6	326	8				
	Засварын механик инженер	1	4,080	4,080	245	6	938	23	938	23	938	23	938	23	82	2	-	-				
	Цахилгааны инженер	1	4,080	4,080	245	6	938	23	938	23	938	23	938	23	82	2	-	-				
БҮГД	19		77,520																			
100 км	Төслийн менежер	1	4,560	4,560	684	15	912	20	775	17	775	17	775	17	182	4	456	10				
	Ерөнхий инженер	1	4,560	4,560	456	10	1,186	26	821	18	821	18	821	18	228	5	228	5				
	Замын инженер	3	4,560	13,680	1,094	8	5,062	37	684	5	2,736	20	2,736	20	821	6	547	4				
	Гүүрийн инженер	1	4,560	4,560	274	6	-	-	4,104	90	-	-	-	-	-	-	182	4				
	Материалын инженер	2	4,560	9,120	730	8	2,736	30	1,642	18	1,642	18	1,642	18	365	4	365	4				
	Лаборант	2	4,560	9,120	730	8	2,736	30	1,642	18	1,642	18	1,642	18	365	4	365	4				
	Хэмжилтийн инженер	2	4,560	9,120	1,368	15	2,736	30	912	10	1,459	16	1,459	16	274	3	912	10				
	Хэмжилтийн техникч	2	4,560	9,120	1,368	15	2,736	30	912	10	1,459	16	1,459	16	274	3	912	10				

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил			Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
					Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гобаслах	Замын трасс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдэр завод, ачиж буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын дөнгөн, укмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зргв болгосоруулах, баримт бичгэ цэцэрлэх
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т				
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	4,560	4,560	684	15	1,368	30	456	10	730	16	730	16	137	3	456	10				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	4,560	4,560	821	18	821	18	821	18	821	18	821	18	365	8	91	2				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	4,560	4,560	365	8	1,505	33	228	5	912	20	912	20	274	6	365	8				
	Засварын механик инженер	1	4,560	4,560	274	6	1,049	23	1,049	23	1,049	23	1,049	23	91	2	-	-				
	Цахилгааны инженер	1	4,560	4,560	274	6	1,049	23	1,049	23	1,049	23	1,049	23	91	2	-	-				
	БҮГД	19		86,640																		
150 км	Төслийн менежер	1	5,160	5,160	774	15	1,032	20	877	17	877	17	877	17	206	4	516	10				
	Ерөнхий инженер	1	5,160	5,160	516	10	1,342	26	929	18	929	18	929	18	258	5	258	5				
	Замын инженер	4	5,160	20,640	1,651	8	7,637	37	1,032	5	4,128	20	4,128	20	1,238	6	826	4				
	Гүүрийн инженер	2	5,160	10,320	619	6	-	-	9,288	90	-	-	-	-	-	-	413	4				
	Материалын инженер	2	5,160	10,320	826	8	3,096	30	1,858	18	1,858	18	1,858	18	413	4	413	4				
	Лаборант	2	5,160	10,320	826	8	3,096	30	1,858	18	1,858	18	1,858	18	413	4	413	4				
	Хэмжилтийн инженер	3	5,160	15,480	2,322	15	4,644	30	1,548	10	2,477	16	2,477	16	464	3	1,548	10				
	Хэмжилтийн техникч	3	5,160	15,480	2,322	15	4,644	30	1,548	10	2,477	16	2,477	16	464	3	1,548	10				
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	5,160	5,160	774	15	1,548	30	516	10	826	16	826	16	155	3	516	10				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	5,160	5,160	929	18	929	18	929	18	929	18	929	18	413	8	103	2				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	5,160	5,160	413	8	1,703	33	258	5	1,032	20	1,032	20	310	6	413	8				
	Засварын механик инженер	1	5,160	5,160	310	6	1,187	23	1,187	23	1,187	23	1,187	23	103	2	-	-				
	Цахилгааны инженер	1	5,160	5,160	310	6	1,187	23	1,187	23	1,187	23	1,187	23	103	2	-	-				
БҮГД	23		118,680																			
200 км	Төслийн менежер	1	5,760	5,760	864	15	1,152	20	979	17	979	17	979	17	230	4	576	10				
	Ерөнхий инженер	1	5,760	5,760	576	10	1,498	26	1,037	18	1,037	18	1,037	18	288	5	288	5				
	Замын инженер	4	5,760	23,040	1,843	8	8,525	37	1,152	5	4,608	20	4,608	20	1,382	6	922	4				
	Гүүрийн инженер	2	5,760	11,520	691	6	-	-	10,368	90	-	-	-	-	-	-	461	4				
	Материалын инженер	3	5,760	17,280	1,382	8	5,184	30	3,110	18	3,110	18	3,110	18	691	4	691	4				
	Лаборант	3	5,760	17,280	1,382	8	5,184	30	3,110	18	3,110	18	3,110	18	691	4	691	4				

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил			Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
					Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гобаслах	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ачиж буулгах, усраах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далан, укмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгэрийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өвөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зурвас боловсруулах, баримт бичиг цэвэрлэх
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т				
	Хэмжилтийн инженер	4	5,760	23,040	3,456	15	6,912	30	2,304	10	3,686	16	3,686	16	691	3	2,304	10				
	Хэмжилтийн техникч	4	5,760	23,040	3,456	15	6,912	30	2,304	10	3,686	16	3,686	16	691	3	2,304	10				
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	5,760	5,760	864	15	1,728	30	576	10	922	16	922	16	173	3	576	10				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	5,760	5,760	1,037	18	1,037	18	1,037	18	1,037	18	1,037	18	461	8	115	2				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	5,760	5,760	461	8	1,901	33	288	5	1,152	20	1,152	20	346	6	461	8				
	Засварын механик инженер	2	5,760	11,520	691	6	2,650	23	2,650	23	2,650	23	2,650	23	230	2	-	-				
	Цахилгааны инженер	2	5,760	11,520	691	6	2,650	23	2,650	23	2,650	23	2,650	23	230	2	-	-				
	БҮГД	29		167,040																		
250 км	Төслийн менежер	1	6,360	6,360	954	15	1,272	20	1,081	17	1,081	17	1,081	17	254	4	636	10				
	Ерөнхий инженер	1	6,360	6,360	636	10	1,654	26	1,145	18	1,145	18	1,145	18	318	5	318	5				
	Замын инженер	5	6,360	31,800	2,544	8	11,766	37	1,590	5	6,360	20	6,360	20	1,908	6	1,272	4				
	Гүүрийн инженер	3	6,360	19,080	1,145	6	-	-	17,172	90	-	-	-	-	-	-	763	4				
	Материалын инженер	4	6,360	25,440	2,035	8	7,632	30	4,579	18	4,579	18	4,579	18	1,018	4	1,018	4				
	Лаборант	4	6,360	25,440	2,035	8	7,632	30	4,579	18	4,579	18	4,579	18	1,018	4	1,018	4				
	Хэмжилтийн инженер	5	6,360	31,800	4,770	15	9,540	30	3,180	10	5,088	16	5,088	16	954	3	3,180	10				
	Хэмжилтийн техникч	5	6,360	31,800	4,770	15	9,540	30	3,180	10	5,088	16	5,088	16	954	3	3,180	10				
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	6,360	6,360	954	15	1,908	30	636	10	1,018	16	1,018	16	191	3	636	10				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	6,360	6,360	1,145	18	1,145	18	1,145	18	1,145	18	1,145	18	509	8	127	2				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	6,360	6,360	509	8	2,099	33	318	5	1,272	20	1,272	20	382	6	509	8				
	Засварын механик инженер	2	6,360	12,720	763	6	2,926	23	2,926	23	2,926	23	2,926	23	254	2	-	-				
	Цахилгааны инженер	2	6,360	12,720	763	6	2,926	23	2,926	23	2,926	23	2,926	23	254	2	-	-				
БҮГД	35		222,600																			
300 км	Төслийн менежер	1	6960	6960	1,044	15	1,392	20	1,183	17	1,183	17	1,183	17	278	4	696	10				
	Ерөнхий инженер	1	6960	6960	696	10	1,810	26	1,253	18	1,253	18	1,253	18	348	5	348	5				
	Замын инженер	5	6960	34800	2,784	8	12,876	37	1,740	5	1,740	5	1,740	5	2,088	6	1,392	4				

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил			Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглол, тохижилтын ажил			Улсын ашиглалтанд оруулах	
					Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаслах	Замын трасс, талбайн цэвэрлээний ажил	Үйлдэр завод, ачиж буулгах, уссрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далан, ухмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах энгэрийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хучилт байгуулах	Тэмдэг, тэмдэглээний ажил	Замын тоноглолын ажил	Замын тохижилтын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зурга боловсруулах, баримт бичиг цэвэрлэх
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т				
	Хиймэл байгууламжийн инженер	3	6960	20880	1,253	6	-	-	18,792	90	18,792	90	18,792	90	-	-	835	4				
	Материалын инженер	4	6960	27840	2,227	8	8,352	30	5,011	18	5,011	18	5,011	18	1,114	4	1,114	4				
	Лаборант	4	6960	27840	2,227	8	8,352	30	5,011	18	5,011	18	5,011	18	1,114	4	1,114	4				
	Хэмжилтийн инженер	5	6960	34800	5,220	15	10,440	30	3,480	10	3,480	10	3,480	10	1,044	3	3,480	10				
	Геодезийн техникч	5	6960	34800	5,220	15	10,440	30	3,480	10	3,480	10	3,480	10	1,044	3	3,480	10				
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	6960	6960	1,044	15	2,088	30	696	10	696	10	696	10	209	3	696	10				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	6960	6960	1,253	18	1,253	18	1,253	18	1,253	18	1,253	18	557	8	139	2				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	6960	6960	557	8	2,297	33	348	5	348	5	348	5	418	6	557	8				
	Засварын механик инженер	2	6960	13920	835	6	3,202	23	3,202	23	3,202	23	3,202	23	278	2	-	-				
	Цахилгааны инженер	2	6960	13920	835	6	3,202	23	3,202	23	3,202	23	3,202	23	278	2	-	-				
	БҮГД	35		243600																		

5.2.4 Хайрган хучилттай авто зам барих ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормын хавсралт

Хүснэгт №41. Хайрган хучилттай авто замын барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглолын ажил		Ашиглалтад оруулах	
					Тур барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаслах	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ачиг буулгах, уссрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далан, ужмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах Энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хайрган хучилт байгуулах	Замын тоноглолын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог Цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх		
																					Тухайн ажилтны цаг зарцуулалт	
					хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	Ө	П	Р	С	Т				
1 км	Замын инженер	1	360	360	29	8	144	40	65	18	65	18	29	8	14	4	14	4				
	Материалын инженер	1	360	360	29	8	144	40	65	18	65	18	29	8	14	4	14	4				
	Лаборант	1	360	360	29	8	144	40	65	18	65	18	29	8	14	4	14	4				
	Хэмжилтийн инженер	1	360	360	29	8	144	40	65	18	65	18	29	8	14	4	14	4				
	Хэмжилтийн техникч	1	360	360	29	8	144	40	65	18	65	18	29	8	14	4	14	4				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	360	360	54	15	144	40	36	10	58	16	22	6	11	3	36	10				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	360	360	29	8	144	40	65	18	65	18	29	8	14	4	14	4				
	БҮГД	7	2,520																			
5 км	Замын инженер	1	840	840	67	8	336	40	151	18	151	18	67	8	34	4	34	4				
	Материалын инженер	1	840	840	67	8	336	40	151	18	151	18	67	8	34	4	34	4				
	Лаборант	1	840	840	67	8	336	40	151	18	151	18	67	8	34	4	34	4				
	Хэмжилтийн инженер	1	840	840	67	8	336	40	151	18	151	18	67	8	34	4	34	4				
	Хэмжилтийн техникч	1	840	840	67	8	336	40	151	18	151	18	67	8	34	4	34	4				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	840	840	126	15	336	40	84	10	134	16	50	6	25	3	84	10				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	840	840	67	8	336	40	151	18	151	18	67	8	34	4	34	4				
	БҮГД	7	5,580																			
10 км	Замын инженер	1	1,320	1,320	106	8	528	40	238	18	238	18	106	8	53	4	53	4				
	Гүүрийн инженер	1	1,320	1,320	79	6	-	-	1,188	90	-	-	-	-	-	-	53	4				
	Материалын инженер	1	1,320	1,320	106	8	528	40	238	18	238	18	106	8	53	4	53	4				
	Лаборант	1	1,320	1,320	106	8	528	40	238	18	238	18	106	8	53	4	53	4				
	Хэмжилтийн инженер	1	1,320	1,320	106	8	528	40	238	18	238	18	106	8	53	4	53	4				

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын моноглолын ажил		Ашиглалтад оруулах	
					Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаслах	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ачиг буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далан, ухмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах Эгнэйн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хайрсаан хучилт байгуулах	Замын моноглолын ажил		Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог Цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсоруулах, баримт бичиг цэгцлэх	
																		хүн цаг	хувь /%/			хүн цаг
					Тухайн ажилтны цаг зарцуулалт																	
	Хэмжилтийн техникч	1	1,320	1,320	106	8	528	40	238	18	238	18	106	8	53	4	53	4				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	1,320	1,320	198	15	528	40	132	10	211	16	79	6	40	3	132	10				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	1,320	1,320	106	8	528	40	238	18	238	18	106	8	53	4	53	4				
	БҮГД	8		10,560																		
25 км	Ерөнхий инженер	1	2,040	2,040	163	8	959	47	102	5	408	20	204	10	122	6	82	4				
	Замын инженер	1	2,040	2,040	163	8	816	40	367	18	367	18	163	8	82	4	82	4				
	Гүүрийн инженер	1	2,040	2,040	122	6	-	-	1,836	90	-	-	-	-	-	-	82	4				
	Материалын инженер	1	2,040	2,040	163	8	816	40	367	18	367	18	163	8	82	4	82	4				
	Лаборант	1	2,040	2,040	163	8	816	40	367	18	367	18	163	8	82	4	82	4				
	Хэмжилтийн инженер	1	2,040	2,040	163	8	816	40	367	18	367	18	163	8	82	4	82	4				
	Хэмжилтийн техникч	1	2,040	2,040	163	8	816	40	367	18	367	18	163	8	82	4	82	4				
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	2,040	2,040	306	15	816	40	204	10	326	16	122	6	61	3	204	10				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	2,040	2,040	163	8	816	40	367	18	367	18	163	8	82	4	82	4				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	2,040	2,040	163	8	816	40	367	18	367	18	163	8	82	4	82	4				
	Засварын механик инженер	1	2,040	2,040	306	15	612	30	204	10	326	16	122	6	61	3	408	20				
	Цахилгааны инженер	1	2,069	2,069	310	15	621	30	207	10	331	16	124	6	62	3	414	20				
	БҮГД	12		24,509																		
50 км	Ерөнхий инженер	1	2,760	2,760	414	15	828	30	469	17	469	17	193	7	110	4	276	10				
	Замын инженер	1	2,760	2,760	276	10	828	30	497	18	497	18	248	9	138	5	276	10				
	Гүүрийн инженер	2	2,760	5,520	442	8	2,208	40	994	18	994	18	442	8	221	4	221	4				
	Материалын инженер	1	2,760	2,760	166	6	-	-	2,484	90	-	-	-	-	-	-	110	4				
	Лаборант	1	2,760	2,760	221	8	1,104	40	497	18	497	18	221	8	110	4	110	4				
	Хэмжилтийн инженер	1	2,760	2,760	221	8	1,104	40	497	18	497	18	221	8	110	4	110	4				
	Хэмжилтийн техникч	2	2,760	5,520	442	8	2,208	40	994	18	994	18	442	8	221	4	221	4				

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглолын ажил		Ашиглалтад оруулах	
					Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаслах	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ачиг буулгах, усрах, хураах ажил	Көрөр, шороон орд нээх, нөхөн сэрээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далаг, ухмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах Эгнэйн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хайрсаан хүчилт байгуулах	Замын тоноглолын ажил	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог Цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх		
																					Тухайн ажилтны цаг зарцуулалт	
					хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	2,760	2,760	442	221	8	1,104	40	497	18	497	18	221	8	110	4	110				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	2,760	2,760	221	414	15	828	30	276	10	442	16	166	6	83	3	552				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	2,760	2,760	414	221	8	1,104	40	497	18	497	18	221	8	110	4	110				
	Засварын механик инженер	1	2,760	2,760	221	414	15	828	30	276	10	442	16	166	6	83	3	552				
	Цахилгааны инженер	1	2,760	2,760		414	15	828	30	276	10	442	16	166	6	83	3	552				
	БҮГД	16		44,160																		
75 км	Төслийн менежер	1	3,240	3,240	486	15	972	30	551	17	551	17	227	7	130	4	324	10				
	Ерөнхий инженер	1	3,240	3,240	324	10	972	30	583	18	583	18	292	9	162	5	324	10				
	Замын инженер	3	3,240	9,720	778	8	4,568	47	486	5	1,944	20	972	10	583	6	389	4				
	Гүүрийн инженер	1	3,240	3,240	194	6	-	-	2,916	90	-	-	-	-	-	-	130	4				
	Материалын инженер	2	3,240	6,480	518	8	2,592	40	1,166	18	1,166	18	518	8	259	4	259	4				
	Лаборант	2	3,240	6,480	518	8	2,592	40	1,166	18	1,166	18	518	8	259	4	259	4				
	Хэмжилтийн инженер	2	3,240	6,480	518	8	2,592	40	1,166	18	1,166	18	518	8	259	4	259	4				
	Хэмжилтийн техникч	2	3,240	6,480	518	8	2,592	40	1,166	18	1,166	18	518	8	259	4	259	4				
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	3,240	3,240	259	8	1,296	40	583	18	583	18	259	8	130	4	130	4				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	3,240	3,240	259	8	1,296	40	583	18	583	18	259	8	130	4	130	4				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	3,240	3,240	259	8	1,296	40	583	18	583	18	259	8	130	4	130	4				
	Засварын механик инженер	1	3,240	3,240	486	15	972	30	324	10	518	16	194	6	97	3	648	20				
	Цахилгааны инженер	1	3,240	3,240	486	15	972	30	324	10	518	16	194	6	97	3	648	20				
	БҮГД	19		61,560																		
100 км	Төслийн менежер	1	3,720	3,720	558	15	1,116	30	632	17	632	17	260	7	149	4	372	10				
	Ерөнхий инженер	1	3,720	3,720	372	10	1,116	30	670	18	670	18	335	9	186	5	372	10				
	Замын инженер	3	3,720	11,160	893	8	5,245	47	558	5	2,232	20	1,116	10	670	6	446	4				
	Гүүрийн инженер	1	3,720	3,720	223	6	-	-	3,348	90	-	-	-	-	-	-	149	4				
	Материалын инженер	2	3,720	7,440	595	8	2,976	40	1,339	18	1,339	18	595	8	298	4	298	4				

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглолын ажил		Ашиглалтад оруулах	
					Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаслах	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ачиг буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далан, ухмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах Энгийн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хайрсаан хучилт байгуулах		Замын тоноглолын ажил	Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог Цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх	
																	хүн цаг	хувь %/				хүн цаг
					Тухайн ажилтны цаг зарцуулалт																	
	Лаборант	2	3,720	7,440	595	8	2,976	40	1,339	18	1,339	18	595	8	298	4	298	4				
	Хэмжилтийн инженер	2	3,720	7,440	595	8	2,976	40	1,339	18	1,339	18	595	8	298	4	298	4				
	Хэмжилтийн техникч	2	3,720	7,440	595	8	2,976	40	1,339	18	1,339	18	595	8	298	4	298	4				
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	3,720	3,720	298	8	1,488	40	670	18	670	18	298	8	149	4	149	4				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	3,720	3,720	298	8	1,488	40	670	18	670	18	298	8	149	4	149	4				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	3,720	3,720	298	8	1,488	40	670	18	670	18	298	8	149	4	149	4				
	Засварын механик инженер	1	3,720	3,720	558	15	1,116	30	372	10	595	16	223	6	112	3	744	20				
	Цахилгааны инженер	1	3,720	3,720	558	15	1,116	30	372	10	595	16	223	6	112	3	744	20				
	БҮГД	19		70,680																		
150 км	Төслийн менежер	1	4,560	4,560	684	15	1,368	30	775	17	775	17	319	7	182	4	456	10				
	Ерөнхий инженер	1	4,560	4,560	456	10	1,368	30	821	18	821	18	410	9	228	5	456	10				
	Замын инженер	4	4,560	18,240	1,459	8	8,573	47	912	5	3,648	20	1,824	10	1,094	6	730	4				
	Гүүрийн инженер	2	4,560	9,120	547	6	-	-	8,208	90	-	-	-	-	-	-	365	4				
	Материалын инженер	2	4,560	9,120	730	8	3,648	40	1,642	18	1,642	18	730	8	365	4	365	4				
	Лаборант	2	4,560	9,120	730	8	3,648	40	1,642	18	1,642	18	730	8	365	4	365	4				
	Хэмжилтийн инженер	3	4,560	13,680	1,094	8	5,472	40	2,462	18	2,462	18	1,094	8	547	4	547	4				
	Хэмжилтийн техникч	3	4,560	13,680	1,094	8	5,472	40	2,462	18	2,462	18	1,094	8	547	4	547	4				
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	4,560	4,560	365	8	1,824	40	821	18	821	18	365	8	182	4	182	4				
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	4,560	4,560	365	8	1,824	40	821	18	821	18	365	8	182	4	182	4				
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	4,560	4,560	365	8	1,824	40	821	18	821	18	365	8	182	4	182	4				
	Засварын механик инженер	1	4,560	4,560	684	15	1,368	30	456	10	730	16	274	6	137	3	912	20				
	Цахилгааны инженер	1	4,560	4,560	684	15	1,368	30	456	10	730	16	274	6	137	3	912	20				
		БҮГД	23		104,880																	
20	Төслийн менежер	1	5,400	5,400	810	15	1,620	30	918	17	918	17	378	7	216	4	540	10				

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил				Газар шорооны ажил				Хиймэл байгууламж		Суурийн ажил		Хучлагын ажил		Замын тоноглолын ажил		Ашиглалтад оруулах	
					Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэрээх, гадаслах	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Үйлдэр завод, ачиг буулгах, усрах, хураах ажил	Карьер, шороон орд нээх, нөхөн сэргээх ажил	Тур болон туслах замын ажил	Замын далан, ухмалын ажил	Далангийн дээд үе байгуулах	Бүх төрлийн хоолойн ажлууд	Замын ус зайлуулах Эгнэйн байгууламжийн ажил	Суурийн доод үе байгуулах	Суурь байгуулах	Хайрсаан хучилт байгуулах		Замын тоноглолын ажил		Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог Цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх
																	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/		
					Тухайн ажилтны цаг зарцуулалт																	
Ерөнхий инженер	1	5,400	5,400	5,400	540	10	1,620	30	972	18	972	18	486	9	270	5	540	10				
Замын инженер	4	5,400	21,600	1,728	8	10,152	47	1,080	5	4,320	20	2,160	10	1,296	6	864	4					
Гүүрийн инженер	2	5,400	10,800	648	6	-	-	9,720	90	-	-	-	-	-	-	432	4					
Материалын инженер	3	5,400	16,200	1,296	8	6,480	40	2,916	18	2,916	18	1,296	8	648	4	648	4					
Лаборант	3	5,400	16,200	1,296	8	6,480	40	2,916	18	2,916	18	1,296	8	648	4	648	4					
Хэмжилтийн инженер	4	5,400	21,600	1,728	8	8,640	40	3,888	18	3,888	18	1,728	8	864	4	864	4					
Техникч	4	5,400	21,600	1,728	8	8,640	40	3,888	18	3,888	18	1,728	8	864	4	864	4					
Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	5,400	5,400	432	8	2,160	40	972	18	972	18	432	8	216	4	216	4					
ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	5,400	5,400	432	8	2,160	40	972	18	972	18	432	8	216	4	216	4					
Бичиг хэргийн ажилтан	1	5,400	5,400	432	8	2,160	40	972	18	972	18	432	8	216	4	216	4					
Засварын механик инженер	2	5,400	10,800	1,620	15	3,240	30	1,080	10	1,728	16	648	6	324	3	2,160	20					
Цахилгааны инженер	2	5,400	10,800	1,620	15	3,240	30	1,080	10	1,728	16	648	6	324	3	2,160	20					
БҮГД	29		156,600																			

5.2.5 Төмөр бетон гүүр барих ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормын хавсралт

Хүснэгт №42. Төмөрбетон гүүрийн барилгынүе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт

Гүүрийн урт, м	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ноёдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил		Суурийн ажил		Тулгуурын ажил		Алгасал байгууламжийн ажил		Хоёр талын зам, урсгал залах далан		Гүүрийн байгууламжийг улсын ашиглалтанд оруулах	
					Түр барилга барих, үйлдвэрлэлийн бэлтгэл, барилгын талбай бэлтгэх		Хэмжилт гадаслагаа, суурь ухах, материал бэлтгэх, суурь байгуулах		Материал бэлтгэх, тулгуур ригель байгуулах		Материал бэлтгэх, хийц бүтээц бэлтгэх, алгасалын бүтээц, зорчих хэсэг байгуулах		Урсгал залах далан байгуулах, хоёр талын зам байгуулах, Карьер нөхөн сэргээлт		Тэмдэг тэмдэглэгээ, цэвэрлэгээ, гүйцэтгэлийн зураг, баримт бичиг боловсруулах	
					Тухайн ажилтны цаг зарцуулалт											
		Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12м хүртэл	Гүүрийн инженер	1	720	720	72	10	151	21	151	21	151	21	144	20	50	7
	Материалын инженер	1	720	720	94	13	144	20	144	20	144	20	144	20	50	7
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	720	720	144	20	130	18	130	18	144	20	130	18	43	6
	БҮГД	3		2,160												
25м хүртэл	Гүүрийн инженер	1	1,200	1,200	120	10	252	21	252	21	252	21	240	20	84	7
	Материалын инженер	1	1,200	1,200	156	13	240	20	240	20	240	20	240	20	84	7
	Хэмжилтийн инженер	1	1,200	1,200	156	13	240	20	228	19	228	19	240	20	108	9
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	1,200	1,200	240	20	216	18	216	18	240	20	216	18	72	6
	БҮГД	4		4,800												
50м хүртэл	Гүүрийн инженер	1	2,880	2,880	288	10	605	21	605	21	605	21	576	20	202	7
	Материалын инженер	1	2,880	2,880	374	13	576	20	576	20	576	20	576	20	202	7
	Хэмжилтийн инженер	1	2,880	2,880	374	13	576	20	547	19	547	19	576	20	259	9
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	2,880	2,880	576	20	518	18	518	18	576	20	518	18	173	6
	Цахилгааны инженер	1	2,880	2,880	634	22	576	20	432	15	432	15	288	10	518	18
	БҮГД	5		14,400												
100м хүртэл	Ерөнхий инженер	1	4,080	4,080	612	15	816	20	816	20	816	20	816	20	204	5
	Гүүрийн инженер	1	4,080	4,080	408	10	816	20	816	20	938	23	816	20	286	7
	Материалын инженер	1	4,080	4,080	530	13	816	20	816	20	816	20	816	20	286	7
	Хэмжилтийн инженер	1	4,080	4,080	530	13	816	20	775	19	775	19	816	20	367	9
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	4,080	4,080	612	15	612	15	612	15	612	15	612	15	1020	25
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	4,080	4,080	816	20	734	18	734	18	816	20	734	18	245	6
	Цахилгааны инженер	1	4,080	4,080	898	22	816	20	612	15	612	15	408	10	734	18
	БҮГД	7		28,560												
200м хүртэл	Ерөнхий инженер	1	5,040	5,040	756	15	1,008	20	1008	20	1008	20	1008	20	252	5
	Гүүрийн инженер	2	5,040	10,080	1008	10	2,016	20	2016	20	2318	23	2016	20	706	7
	Материалын инженер	1	5,040	5,040	655	13	1,008	20	1008	20	1008	20	1008	20	353	7
	Хэмжилтийн инженер	1	5,040	5,040	655	13	1,008	20	958	19	958	19	1008	20	454	9

Гүүрийн урт, м	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил		Суурийн ажил		Тулгуурын ажил		Алгасал байгууламжийн ажил		Хоёр талын зам, урсгал залах далан		Гүүрийн байгууламжийг улсын ашиглалтанд оруулах	
					Түр барилга барих, үйлдвэрлэлийн бэлтгэл, барилгын талбай бэлтгэх		Хэмжилт гадаслагаа, суурь ухаа, материал бэлтгэх, суурь байгуулах		Материал бэлтгэх, тулгуур ригель байгуулах		Материал бэлтгэх, хийц бүтээц бэлтгэх, алгасалын бүтээц, зорчих хэсэг байгуулах		Урсгал залах далан байгуулах, хоёр талын зам байгуулах, Карьер нөхөн сэргээлт		Тэмдэг тэмдэглэгээ, цэвэрлэгээ, гүйцэтгэлийн зураг, баримт бичиг боловсруулах	
					Тухайн ажилтны цаг зарцуулалт											
1	3	4	5	6	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	5,040	5,040	1008	20	756	15	756	15	756	15	756	15	1008	20
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	5,040	5,040	756	15	756	15	756	15	756	15	756	15	1260	25
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	5,040	5,040	1008	20	907	18	907	18	1008	20	907	18	302	6
	Цахилгааны инженер	1	5,040	5,040	1109	22	1,008	20	756	15	756	15	504	10	907	18
	БҮГД	9		45,360												
300м хүртэл	Төслийн менежер	1	5,880	5,880	882	15	1,176	20	1176	20	1176	20	1176	20	294	5
	Ерөнхий инженер	1	5,880	5,880	882	15	1,176	20	1176	20	1176	20	1176	20	294	5
	Гүүрийн инженер	2	5,880	11,760	1176	10	2,352	20	2352	20	2705	23	2352	20	823	7
	Материалын инженер	2	5,880	11,760	1529	13	2,352	20	2352	20	2352	20	2352	20	823	7
	Хэмжилтийн инженер	1	5,880	5,880	764	13	1,176	20	1117	19	1117	19	1176	20	529	9
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	5,880	5,880	1176	20	882	15	882	15	882	15	882	15	1176	20
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	5,880	5,880	882	15	882	15	882	15	882	15	882	15	1470	25
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	5,880	5,880	1176	20	1,058	18	1058	18	1176	20	1058	18	353	6
	Цахилгааны инженер	1	5,880	5,880	1294	22	1,176	20	882	15	882	15	588	10	1058	18
БҮГД	11		64,680													
400м хүртэл	Төслийн менежер	1	6,840	6,840	1026	15	1,368	20	1368	20	1368	20	1368	20	342	5
	Ерөнхий инженер	1	6,840	6,840	1026	15	1,368	20	1368	20	1368	20	1368	20	342	5
	Гүүрийн инженер	3	6,840	20,520	2052	10	4,104	20	4104	20	4720	23	4104	20	1436	7
	Материалын инженер	2	6,840	13,680	1778	13	2,736	20	2736	20	2736	20	2736	20	958	7
	Хэмжилтийн инженер	2	6,840	13,680	1778	13	2,736	20	2599	19	2599	19	2736	20	1231	9
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	6,840	6,840	1368	20	1,026	15	1026	15	1026	15	1026	15	1368	20
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	6,840	6,840	1026	15	1,026	15	1026	15	1026	15	1026	15	1710	25
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	6,840	6,840	1368	20	1,231	18	1231	18	1368	20	1231	18	410	6
	Цахилгааны инженер	1	6,840	6,840	1505	22	1,368	20	1026	15	1026	15	684	10	1231	18
БҮГД	13		88,920													

5.2.6 Модон гүүр барих ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормын хавсралт

Хүснэгт №43. Модон гүүрийн барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт

Гүүрийн урт, м	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил		Суурийн ажил		Тулгуурын ажил		Алгасал байгууламжийн ажил		Хоёр талын зам, урсгал залах далан		Гүүрийн байгууламжийг улсын ашиглалтанд оруулах	
					Түр барилга барих, үйлдвэрлэлийн бэлтгэл, барилгын талбай бэлтгэх		Хэмжилт гадацлагаа, суурь ухах, материал бэлтгэх, суурь байгуулах		Материал бэлтгэх, тулгуур ригель байгуулах		Материал бэлтгэх, хийц бүтээц бэлтгэх, алгасалын бүтээц, зорчих хэсэг байгуулах		Урсгал залах далан байгуулах, хоёр талын зам байгуулах, Карьер нөхөн сэргээлт		Тэмдэг тэмдэглэгээ, цэвэрлэгээ, гүйцэтгэлийн зураг, баримт бичиг боловсруулах	
					Тухайн ажилтны цаг зарцуулалт											
		Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12м хүртэл	Гүүрийн инженер	1	720	720	72	10	151	21	151	21	151	21	144	20	50	7
	Хэмжилтийн инженер	1	720	720	94	13	144	20	144	20	144	20	144	20	50	7
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	720	720	144	20	130	18	130	18	144	20	130	18	43	6
	БҮГД	3		2,160												
25м хүртэл	Гүүрийн инженер	1	1,200	1,200	120	10	252	21	252	21	252	21	240	20	84	7
	Материалын инженер	1	1,200	1,200	156	13	240	20	228	19	228	19	240	20	108	9
	Хэмжилтийн инженер	1	1,200	1,200	156	13	240	20	228	19	228	19	240	20	108	9
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	1,200	1,200	240	20	216	18	216	18	240	20	216	18	72	6
	БҮГД	4		4,800												
50м хүртэл	Гүүрийн инженер	1	2,160	2,160	216	10	454	21	454	21	454	21	432	20	151	7
	Материалын инженер	1	2,160	2,160	281	13	432	20	432	20	432	20	432	20	151	7
	Хэмжилтийн инженер	1	2,160	2,160	281	13	432	20	410	19	410	19	432	20	194	9
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	2,160	2,160	432	20	389	18	389	18	432	20	389	18	130	6
	Цахилгааны инженер	1	2,160	2,160	475	22	432	20	324	15	324	15	216	10	389	18
	БҮГД	5		10,800												
100м хүртэл	Ерөнхий инженер	1	2,880	2,880	432	15	576	20	576	20	576	20	576	20	144	5
	Гүүрийн инженер	1	2,880	2,880	288	10	576	20	576	20	662	23	576	20	202	7
	Материалын инженер	1	2,880	2,880	374	13	576	20	576	20	576	20	576	20	202	7
	Хэмжилтийн инженер	1	2,880	2,880	374	13	576	20	547	19	547	19	576	20	259	9
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	2,880	2,880	432	15	432	15	432	15	432	15	432	15	720	25
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	2,880	2,880	576	20	518	18	518	18	576	20	518	18	173	6
	Цахилгааны инженер	1	2,880	2,880	634	22	576	20	432	15	432	15	288	10	518	18
	БҮГД	7		20,160												

5.2.7 Ган гүүр барих ажилд ИТА-н зарцуулах цагийн нормын хавсралт

Хүснэгт №44. Ган гүүрийн барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт

Гүүрийн урт, м	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил		Суурийн ажил		Тулгуурын ажил		Алгасал байгууламжийн ажил		Хоёр талын зам, урсгал залах далан		Улсын ашиглалтанд оруулах			
					Түр барилга барих, үйлдвэрлэлийн бэлтгэл, барилгын талбай бэлтгэх		Хэмжилт гадаслагаа, суурь ухах, материал бэлтгэх, суурь байгуулах		Материал бэлтгэх, тулгуур ригель байгуулах		Материал бэлтгэх, хийц бүтээц бэлтгэх, алгасалын бүтээц, зорчих хэсэг байгуулах		Урсгал залах далан байгуулах, хоёр талын зам байгуулах, Карьер нөхөн сэргээлт		Тэмдэг тэмдэглэгээ, цэвэрлэгээ, гүйцэтгэлийн зураг, баримт бичиг боловсруулах			
					Тухайн ажилтны цаг зарцуулалт													
					Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
12м хүртэл	Гүүрийн инженер	1	720	720	72	10	151	21	151	21	151	21	144	20	50	7		
	Материалын инженер	1	720	720	94	13	144	20	144	20	144	20	144	20	50	7		
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	720	720	144	20	130	18	130	18	144	20	130	18	43	6		
	БҮГД	3		2,160														
25м хүртэл	Гүүрийн инженер	1	1,200	1,200	120	10	252	21	252	21	252	21	240	20	84	7		
	Материалын инженер	1	1,200	1,200	156	13	240	20	240	20	240	20	240	20	84	7		
	Хэмжилтийн инженер	1	1,200	1,200	156	13	240	20	228	19	228	19	240	20	108	9		
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	1,200	1,200	240	20	216	18	216	18	240	20	216	18	72	6		
	БҮГД	4		4,800														
50м хүртэл	Гүүрийн инженер	1	1,920	1,920	192	10	403	21	403	21	403	21	384	20	134	7		
	Материалын инженер	1	1,920	1,920	250	13	384	20	384	20	384	20	384	20	134	7		
	Хэмжилтийн инженер	1	1,920	1,920	250	13	384	20	365	19	365	19	384	20	173	9		
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	1,920	1,920	384	20	346	18	346	18	384	20	346	18	115	6		
	Цахилгааны инженер	1	1,920	1,920	422	22	384	20	288	15	288	15	192	10	346	18		
	БҮГД	5		9,600														
100м хүртэл	Ерөнхий инженер	1	3,120	3,120	468	15	624	20	624	20	624	20	624	20	156	5		
	Гүүрийн инженер	1	3,120	3,120	312	10	624	20	624	20	718	23	624	20	218	7		
	Материалын инженер	1	3,120	3,120	406	13	624	20	624	20	624	20	624	20	218	7		
	Хэмжилтийн инженер	1	3,120	3,120	406	13	624	20	593	19	593	19	624	20	281	9		
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	3,120	3,120	468	15	468	15	468	15	468	15	468	15	780	25		
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	3,120	3,120	624	20	562	18	562	18	624	20	562	18	187	6		
	Цахилгааны инженер	1	3,120	3,120	686	22	624	20	468	15	468	15	312	10	562	18		
	БҮГД	7		21,840														
200м хүртэл	Ерөнхий инженер	1	4,560	4,560	684	15	912	20	912	20	912	20	912	20	228	5		
	Гүүрийн инженер	2	4,560	9,120	912	10	1,824	20	1,824	20	2,098	23	1,824	20	638	7		
	Материалын инженер	1	4,560	4,560	593	13	912	20	912	20	912	20	912	20	319	7		
	Хэмжилтийн инженер	1	4,560	4,560	593	13	912	20	866	19	866	19	912	20	410	9		
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	4,560	4,560	912	20	684	15	684	15	684	15	684	15	912	20		

Гүүрийн урт, м	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил		Суурийн ажил		Тулгуурын ажил		Алгасал байгууламжийн ажил		Хоёр талын зам, урсгал залах далан		Улсын ашиглалтанд оруулах	
					Түр барилга барих, үйлдвэрлэлийн бэлтгэл, барилгын талбай бэлтгэх		Хэмжилт гадаслагаа, суурь ухах, материал бэлтгэх, суурь байгуулах		Материал бэлтгэх, тулгуур ригель байгуулах		Материал бэлтгэх, хийц бүтээц бэлтгэх, алгасалын бүтээц, зорчих хэсэг байгуулах		Урсгал залах далан байгуулах, хоёр талын зам байгуулах, Карьер нөхөн сэргээлт		Тэмдэг тэмдэглэгээ, цэвэрлэгээ, гүйцэтгэлийн зураг, баримт бичиг боловсруулах	
					Тухайн ажилтны цаг зарцуулалт											
1	3	4	5	6	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	4,560	4,560	684	15	684	15	684	15	684	15	684	15	1140	25
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	4,560	4,560	912	20	821	18	821	18	912	20	821	18	274	6
	Цахилгааны инженер	1	4,560	4,560	1003	22	912	20	684	15	684	15	456	10	821	18
	БҮГД	9		41,040												
300м хүртэл	Төслийн менежер	1	5,400	5,400	810	15	1,080	20	1080	20	1080	20	1080	20	270	5
	Ерөнхий инженер	1	5,400	5,400	810	15	1,080	20	1080	20	1080	20	1080	20	270	5
	Гүүрийн инженер	2	5,400	10,800	1080	10	2,160	20	2160	20	2484	23	2160	20	756	7
	Материалын инженер	2	5,400	10,800	1404	13	2,160	20	2160	20	2160	20	2160	20	756	7
	Хэмжилтийн инженер	1	5,400	5,400	702	13	1,080	20	1026	19	1026	19	1080	20	486	9
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	5,400	5,400	1080	20	810	15	810	15	810	15	810	15	1080	20
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	5,400	5,400	810	15	810	15	810	15	810	15	810	15	1350	25
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	5,400	5,400	1080	20	972	18	972	18	1080	20	972	18	324	6
	Цахилгааны инженер	1	5,400	5,400	1188	22	1,080	20	810	15	810	15	540	10	972	18
БҮГД	11		59,400													
400м хүртэл	Төслийн менежер	1	6,360	6,360	954	15	1,272	20	1272	20	1272	20	1272	20	318	5
	Ерөнхий инженер	1	6,360	6,360	954	15	1,272	20	1272	20	1272	20	1272	20	318	5
	Гүүрийн инженер	3	6,360	19,080	1908	10	3,816	20	3816	20	4388	23	3816	20	1336	7
	Материалын инженер	2	6,360	12,720	1654	13	2,544	20	2544	20	2544	20	2544	20	890	7
	Хэмжилтийн инженер	2	6,360	12,720	1654	13	2,544	20	2417	19	2417	19	2544	20	1145	9
	Тоо хэмжээ, зургийн инженер	1	6,360	6,360	1272	20	954	15	954	15	954	15	954	15	1272	20
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	6,360	6,360	954	15	954	15	954	15	954	15	954	15	1590	25
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	6,360	6,360	1272	20	1,145	18	1145	18	1272	20	1145	18	382	6
	Цахилгааны инженер	1	6,360	6,360	1399	22	1,272	20	954	15	954	15	636	10	1145	18
БҮГД	13		82,680													

5.2.8 Явган хүний гүүр барих ажилд ИТА-ны цагийн нормын хавсралт

Хүснэгт №45. Явган хүний гүүрийн барилгын үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт

Гүүрийн урт, м	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Бэлтгэл ажил		Суурийн ажил		Тулгуурын ажил		Алгасал байгууламжийн ажил		Хоёр талын зам, урсгал залах далан		Улсын ашиглалтанд оруулах	
					Тур барилга барих, үйлдвэрлэлийн бэлтгэл, барилгын талбай бэлтгэх		Хэмжилт гадаслагаа, суурь ухаа, материал бэлтгэх, суурь байгуулах		Материал бэлтгэх, тулгуур ригель байгуулах		Материал бэлтгэх, хийц бүтээц бэлтгэх, алгасалын бүтээц, зорчих хэсэг байгуулах		Урсгал залах далан байгуулах, хоёр талын зам байгуулах, Карьер нөхөн сэргээлт		Тэмдэг тэмдэглэгээ, цэвэрлэгээ, гүйцэтгэлийн зураг, баримт бичиг боловсруулах	
					Тухайн ажилтны цаг зарцуулалт											
1	3	4	5	6	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)	Хүн цаг	Хувь (%)
12м хүртэл	Гүүрийн инженер	1	720	720	72	10	151	21	151	21	151	21	144	20	50	7
	Хэмжилтийн инженер	1	720	720	94	13	144	20	144	20	144	20	144	20	50	7
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	720	720	144	20	130	18	130	18	144	20	130	18	43	6
	БҮГД	3		2,160												
25м хүртэл	Гүүрийн инженер	1	1,200	1,200	120	10	252	21	252	21	252	21	240	20	84	7
	Материалын инженер	1	1,200	1,200	156	13	240	20	240	20	240	20	240	20	84	7
	Хэмжилтийн инженер	1	1,200	1,200	156	13	240	20	228	19	228	19	240	20	108	9
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	1,200	1,200	240	20	216	18	216	18	240	20	216	18	72	6
	БҮГД	4		4,800												
50м хүртэл	Гүүрийн инженер	1	2,160	2,160	216	10	454	21	454	21	454	21	432	20	151	7
	Материалын инженер	1	2,160	2,160	281	13	432	20	432	20	432	20	432	20	151	7
	Хэмжилтийн инженер	1	2,160	2,160	281	13	432	20	410	19	410	19	432	20	194	9
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	2,160	2,160	432	20	389	18	389	18	432	20	389	18	130	6
	Цахилгааны инженер	1	2,160	2,160	475	22	432	20	324	15	324	15	216	10	389	18
	БҮГД	5		10,800												
100м хүртэл	Ерөнхий инженер	1	2,880	2,880	432	15	576	20	576	20	576	20	576	20	144	5
	Гүүрийн инженер	1	2,880	2,880	288	10	576	20	576	20	662	23	576	20	202	7
	Материалын инженер	1	2,880	2,880	374	13	576	20	576	20	576	20	576	20	202	7
	Хэмжилтийн инженер	1	2,880	2,880	374	13	576	20	547	19	547	19	576	20	259	9
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	2,880	2,880	432	15	432	15	432	15	432	15	432	15	720	25
	ХАБАЭ-н мэргэжилтэн	1	2,880	2,880	576	20	518	18	518	18	576	20	518	18	173	6
	Цахилгааны инженер	1	2,880	2,880	634	22	576	20	432	15	432	15	288	10	518	18
	БҮГД	7		20,160												

5.2.9 Сийл төрлийн боловсруулалт хийх ажилд ИТА-ны зарцуулах цагийн нормын хавсралт

Хүснэгт №46. Сийл төрлийн боловсруулалт хийх үе шатны ажилд зарцуулах ИТА-ны цагийн нормын хуваарилалт

Замын урт /км/	Албан тушаал	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах Цаг	Бэлтгэл ажил		Сийл төрлийн боловсруулалт хийх		Замын тоноглол, тохижилтын ажил		Улсын ашиглалтанд оруулах	
					Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх, гадаслах	Сийл төрлийн боловсруулалт хийх	Хөдөлгөөн хязгаарлах, зохицуулах арга хэмжээ авах	Зориулалтын машинаар хэвтээ тэмдэглэгээ хийх	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	Гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, баримт бичиг цэгцлэх	
												Тухайн ажилтны цаг зарцуулалт
					хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/	хүн цаг	хувь /%/
А	Б	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	К	Л	М	Н
1 км	Замын инженер	1	72	72	6	8	58	80	6	8	3	4
	Материалын инженер	1	72	72	6	8	60	84	3	4	3	4
	Лаборант	1	72	72	6	8	60	84	3	4	3	4
	Хэмжилтийн инженер	1	72	72	11	15	50	70	4	5	7	10
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	72	72	14	20	50	70	6	8	1	2
	БҮГД	5		360								
10 км	Замын инженер	1	204	204	16	8	163	80	16	8	8	4
	Материалын инженер	1	204	204	16	8	171	84	8	4	8	4
	Лаборант	1	204	204	16	8	171	84	8	4	8	4
	Хэмжилтийн инженер	1	204	204	31	15	143	70	10	5	20	10
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	204	204	41	20	143	70	16	8	4	2
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	204	204	41	20	143	70	16	8	4	2
	БҮГД	6		1,224								
50 км	Замын инженер	2	780	1560	125	8	1,248	80	125	8	62	4
	Материалын инженер	1	780	780	62	8	655	84	31	4	31	4
	Лаборант	1	780	780	62	8	655	84	31	4	31	4
	Хэмжилтийн инженер	1	780	780	117	15	546	70	39	5	78	10
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	780	780	156	20	546	70	62	8	16	2
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	780	780	156	20	546	70	62	8	16	2
	БҮГД	7		5,460								
100 км	Замын инженер	2	1,380	2,760	221	8	2,208	80	221	8	110	4
	Материалын инженер	1	1,380	1,380	110	8	1,159	84	55	4	55	4
	Лаборант	1	1,380	1,380	110	8	1,159	84	55	4	55	4
	Хэмжилтийн инженер	1	1,380	1,380	207	15	966	70	69	5	138	10
	ХАБЭА-н мэргэжилтэн	1	1,380	1,380	276	20	966	70	110	8	28	2
	Бичиг хэргийн ажилтан	1	1,380	1,380	276	20	966	70	110	8	28	2
	БҮГД	7		9,660								

5.2.10 Авто замын барилгын ажилд үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн нормын хавсралт

Хүснэгт №47. Авто зам барилгын үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн нормын хуваарилалт

Авто замын урт	Багийн бүрэлдэхүүнд байх үйлчилгээний ажилтнуудын албан тушаал	Асфальтбетон хучилттай авто зам			Бетон хучилттай авто зам			Хайрган хучилттай авто зам			Хөнгөөчилсөн төрлийн хучилттай зам			Сийл төрлийн боловсруулалт хийх		
		Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг
1 км	Кэмп менежер	-	480	-	-	600	-	-	384	-	-	480	-	-	72	-
	Кэмгийн нярав	-	480	-	-	600	-	-	384	-	-	480	-	-	72	-
	Ахлах тогооч	1	480	480	1	600	600	1	384	384	1	480	480	1	72	72
	Туслах тогооч	-	480	-	-	600	-	-	384	-	-	480	-	-	72	-
	Үйлчилгээний ажилтан	1	480	480	1	600	600	-	384	-	1	480	480	1	72	72
	БҮГД	2	2,400	960	2	3,000	1,200	1	1,920	384	2	2,400	960	2	360	144
5 км	Кэмп менежер	-	960	-	-	1,080	-	-	720	-	-	960	-	-	-	-
	Кэмгийн нярав	-	960	-	-	1,080	-	-	720	-	-	960	-	-	-	-
	Ахлах тогооч	1	960	960	1	1,080	1,080	1	720	720	1	960	960	-	-	-
	Туслах тогооч	1	960	960	1	1,080	1,080	-	720	-	1	960	960	-	-	-
	Үйлчилгээний ажилтан	1	960	960	1	1,080	1,080	-	720	-	1	960	960	-	-	-
	БҮГД	3	4,800	2,880	3	5,400	3,240	1	3,600	720	3	4,800	2,880	-	-	-
10 км	Кэмп менежер	-	1,440	-	-	1,560	-	-	1,200	-	-	1,440	-	-	204	-
	Кэмгийн нярав	1	1,440	1,440	1	1,560	1,560	-	1,200	-	1	1,440	1,440	-	204	-
	Ахлах тогооч	1	1,440	1,440	1	1,560	1,560	1	1,200	1,200	1	1,440	1,440	1	204	204
	Туслах тогооч	1	1,440	1,440	1	1,560	1,560	1	1,200	1,200	1	1,440	1,440	-	204	-
	Үйлчилгээний ажилтан	1	1,440	1,440	1	1,560	1,560	1	1,200	1,200	1	1,440	1,440	1	204	204
	БҮГД	4	7,200	5,760	4	7,800	6,240	3	6,000	3,600	4	7,200	5,760	2	1,020	408
25 км	Кэмп менежер	1	3,120	3,120	1	4,656	4,656	-	2,158	-	1	3,120	3,120	-	-	-
	Кэмгийн нярав	1	3,120	3,120	1	4,656	4,656	1	2,158	2,158	1	3,120	3,120	-	-	-
	Ахлах тогооч	1	3,120	3,120	1	4,656	4,656	1	2,158	2,158	1	3,120	3,120	-	-	-
	Туслах тогооч	2	3,120	6,240	2	4,656	9,312	1	2,158	2,158	2	3,120	6,240	-	-	-
	Үйлчилгээний ажилтан	2	3,120	6,240	2	4,656	9,312	1	2,158	2,158	2	3,120	6,240	-	-	-
	БҮГД	7	15,600	21,840	7	23,280	32,592	4	10,788	8,630	7	15,600	21,840	-	-	-
50 км	Кэмп менежер	1	3,840	3,840	1	6,312	6,312	1	2,638	2,638	1	3,600	3,600	1	780	780
	Кэмгийн нярав	1	3,840	3,840	1	6,312	6,312	1	2,638	2,638	1	3,600	3,600	1	780	780
	Ахлах тогооч	1	3,840	3,840	1	6,312	6,312	1	2,638	2,638	1	3,600	3,600	1	780	780
	Туслах тогооч	3	3,840	11,520	3	6,312	18,935	2	2,638	5,275	3	3,600	10,800	1	780	780
	Үйлчилгээний ажилтан	3	3,840	11,520	3	6,312	18,935	2	2,638	5,275	3	3,600	10,800	1	780	780
	БҮГД	9	19,200	34,560	9	31,559	56,806	7	13,188	18,463	9	18,000	32,400	5	3,900	3,900
75 км	Кэмп менежер	1	4,320	4,320	1	7,227	7,227	1	3,118	3,118	1	3,840	3,840	-	-	-
	Кэмгийн нярав	1	4,320	4,320	1	7,227	7,227	1	3,118	3,118	1	3,840	3,840	-	-	-
	Ахлах тогооч	1	4,320	4,320	1	7,227	7,227	1	3,118	3,118	1	3,840	3,840	-	-	-
	Туслах тогооч	3	4,320	12,960	3	7,227	21,680	3	3,118	9,353	3	3,840	11,520	-	-	-
	Үйлчилгээний ажилтан	3	4,320	12,960	3	7,227	21,680	3	3,118	9,353	3	3,840	11,520	-	-	-
	БҮГД	9	21,600	38,880	9	36,133	65,039	9	15,588	28,058	9	19,200	34,560	-	-	-
100 км	Кэмп менежер	1	4,800	4,800	1	8,139	8,139	1	3,598	3,598	1	4,080	4,080	1	1,380	1,380
	Кэмгийн нярав	1	4,800	4,800	1	8,139	8,139	1	3,598	3,598	1	4,080	4,080	1	1,380	1,380
	Ахлах тогооч	1	4,800	4,800	1	8,139	8,139	1	3,598	3,598	1	4,080	4,080	1	1,380	1,380
	Туслах тогооч	3	4,800	14,400	3	8,139	24,417	3	3,598	10,793	3	4,080	12,240	1	1,380	1,380
	Үйлчилгээний ажилтан	3	4,800	14,400	3	8,139	24,417	3	3,598	10,793	3	4,080	12,240	1	1,380	1,380

Авто замы н урт	Багийн бүрэлдэхүүнд байх үйлчилгээний ажилтнуудын албан тушаал	Асфальтбетон хучилттай авто зам			Бетон хучилттай авто зам			Хайрган хучилттай авто зам			Хөнгөвчилсөн төрлийн хучилттай зам			Сийл төрлийн боловсруулалт хийх		
		Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг
	БҮГД	9	24,000	43,200	9	40,694	73,250	9	17,988	32,378	9	20,400	36,720	5	6,900	6,900
150 км	Кэмп менежер	1	5,400	5,400	1	9,322	9,322	1	4,558	4,558	1	4,440	4,440	-	-	-
	Кэмпийн нярав	1	5,400	5,400	1	9,322	9,322	1	4,558	4,558	1	4,440	4,440	-	-	-
	Ахлах тогооч	1	5,400	5,400	1	9,322	9,322	1	4,558	4,558	1	4,440	4,440	-	-	-
	Туслах тогооч	3	5,400	16,200	3	9,322	27,965	3	4,558	13,673	3	4,440	13,320	-	-	-
	Үйлчилгээний ажилтан	3	5,400	16,200	3	9,322	27,965	3	4,558	13,673	3	4,440	13,320	-	-	-
	БҮГД	9	27,000	48,600	9	46,608	83,894	9	22,788	41,018	9	22,200	39,960	-	-	-
200 км	Кэмп менежер	1	6,000	6,000	1	10,509	10,509	1	5,326	5,326	1	4,800	4,800	-	-	-
	Кэмпийн нярав	1	6,000	6,000	1	10,509	10,509	1	5,326	5,326	1	4,800	4,800	-	-	-
	Ахлах тогооч	1	6,000	6,000	1	10,509	10,509	1	5,326	5,326	1	4,800	4,800	-	-	-
	Туслах тогооч	3	6,000	18,000	3	10,509	31,528	3	5,326	15,977	3	4,800	14,400	-	-	-
	Үйлчилгээний ажилтан	3	6,000	18,000	3	10,509	31,528	3	5,326	15,977	3	4,800	14,400	-	-	-
	БҮГД	9	30,000	54,000	9	52,547	94,584	9	26,628	47,930	9	24,000	43,200	-	-	-
250 км	Кэмп менежер	1	6,600	6,600	-	-	-	-	-	-	1	5,400	5,400	-	-	-
	Кэмпийн нярав	1	6,600	6,600	-	-	-	-	-	-	1	5,400	5,400	-	-	-
	Ахлах тогооч	1	6,600	6,600	-	-	-	-	-	-	1	5,400	5,400	-	-	-
	Туслах тогооч	3	6,600	19,800	-	-	-	-	-	-	3	5,400	16,200	-	-	-
	Үйлчилгээний ажилтан	3	6,600	19,800	-	-	-	-	-	-	3	5,400	16,200	-	-	-
	БҮГД	9	33,000	59,400	-	-	-	-	-	-	9	27,000	48,600	-	-	-
200 км	Кэмп менежер	1	7,200	7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кэмпийн нярав	1	7,200	7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ахлах тогооч	1	7,200	7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Туслах тогооч	3	7,200	21,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Үйлчилгээний ажилтан	3	7,200	21,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	БҮГД	9	36,000	64,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2.11 Гүүрийн барилгын ажилд үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн нормын хавсралт

Хүснэгт №48. Гүүрийн барилгын үйлчилгээний ажилтнуудын зарцуулах цагийн нормын хуваарилалт

Гүүрийн урт, у/м	Албан тушаал	ТӨМӨРБЕТОН ГҮҮР			МОДОН ГҮҮР			ГАН ГҮҮР			ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР		
		Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг	Хүний тоо	Нэг хүнд ногдох цаг	Нийт зарцуулах цаг
12 у/м хүртэл	Кэмгийн няраа	1	720	720	1	720	720	1	720	720	1	720	720
	Ахлах тогооч	1	720	720	1	720	720	1	720	720	1	720	720
	Туслах тогооч	1	720	720	1	720	720	1	720	720	1	720	720
	Үйлчилгээний ажилтан	1	720	720	-	-	-	1	720	720	-	-	-
	БҮГД	4		2,880	3		2,160	4		2,880	3		2,160
25 у/м хүртэл	Кэмгийн няраа	1	1,200	1,200	1	1,200	1,200	1	1,200	1,200	1	1,200	1,200
	Ахлах тогооч	1	1,200	1,200	1	1,200	1,200	1	1,200	1,200	1	1,200	1,200
	Туслах тогооч	1	1,200	1,200	1	1,200	1,200	1	1,200	1,200	1	1,200	1,200
	Үйлчилгээний ажилтан	1	1,200	1,200	1	1,200	1,200	1	1,200	1,200	1	1,200	1,200
	БҮГД	4		4,800	4		4,800	4		4,800	4		4,800
50 у/м хүртэл	Кэмп менежер	1	2,880	2,880	1	2,160	2,160	1	1,920	1,920	1	2,160	2,160
	Кэмгийн няраа	1	2,880	2,880	1	2,160	2,160	1	1,920	1,920	1	2,160	2,160
	Ахлах тогооч	1	2,880	2,880	1	2,160	2,160	1	1,920	1,920	1	2,160	2,160
	Туслах тогооч	2	2,880	5,760	1	2,160	2,160	2	1,920	3,840	1	2,160	2,160
	Үйлчилгээний ажилтан	1	2,880	2,880	1	2,160	2,160	1	1,920	1,920	1	2,160	2,160
	БҮГД	6		17,280	5		10,800	6		11,520	5		10,800
100 у/м хүртэл	Кэмп менежер	1	4,080	4,080	1	2,880	2,880	1	3,120	3,120	1	2,880	2,880
	Кэмгийн няраа	1	4,080	4,080	1	2,880	2,880	1	3,120	3,120	1	2,880	2,880
	Ахлах тогооч	1	4,080	4,080	1	2,880	2,880	1	3,120	3,120	1	2,880	2,880
	Туслах тогооч	2	4,080	8,160	1	2,880	2,880	2	3,120	6,240	1	2,880	2,880
	Үйлчилгээний ажилтан	1	4,080	4,080	1	2,880	2,880	1	3,120	3,120	1	2,880	2,880
	БҮГД	6		24,480	5		14,400	6		18,720	5		14,400
200 м хүртэл	Кэмп менежер	1	5,040	5,040	-	-	-	1	4,560	4,560	-	-	-
	Кэмгийн няраа	1	5,040	5,040	-	-	-	1	4,560	4,560	-	-	-
	Ахлах тогооч	2	5,040	10,080	-	-	-	2	4,560	9,120	-	-	-
	Туслах тогооч	2	5,040	10,080	-	-	-	2	4,560	9,120	-	-	-
	Үйлчилгээний ажилтан	2	5,040	10,080	-	-	-	2	4,560	9,120	-	-	-
	БҮГД	8		40,320	-	-	-	8		36,480	-	-	-
300 м хүртэл	Кэмп менежер	1	5,880	5,880	-	-	-	1	5,400	5,400	-	-	-
	Кэмгийн няраа	2	5,880	11,760	-	-	-	2	5,400	10,800	-	-	-
	Ахлах тогооч	2	5,880	11,760	-	-	-	2	5,400	10,800	-	-	-
	Туслах тогооч	2	5,880	11,760	-	-	-	4	5,400	21,600	-	-	-
	Үйлчилгээний ажилтан	4	5,880	23,520	-	-	-	2	5,400	10,800	-	-	-
	БҮГД	11		64,680	-	-	-	11		59,400	-	-	-
400 м хүртэл	Кэмп менежер	2	6,840	13,680	-	-	-	2	6,360	12,720	-	-	-
	Кэмгийн няраа	2	6,840	13,680	-	-	-	2	6,360	12,720	-	-	-
	Ахлах тогооч	2	6,840	13,680	-	-	-	2	6,360	12,720	-	-	-
	Туслах тогооч	2	6,840	13,680	-	-	-	4	6,360	25,440	-	-	-
	Үйлчилгээний ажилтан	4	6,840	27,360	-	-	-	2	6,360	12,720	-	-	-
	БҮГД	12		82,080	-	-	-	12		76,320	-	-	-

6. ХАВСРАЛТ

6.1 НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Нэршил	Тайлбар
1	Авто зам	Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зориулан барьсан замын байгууламж бүхий хатуу, хайрган хучилттай зам, гудамж, засаж, сайжруулсан болон ердийн хөрсөн замыг;
2	Замын байгууламж	Бүх төрлийн гүүр, тавилан, гүүрэн гарц, унадаг дугуй болон явган зорчигч, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн зорчиход зориулсан зам, ус зайлуулах хоолой, шуудуу, хонгил, замын хөдөлгөөнийг зохицуулах болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай төхөөрөмж, авто замын зурвас газарт байгаа төлбөр авах цэг, авто зогсоол болон бусад байгууламжийг;
3	Авто замын арчлалт	Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын түвшинг хэвийн байлгах зорилгоор өдөр тутам хийгдэх ажил, үйлчилгээг;
4	Авто замын урсгал засвар	Авто зам, замын байгууламжийн бүрэн бүтэн байдал, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, ашиглалтын түвшинг сайжруулах зорилгоор тогтмол гүйцэтгэх ажлыг;
5	Авто замын ээлжит засвар	Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын түвшинг тогтоож, ашиглалтын хугацааг уртасгах зорилгоор ангилал, бүтээцийг өөрчлөхгүйгээр тогтоосон хугацаанд хийх ажлыг;
3	Авто замын их засвар	Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын ангилал, зэрэглэл, ашиглалтын түвшинг дээшлүүлж, сайжруулах зорилгоор тогтоосон хугацаанд хийх барилгын ажлыг;
4	Авто замын норм, норматив, техникийн баримт бичиг	Эрх бүхий байгууллагаар батлагдсан авто зам, замын байгууламжийн норм, дүрэм, техникийн дүрэм, заавар, цомог, аргачлал, төсвийн үнэ бүрдэлттэй холбоотой баримт бичиг, стандартыг;
5	Хуанлийн сар	Барилга, засварын ажил эхэлснээс дуусах хүртэлх нийт хугацаа бөгөөд улирлын, амралтын болон баярын өдрүүдийг хамруулан тооцсон хугацаа;
6	Барилгын ажлын сар	Барилга, засварын ажлыг гүйцэтгэх бодит хугацаа бөгөөд улирлын (дулаан/хүйтэн) болон сул зогсолтууд (амралт, баяр ёслол)-ыг хасаж тооцсон хугацаа;
7	Бэлтгэл үе шат	Түр барилга байгуулах, үйлдвэрлэлийн бэлтгэл, инженерийн шугам сүлжээ, ажилчдын ажиллаж амьдрах байр, талбайн тохижилтын ажлуудыг багтаасан, үндсэн технологийн ажил эхлэхээс өмнөх үе шат;
8	Үндсэн үе шат	Зураг төсөл, техникийн шаардлагын дагуу браилга, засварын технологийн ажлуудыг гүйцэтгэх үе шат;
9	Инженер техникийн ажилтан (ИТА)	Барилга, засварын ажлыг удирдан зохион байгуулах, хэмжилт хийх, чанарын хяналт тавих чиг үүрэг бүхий инженер техникийн мэргэжилтэн;
10	Ажлын ангилал	Барилга, засварын ажлыг зориулалт, технологийн хувьд "Авто зам", "Гүүр", "Арчлалт, засвар" гэж ангилсан
11	Дэд ангилал	Ажлын ангиллын хүрээнд авто замын хучилтын төрөл, гүүрийн хийц, засварын төрлөөр нарийвчлан ангилсан
12	Итгэлцүүр	Барилга, засварын ажлын хугацааны нормативыг тодорхойлоход харгалзах коэффициент

13	км	<p>Километр (км) нь Олон улсын нэгжийн систем (SI)-ийн уртын үндсэн нэгж болох метр (m)-ийн “кило” (10^3) утварыг ашигласан уламжлагдсан нэгж бөгөөд: 1000 м = 1 км</p> <p>Авто замын уртыг км-ээр илэрхийлсэн.</p>
14	у/м	<p>Уртын метр (м) нь Олон улсын нэгжийн систем (SI)-ийн уртын үндсэн нэгж бөгөөд замын байгууламжийн хэсэгчилсэн урт, хэмжээсийг у/м-ээр илэрхийлсэн.</p>